



2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование работ: Текущий ремонт по прокладке кабеля от ТП 191 до фонтана салон красоты в г. Павлодар.

Текущий ремонт по прокладке кабеля от ТП 191 до фонтана салон красоты в г. Павлодар, включающая в себя земляные работы, устройство постели из песчаного слоя толщиной не менее 0,1 м, требуется глубина не менее 0,7 м, ширина транши не менее 0,25-0,30 м, сверху уложенного кабеля засыпать песок слоем не менее 0,10 м сверху после укладки кабеля, после укладки песчаного слоя необходимо уложить сигнальную ленту по всей протяженности кабельной линии, прокладка кабеля, монтаж концевой муфты трехфазного кабеля, засыпка траншеи, уплотнение грунта, планировка площадки, разводка по устройствам и подключение жил кабелей, протокол испытание кабеля, пусконаладочные работы. Все используемые материалы должны быть новыми, а также на все используемые материалы подрядчик должен предоставить сертификаты соответствия. Прокладка кабеля в грунте регулируется ПУЭ. Работы будут проводиться в стесненных условия, в плотной городской застройке. Укладка кабеля «змейкой» для компенсации температурных деформаций. При прохождении под автодорогами-обязательная прокладка в трубах.

После окончания выполнения работ Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию по прокладке кабельной линии на выполненные работы с отметкой в градкадастре. Текущий ремонт по прокладке кабеля от ТП 191 до фонтана салон красоты в г. Павлодар выполняются силами и средствами потенциального Подрядчика и включает в себя стоимость всех необходимых расходных материалов и услуг. Выполняемые работы должны выполняться строго согласно сметного расчета и технической спецификации. Подрядчик работ обязан нести ответственность за своевременное и качественное оказания услуг.

Получение разрешительных документов на проведение земляных работ, согласование на производство работ со всеми заинтересованными ведомствами возлагается на Подрядчика. По всему маршруту прокладки кабелей ориентировочно в радиусе 2-4 м проходит инженерные сети электроснабжения, связи и телекоммуникации. Работы необходимо производить с соблюдением мер безопасности. В случае причинения ущерба при производстве работ потенциальный Подрядчик несет персональную ответственность. Подрядчик должен выполнить все работы по текущему ремонту по прокладке кабеля от ТП 191 до фонтана салон красоты в г. Павлодар качественно, в полном объеме.

Срок выполнения: 15 календарных дней после заключения договора.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 2 (два) календарных года.

Подрядчик должен руководствоваться правилами техники безопасности, пожарной и электро безопасности, а также должен соблюдать правила, регламентирующие пропускной режим на объекты Заказчика. Производимые работы, используемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам и стандартам, и другим нормативно-техническим документам РК. Строгое соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей среды; Планирование, проведения работ в срок, необходимо производить согласно представленного подрядчиком графика производства работ, утвержденный заказчиком.

Работы должны производиться с соблюдением следующих правил:

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ)

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ);
- Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)

- Правил пользования электрической энергией (ППЭЭ);
- Правила пожарной безопасности и техники безопасности;
- Правила СанПиН.

А также должен соблюдать правила, регламентирующие пропускной режим на объекты Заказчика.

Производимые работы, используемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам и стандартам и другим нормативно-техническим документам РК.

Планирование, проведения работ в срок, необходимо производить согласно представленного поставщиком графика производства работ, утвержденный заказчиком.

Наличия материальных ресурсов для выполнения работ (собственной или арендуемой).

По окончании работ по прокладке кабеля 0,4 кВ ,поставщик услуг производит испытание и запуск проложенного кабеля.

Предоставить Заказчику исполнительные схемы по прокладке кабеля 0,4 кВ ГПЭС АО « ПРЭК» , АО «Казахтелеком» ,ТУСМ-6, ФАО «Транстелеком», ТОО «ВОЛСПроектСтрой».

Зав. подразделением



Иманкулов М.