, Мангистауская область, г. Актау
ЭСН РК 2025 И44 введен с 01.07.2025
ССЦ 2025 пр. 94-нк, Мангистауская область, г. Актау
ПСЦ Июль 2025, Мангистауская область, г. Актау введен с 01.07.2025

Приложение 4
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 2

Заказчик КГУ " Управление делами акимата Мангистауской области"
(наименование организации)

Утвержден / Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2 482,957 тысячи тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 342,477 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании /утверждении)

"____"_____20____г.

Сметный расчет стоимости строительства

Изготовление и установка алюминевых окон и ограждение
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

№ п/п	№ смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-001		2 140,480			2 140,480
2	2-001-001		2 140,480			2 140,480
		Итого по главе 2	2 140,480			2 140,480
		Итого по главам 1 - 7	2 140,480			2 140,480
3	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422	**Итого сметная стоимость** Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %	2 140,480		342,477	2 140,480 342,477
		Всего по сметному расчёту	2 140,480		342,477	2 482,957

Составил Руководитель ИТС Жумагулыев О
должность, подпись (инициалы, фамилия)

СМЕТА РК 2020 s/n 0081

, Мангистауская область, г. Актау
ЭСН РК 2025 И44 введен с 01.07.2025
ССЦ 2025 пр. 94-нк, Мангистауская область, г. Актау
ПСЦ Июль 2025, Мангистауская область, г. Актау введен с 01.07.2025

94_лс 2-001-001

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма 4

Наименование стройки Изготовление и установка алюминевых окон и ограждение

Наименование объекта

Локальная смета № 2-001-001
(Локальный сметный расчет)

на

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 2 140 480 тенге
Сметная заработная плата 270 466 тенге
Нормативная трудоемкость 70,54 чел-ч 62,34/164=0,38 ч/мес
Машины и механизмы 80 523 тенге
Материалы и оборудование 1 435 577 тенге
Материалы заказчика тенге
Оборудование заказчика тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда рабочих-строителей, всего
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		Затраты труда машинистов, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1110-0302-0204 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Устройство конструкций из алюминиевых профилей оконных блоков площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах со стеклопакетами Объём = 3,5 * 1,7 + 1,45 * 1,7 НР = 90,00% СП = 8,00%	м2	8,415	6 035,10	322,32	50 785	2 712	6 460	38 344	96 259	12,41
					4 945,09	117,83	41 613	992	-	7 130		0,22
	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	12,414363	3 352,00		41 613					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21879	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			4 945,09		41 613					
	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,043758	9 216,00		403					
	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,087516	18 485,00		1 618					
	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,087516	7 307,00		639					
	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,433074	19,00		27					
	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,20785	11,00		2					
	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,487772	15,00		22					
		эксплуатация машин			322,32		2 712					
		в т.ч. зарплата машинистов			117,83		992					
	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,12335	642,16		2 648					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	1,24542	3 061,00		3 812					
	261-104-0120	Блоки оконные	м2	8,415	-		-					
		материалы			767,69		6 460					
2	223-103-0511	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками СП = 8,00%	м2	8,415	114 663,00	-	964 889		964 889	-	1 042 080	
					-	-		-	-	77 191		-
3	1147-0303-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя, из сетчатых панелей высотой до 2 м НР = 88,00% СП = 8,00%	м оград	15,0	41 583,73	5 168,14	623 756	77 522	397 760	167 933	855 025	40,54
					9 898,24	2 823,99	148 474	42 360	-	63 335		7,94
	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	40,5444	3 662,00		148 474					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,93455	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			9 898,24		148 474					
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,6245	9 765,00		74 453					
	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,93015	1 216,00		1 131					
	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,1014	363,00		37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,31005	6 131,00		1 901					
		эксплуатация машин			5 168,14		77 522					
		в т.ч. зарплата машинистов			2 823,99		42 360					
	212-101-03 01	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,519	25 767,00		13 373					
	212-401-01 04	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00135	23 210,00		31					
	213-101-01 01	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00315	121 521,00		383					
	214-209-01 06	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,3	629,00		189					
	217-301-02 07	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,6	2 669,00		1 601					
	222-509-10 06	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0003	1 230 130,00		369					
	261-101-03 55	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	4,995	-		-					
	261-101-03 56	Столбы железные	шт.	8,97	9 250,00		82 972					
	261-102-03 10	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	21,45	13 932,00		298 841					
		материалы			26 517,35		397 760					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1147-0303-0208 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,04	Устройство калиток с установкой столбов металлических НР = 88,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	103 634,67	289,04	103 635	289	66 468	32 584	147 117	9,39
					36 878,42	149,21	36 878	149	-	10 898		0,04
	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	9,3886	3 928,00		36 878					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03926	-		-					
		зарплата рабочих - строителей			36 878,42		36 878					
	311-402-01 01	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,00104	9 111,00		9					
	313-302-02 01	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,05655	56,00		3					
	315-103-05 01	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1508	279,00		42					
	331-101-01 01	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03822	6 131,00		234					
		эксплуатация машин			289,04		289					
		в т.ч. зарплата машинистов			149,21		149					
	212-101-03 01	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	25 767,00		1 288					
	212-401-01 01	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00015	20 680,00		3					
	213-101-01 01	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00037	121 521,00		45					
	217-301-02 07	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,2	2 669,00		534					
	246-301-02 04	Дверь стальная	шт.	1,0	64 597,00		64 597					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	261-404-06 25	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,0	-		-					
		материалы			66 467,21		66 468					
		Итого по смете					**1 743 065**	**80 523**	**1 435 577**	**238 861**	**2 140 480**	**62,34**
							226 965	**43 501**	**-**	**158 554**		**8,20**
		Итоги по видам работ:										
		Работы строительные по устройству конструкций деревянных, древеснокомпозитных и пластмассовых	тенге				**50 785**	**2 712**	**6 460**	**38 344**	**96 259**	**-**
							41 613	**992**		**7 130**		**6 460,00**
		Поз. 1										
		накладные расходы - 90% от 42 604	**тенге**				**38 344**					
		сметная прибыль - 8% от 89 129	**тенге**				**7 130**					
		Озеленение	тенге				**727 391**	**77 811**	**464 228**	**200 518**	**1 002 142**	**-**
							185 352	**42 509**		**74 233**		**464 228,00**
		Поз. 3-4					**200 517**					
		накладные расходы - 88% от 227 861	**тенге**									
		сметная прибыль - 8% от 927 908	**тенге**				**74 233**					
		Материалы	тенге				**964 889**		**964 889**		**1 042 080**	**-**
										77 191		**964 889,00**
		Поз. 2					**77 191**					
		сметная прибыль - 8% от 964 889	**тенге**									
		Итого по смете:	**тенге**				**2 140 480**					
		в том числе:					**226 965**					
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**80 523**					
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**43 501**					
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**1 435 577**					
		- накладные расходы	**тенге**				**238 861**					
		- сметная прибыль	**тенге**				**158 554**					

Составил Руководитель ИТС Жумагулыев О

должность, подпись (инициалы, фамилия)