

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Системы отопления Алтынсаринского УСЭК

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы			
1	Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы	м ³ объема здания	414
2	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	152
3	Пробивка борозды в стене бетонной или полу, площадь сечения до 100 см ²	м борозд	12
4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	2
5	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	5
6	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	10
7	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор	10
8	Кран радиатора воздушный. Смена	шт.	10
9	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,5
РАЗДЕЛ 2. Отопление			
10	Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 32 мм	м трубопровода	152
11	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	152
12	Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 мм	м ² покрытия	1,8
13	Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0202-0101	м ² покрытия	1,8
14	Растворы цементные. Приготовление вручную в построечных условиях	м ³	0,5
15	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	7

Состав комиссии при составлении дефектной ведомости

Руководитель Управления
Заведующая хозяйством
Директор ТОО Стандарт КАТ

А.Альмаганбет
Р.Касимова
Ж.Борамбаев