

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Атауы: Есірткілік препараттарды сақтау бөлмесіне жөндеу жұмыстарын жүргізу және қорғаныс конструкцияларын орнату.

Жұмыстарды орындау орны: №1 ӨСБ, Саламатова көшесі 2-қабат.

Кабинеттің ауданы: 35,5 м².

Жұмыстарды орындау мерзімі: 15 күнтізбелік күн.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Жұмыстар тізбесі:

1. Ауданы 35,5 м² кабинетті жөндеу жұмыстарын орындау:

- қабырғаларды және төбені дайындау және тегістеу;

- қабырғаларды бояу;

- қабырғаларды кафель плиткасымен қаптау; (ескі кафельдерді демонтаждау)

- еденді тегістеу;

- линолеум төсеу.

2. Өлшемі 1,20 × 1,68 м болатын терезеге металл тор дайындау және орнату. Торды ақ түске бояу. Терезе айналасында тегіс емес жерлер болған жағдайда, оларды түзету.

3. Өлшемі 0,60/2м болатын металл торлы есікті жеткізу және орнату. Есікті ақ түске бояу.

4. Торлы есікке цилиндрлі өзегі бар ойық құлып орнату.

5. Қорғаныс конструкцияларын дайындамас бұрын барлық өлшемдерді нақты ойық өлшемдері бойынша тексеріп, Тапсырыс берушімен келісу.

6. Барлық материалдарды, жеткізуді, монтаждау жұмыстарын және шығыс материалдарын Жеткізуші қамтамасыз етеді.

7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Жеткізуші бөлмені толық тазалап, барлық құрылыс қалдықтарын өз есебінен шығарып әкетуге міндетті.

8. Барлық жұмыстарды бастамас бұрын Жеткізуші қолданылатын материалдарды, түстерді, торлар мен есіктің конструкциясын, өлшемдерін және жұмыстарды орындау тәртібін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.

9. Барлық жұмыстар сапалы және толық көлемде, сондай-ақ есірткілік препараттарды сақтауға арналған үй-жайларға қойылатын талаптарды сақтай отырып орындалуы тиіс.

Қойма меңгерушісі



Б.Ажарбаев

Руководитель филиала ГУ ЦМК
МЧС РК по Кызылординской области
Б.Парменов



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование: Ремонт кабинета хранения наркотических препаратов и установка защитных конструкций.

Место выполнения работ: ПЧ №1, Саламатова.

Площадь кабинета: 35,5 м².

Срок выполнения работ: 15 календарных дней.

Гарантийный срок: 24 месяца.

Перечень работ:

1. Выполнить ремонт кабинета площадью 35,5 м²:

- подготовка и выравнивание стены потолка;
- покраска стен;
- облицовка стен кафельной плиткой; (включая демонтаж старого кафеля и очистку основания).

- выравнивание пола;

- укладка линолеума.

2. Изготовить и установить металлическую решетку на окно размером 1,20 × 1,68 м. Решетку покрасить в белый цвет. При наличии неровностей вокруг окна выполнить их исправление.

3. Поставить и установить решетчатую металлическую дверь размером 0,60/2м. Дверь покрасить в белый цвет.

4. На решетчатой двери установить врезной замок с цилиндровой сердцевиной.

5. Все размеры перед изготовлением конструкций проверить по фактическому проему и согласовать с Заказчиком.

6. Все материалы, доставку, монтаж и расходные материалы обеспечивает Поставщик.

7. После завершения работ Поставщик обязан выполнить полную уборку помещения и вывезти весь строительный мусор за свой счет.

8. До начала выполнения всех работ Поставщик обязан согласовать с Заказчиком материалы, цвета, конструкцию решеток и двери, размеры и порядок выполнения работ.

9. Все работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и с соблюдением требований, предъявляемых к помещениям для хранения наркотических препаратов.

Заведующий складом

Б.Ажарбаев