

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на
Объект

Устройство облицовки наружных стен здания школьной котельной.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Фасад			
1	Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.	м ² вертикальной проекции	20
2	Устройство с облицовкой металlosайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м ² поверхности облицовки	350

Составил

Мухамеджанов Т.Е.



Заказчик	
	(наименование организации)
Утверждена	
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету	1499,999 тыс.тнг.
в том числе:	
налог на добавленную стоимость	160,714 тыс.тнг.
(ссылка на документ об утверждении)	

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КГУ "Средняя школа № 81" отдела образования по Аральскому району управления образования Кызылординской области"

(наименование стройки)

в ценах октября 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1-1	КГУ "Средняя школа № 81" отдела образования по Аральскому району управления образования Кызылординской области"	1 293,103	--	--	1 293,103
		Всего по главе	1 293,103	--	--	1 293,103
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 293,103	--	--	1 293,103
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 1.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 293,103	--	--	1 293,103
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 0%	--	--	--	--
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1 293,103	--	--	1 293,103
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1	1 293,103	--	--	1 293,103
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	206,896	206,896
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1 293,103	--	206,896	1 499,999

Руководитель проектной организации	Мухамеджанов Т.Е.,
Главный инженер проекта	
Начальник сметного отдела	



Наименование стройки -
Шифр стройки

КГУ "Средняя школа № 81" отдела образования по Аральскому району управления образования Кызылординской области"
1107

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Устройство облицовки наружных стен здания школьной котельной.

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	1293,103	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	178,090	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,038	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						1 293 103
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			176 220
в т о м ч и с л е о п л а т а т р у д а р а б о ч и х			т е н г е			92 000
машины и механизмы			тенге			8 040
в т о м ч и с л е о п л а т а т р у д а м а ш и н и с т о в			т е н г е			1 870
материалы, изделия и конструкции			тенге			1 108 843
нормативная трудоемкость			чел.-ч	38		
Раздел 1. Фасад						1 293 103
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			176 220
в т о м ч и с л е о п л а т а т р у д а р а б о ч и х			т е н г е			92 000
машины и механизмы			тенге			8 040
в т о м ч и с л е о п л а т а т р у д а м а ш и н и с т о в			т е н г е			1 870
материалы, изделия и конструкции			тенге			1 108 843
нормативная трудоемкость			чел.-ч	38		
1	1108-0104-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.	м ² вертикальной проекции	20	2 506	50 120

1	2	3	4	5	6	7
2	1115-0401-0702 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство с облицовкой металlosайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м ² поверхности облицовки	350	2 248	786 800
3	231-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм (вид по согласованию с заказчиком, цвет по согласованию с заказчиком)	м ²	385	1 184,89	456 183

Составил

Мухамеджанов Т.Е.

должност ь, подпись (инициалы, фамилия)



Наименование стройки - КГУ "Средняя школа № 81" отдела образования по Аральскому району управления образования Кызылординской области"

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Устройство облицовки наружных стен здания школьной котельной.

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.10.2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса ABC и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20168Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28	4 872	-	2 550	136 416
						--	--	71 400	
2	20093Т	СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,7	4 566	-	2 368	39 724
						--	--	20 601,6	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге				92 002	176 220
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,7				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге				--	176 220
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 72,8203% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
3	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,471	8 230	-	2 775	3 876
						--	--	1 307,02	
4	2468С	СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,175	12 808	-	3 963	2 241
						--	--	693,52	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 22,0704% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
5	2216С	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	84,28	22	-	-	1 854
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,1093% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
6	2875С	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,44	21	-	-	429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				1 870	8 401
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,3423% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>									
7		231-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм (вид по согласованию с заказчиком, цвет по согласованию с заказчиком)	м²	385	1 184,89	-	-	456 183
						--	--	-	
8	131489C	ССЦ РК 8.04-08-2025	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	770	355	347	-	273 350
						--	--	-	
9	290060C	ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	109,2	1 372	1 354	-	149 822
						--	--	-	
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,2509% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>									
10	146059C	ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180x50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	910	96	93	-	87 360
						--	--	-	
11	145787C	ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбели монтажные 10 мм x 130 мм (10x132, 10x150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1 750	34	33	-	59 500
						--	--	-	
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,4068% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>									
12	280187C	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	25,48	1 493	1 473	-	38 042
						--	--	-	
13	131450C	ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	280	77	76	-	21 560
						--	--	-	
14	290061C	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	8,68175	1 674	1 652	-	14 533
						--	--	-	
15	130852C	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,007	697 077	692 845	-	4 880
						--	--	-	
16	268274C	261-601-0202	Щиты настила	м²	0,68	4 410	4 262	-	2 999
						--	--	-	
17	248379C	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м³	0,0018	42 738	40 539	-	77
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	1 108 305

Составил

Мухамеджанов Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----