Заказчик: КГКП "Алматинский зоологический парк" Управления культуры города Алматы, г.Алматы,ул.Есенберлина,166

(наименование организации)

Подрядчик :

УТВЕРЖДАЮ :
Директора КГКП "Алматинский
зоологический парк"
Акилбеков С.О.
" " 2026 г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 3 669,389 тыс.тенге
В том числе
налог на добавленную стоимость 506,123 тыс.тенге

"___"_____2026 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Обшивка стен и навес над турникетом травертином на территорий КГКП "Алматинский зоологический парк" г.Алматы

Составлен в ценах по состоянию на от 01.01.2026г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2.ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.				
1	2-1	Ремонтные работы	3 163,266			3 163,266
		Всего по главе 2	3 163,266			3 163,266
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 163,266			3 163,266

2		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН :	3 163,266		3 163,266
4	РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА	Налог на добавленную стоимость 16%		506,123	506,123
5		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	3 163,266	506,123	3 669,389

Составил : А.Ауезова

Проверил : А.Бегалиев

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КГКП "Алматинский зоологический парк" Управление культуры города Алматы

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Обшивка стен и навес над турникетом травертином на территорий КГКП "Алматинский зоологический парк" г.Алматы

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

На Ремонтные работы

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт.

Сметная стоимость	3163,266 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1233,88 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,202 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 06.06.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ													
		ОБШИВКА СТЕН ТРАВЕРТИНОМ													
1.	1109-0201-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	-Монтаж каркаса на стен из профильных труб разм.60х40х3 мм	т конструкций	0,84	140478 137333	3145 748	118002 115360	2641 628	-- --	-- --					118002
2.	Прайс-лист	-Труба профильная разм.60х40х3 мм	т	0,6	336206,9 --	-- --	201724 --	-- --	201724 --	-- --					201724
3.	214-210-0202 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,21	292883 --	-- --	61505 --	-- --	61505 --	-- --					61505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	222-525-0 102 РСНБ РК 2022	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0042	1155682 --	-- --	4854 --	-- --	4854 --	-- --	4854
5.	215-202-0 501 РСНБ РК 2022	-Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,031	114170 --	-- --	3539 --	-- --	3539 --	-- --	3539
6.	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0037	954056 --	-- --	3530 --	-- --	3530 --	-- --	3530
7.	217-605-0 101 РСНБ РК 2022	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,1	543 --	-- --	1140 --	-- --	1140 --	-- --	1140
8.	217-605-0 104 РСНБ РК 2022	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,67	242 --	-- --	162 --	-- --	162 --	-- --	162
9.	217-301-0 105 РСНБ РК 2022	-Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,2	2236 --	-- --	4919 --	-- --	4919 --	-- --	4919
10.	1113-0203 -0205 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04	-Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	28	222 219	3 --	6216 6132	84 --	-- --	-- --	6216
11.	261-107-0 397 РСНБ РК 2022	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00042	380806 --	-- --	160 --	-- --	160 --	-- --	160
12.	236-101-0	-Грунтовка глифталевая	т	0,0025	754778	--	1887	--	1887	--	1887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	107 РСНБ РК 2022	ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003			--	--	--	--	--	--	
13.	1113-0203 -0528 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	-Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза	м2	28	435 256	6 1	12180 7168	168 28	4844 --	-- --	12180
14.	236-104-0 102 РСНБ РК 2022	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00079	642114 --	-- --	507 --	-- --	507 --	-- --	507
15.	236-203-0 109 РСНБ РК 2022	-Эмаль атмосферостойкая /цвет черная/ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,005	859685 --	-- --	4298 --	-- --	4298 --	-- --	4298
16.	1115-0102 -0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04	-Облицовка стены плитами из травертина /полированного/ толщина до 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 шт	м2 поверхности облицовки	52	11481 11480	1 --	597012 596960	52 --	-- --	-- --	597012
17.	231-202-0 101 РСНБ РК 2022	-Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 разм.600х300х20 мм	м2	52	16932 --	-- --	880464 --	-- --	880464 --	-- --	880464
18.	214-206-0 103 РСНБ РК 2022	-Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,03	298862 --	-- --	8966 --	-- --	8966 --	-- --	8966
19.	236-104-0 503 РСНБ РК 2022	-Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА) /расход на 1м2 -0,4 кг/	кг	20,8	573 --	-- --	11918 --	-- --	11918 --	-- --	11918
20.	232-504-0 102 РСНБ РК 2022	-Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,5	145 --	-- --	942 --	-- --	942 --	-- --	942
21.	1115-0102	-Укладка накрывочного	м2	6	11481	1	68886	6	--	--	68886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04	камня из травертина /накрывочного/ толщина до 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 шт	поверхности облицовки		11480	--	68880	--	--	--	
22.	231-202-0 101 РСНБ РК 2022	-Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 разм.600х300х20 мм	м2	6	16932 --	-- --	101592 --	-- --	101592 --	-- --	101592
23.	214-206-0 103 РСНБ РК 2022	-Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,001	298862 --	-- --	299 --	-- --	299 --	-- --	299
24.	236-104-0 503 РСНБ РК 2022	-Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА) /расход на 1м2 -0,4 кг/	кг	2,4	573 --	-- --	1375 --	-- --	1375 --	-- --	1375
25.	232-504-0 102 РСНБ РК 2022	-Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145 --	-- --	109 --	-- --	109 --	-- --	109
		ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА КОЗЫРЬКА НАВЕСА ТРАВЕРТИНОМ									
26.	1109-0201 -0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм-1,08	-Монтаж каркаса на парапет навеса козырька из профильных труб разм.60х40х3 мм	т конструкций	0,31	140478 137333	3145 748	43548 42573	975 232	-- --	-- --	43548
27.	Прайс-лист	-Труба профильная разм.60х40х3 мм	т	0,18	336206,9 --	-- --	60517 --	-- --	60517 --	-- --	60517
28.	214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-Уголок L 40х40х3 мм	т	0,04	330439 --	-- --	13218 --	-- --	13218 --	-- --	13218
29.	214-201-0 101 РСНБ РК 2022	-Уголок L 25х25х3 мм стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки	т	0,02	368505 --	-- --	7370 --	-- --	7370 --	-- --	7370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм									
30.	214-210-0 202 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,07	292883 --	-- --	20502 --	-- --	20502 --	-- --	20502
31.	222-525-0 102 РСНБ РК 2022	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016	1155682 --	-- --	1849 --	-- --	1849 --	-- --	1849
32.	215-202-0 501 РСНБ РК 2022	-Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,011	114170 --	-- --	1256 --	-- --	1256 --	-- --	1256
33.	217-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00136	954056 --	-- --	1298 --	-- --	1298 --	-- --	1298
34.	217-605-0 101 РСНБ РК 2022	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8	543 --	-- --	434 --	-- --	434 --	-- --	434
35.	217-605-0 104 РСНБ РК 2022	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,25	242 --	-- --	60 --	-- --	60 --	-- --	60
36.	217-301-0 105 РСНБ РК 2022	-Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,8	2236 --	-- --	1789 --	-- --	1789 --	-- --	1789
37.	1113-0203 -0205 РСНБ РК 2024	-Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	14	222 219	3 --	3108 3066	42 --	-- --	-- --	3108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,04										
38.	261-107-0 397 РСНБ РК 2022	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00021	380806 --	-- --	80 --	-- --	80 --	-- --	80
39.	236-101-0 107 РСНБ РК 2022	-Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002	754778 --	-- --	1510 --	-- --	1510 --	-- --	1510
40.	1113-0203 -0528 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	-Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза	м2	14	435 256	6 1	6090 3584	84 14	2422 --	-- --	6090
41.	236-104-0 102 РСНБ РК 2022	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00039	642114 --	-- --	250 --	-- --	250 --	-- --	250
42.	236-203-0 109 РСНБ РК 2022	-Эмаль атмосферостойкая /цвет черная/ СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,004	859685 --	-- --	3439 --	-- --	3439 --	-- --	3439
43.	1115-0102 -0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04	-Укладка травертина из травертина /полированного/ на парапет навеса козырька толщина до 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 шт	м2 поверхности облицовки	18	11481 11480	1 --	206658 206640	18 --	-- --	-- --	206658
44.	231-202-0 101 РСНБ РК 2022	-Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 разм.600х300х20 мм	м2	18	16932 --	-- --	304776 --	-- --	304776 --	-- --	304776
45.	214-206-0 103 РСНБ РК 2022	-Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,03	298862 --	-- --	8966 --	-- --	8966 --	-- --	8966
46.	236-104-0	-Клей под покрытия	кг	7,2	573	--	4126	--	4126	--	4126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	503 РСНБ РК 2022	поливинилацетатный (ПВА) /расход на 1м2 -0,4 кг/			--	--	--	--	--	--	
47.	232-504-0 102 РСНБ РК 2022	-Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	2,25	145 --	-- --	326 --	-- --	326 --	-- --	326
		ОБЛИЦОВКА ДВУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН									
48.	1109-0201 -0101 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,08	-Монтаж каркаса из арматуры AIII d 14 мм	т конструкций	0,04	140478 137333	3145 748	5619 5493	126 30	-- --	-- --	5619
49.	214-210-0 202 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,04	292883 --	-- --	11715 --	-- --	11715 --	-- --	11715
50.	1115-0102 -0201 РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04	-Облицовка колонн травертином /полированного/ толщина до 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 шт	м2 поверхности облицовки	5,2	11481 11480	1 --	59701 59696	5 --	-- --	-- --	59701
51.	231-202-0 101 РСНБ РК 2022	-Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 разм.600х300х20 мм	м2	5,2	16932 --	-- --	88046 --	-- --	88046 --	-- --	88046
52.	214-206-0 103 РСНБ РК 2022	-Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,03	298862 --	-- --	8966 --	-- --	8966 --	-- --	8966
53.	236-104-0 503 РСНБ РК 2022	-Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА) /расход на 1м2 -0,4 кг/	кг	2,1	573 --	-- --	1203 --	-- --	1203 --	-- --	1203
54.	232-504-0	-Смесь сухая для затирки	кг	0,65	145	--	94	--	94	--	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102 РСНБ РК 2022	швов плиток СТ РК 1168-2006 серая			--	--	--	--	--	--	
		ПОТОЛОК =======									
55.	1115-0401 -0702 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04	-Подшивка потолка металлосайдингом	м2 поверхности облицовки	18	6448 6436	12 2	116064 115848	216 36	-- --	-- --	116064
56.	231-303-0 101 РСНБ РК 2022	-Металлический сайдинг	м2	18	2732 --	-- --	49176 --	-- --	49176 --	-- --	49176
57.	222-531-0 101 РСНБ РК 2022	-Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	14,4	97 --	-- --	1397 --	-- --	1397 --	-- --	1397
58.	261-102-0 380 РСНБ РК 2022	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	39,6	355 --	-- --	14058 --	-- --	14058 --	-- --	14058
59.	261-107-0 225 РСНБ РК 2022	-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	90	34 --	-- --	3060 --	-- --	3060 --	-- --	3060
60.	261-107-0 235 РСНБ РК 2022	-Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	46,8	96 --	-- --	4493 --	-- --	4493 --	-- --	4493
61.	241-703-0 401 РСНБ РК 2022	-Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,31	1493 --	-- --	1956 --	-- --	1956 --	-- --	1956
62.	217-106-0 102 РСНБ РК 2022	-Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой	кг	5,62	1372 --	-- --	7711 --	-- --	7711 --	-- --	7711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованный									
63.	217-106-0 104 РСНБ РК 2022	-Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,4	1674 --	-- --	670 --	-- --	670 --	-- --	670
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	3161285 1231400	4417 968	1925467 --	-- --	3161285
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3161285				
Материалы			Тенге				7266				
Всего заработная плата			Тенге					1232368			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1918201				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3161285				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								202
Сметная заработная плата			Тенге					1232368			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3161285				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								202
Сметная заработная плата			Тенге					1232368			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
64.	1220-1103 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32прим.	-Очистка помещений от строительного мусора вручную	м2	12	126 126	-- --	1512 1512	-- --	-- --	-- --	1512
65.	414-104-0 501 РСНБ РК 2024	-Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,1	1426 --	-- --	143 --	-- --	-- --	-- --	143
66.	412-101-0 117 РСНБ РК 2024	-Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,1	3260 --	-- --	326 --	-- --	-- --	-- --	326
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	1981 1512	-- --	-- --	-- --	1981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ		Тенге					1981				
Всего заработная плата		Тенге						1512			
Транспортные расходы		Тенге					469				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1981				
Сметная заработная плата		Тенге						1512			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге					1981				
Сметная заработная плата		Тенге						1512			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									3163266
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					1232912				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					4417				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						968			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					1925467				
Перевозка грузов		Тенге					469				

Составил А.Ауезова

Проверил А.Бегалиев