

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766345-1
Сатып алудың атауы:	Шлагбаумды қондырғымен сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88160541-ОИ2
Лоттың атауы:	Шлагбаум
Лоттың сипаттауы:	қондырғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шлагбаум
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. көшесі, камзина 5
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар қаласының № 5 емханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны Павлодар облысы, Павлодар облысы әкімдігі. Жұмыс көрсету орны: Павлодар облыс, Павлодар қаласы, Қамзин көшесі, 5. Мақсаты: Автокөліктің аумаққа кіруін бақылауды ұйымдастыру. Техникалық сипаттамалары: 1. Автоматты электромеханикалық шлагбаум тірегі кірістірілген басқару блогымен және радио қабылдағышпен. Корпустың IP54-тен төмен емес Қорғаныс класы бар және -40°С-тан +55°С-қа дейінгі температуралық режимде жұмыс істеуге арналған қуат кернеуі 220В. 2. Жебе алюминий қатты шағылыстыратын жапсырмалары бар жалпы ұзындығы кемінде 4000 ММ.3. Топсалы Болат жебе тірегі жабық күйде құрылымның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 3. Кілт-сымды түйме күзет бекетінен басқарма қорғалған рұқсатсыз кіру корпусы. 4. 2 (екі) дана көп арналы қашықтан басқару пульті 433 МГц жиілікте жұмыс істейді. Ашылу уақыты 6 секундтан аспайды. Шлагбаум бағанасын орнатуға арналған бетон негізі арматурасы бар аязға төзімді бетоннан жасалған. Іргетастың сипаттамалары құрылымның тұрақтылығы мен қозғалмайтындығын қамтамасыз етуі керек қысқы кезеңде пайдалану. Монтаждау жұмыстарына бетон негізі үшін топырақ жасау, іргетас құю, тіреу және тіреуіш орнату, кабель төсеу және іске қосу жұмыстары кіреді. Шлагбаумнан кейін кепілдік мерзімі 1 (бір) жылды (күзет үй-жайы/диспетчерлік бөлме) қорғаныш пластикалық құбырға кабель желілерін төсеу жөніндегі жұмыстар кешенін орындау.Құбыр ылғалға, төмен температураға және механикалық жүктемелерге төзімді болуы керек. Кабельдік қуат желісі мен басқару кабелін төсеу әртүрлі құбырларға салынады. Төсеу траншеяда топырақ астында жүзеге асырылады. Жұмыстарды жүргізу шарттары өнім беруші жұмыстар басталар алдында: Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Камзин көшесі, 5 мекенжайы бойынша алдын ала өлшеуді жүзеге асыруға міндетті. Өнім беруші жұмыс күндері сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін жұмыс жүргізуді қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыстарды жүргізуге арналған барлық шығын материалдарын, оның ішінде жабдықты жеткізуші ұсынады. Жұмыс аяқталғаннан кейін кепілдік мерзімі 1 (бір) жылды құрайды. Өнім беруші жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс жүргізу барысында пайда болған қоқысты тазалауға міндетті. Жеткізуші іске қосу жұмыстарын жүргізуі керек. Олар жұмыс қабілеттілігін, қауіпсіздікті және интеграцияны тексеру үшін орнатылғаннан кейін жүзеге асырылады басқару жүйелері: - орнатуды тексеру: шкафтың бетон негізіне бекітілуінің сенімділігін, электр қуатын қосуды және жебені орнатудың дұрыстығын бақылау. - Теңдестіру көрсеткілер: тепе-теңдік серіппесін тегіс жүруге және қозғалтқыштың минималды жүктемесіне бейімдеу, бұл беріктік үшін өте маңызды. - Соңғы позицияларды орнату: жебені ашу және жабу бұрыштарын бағдарламалау, жабу кезінде баяулауды реттеу. - Автоматика мен датчиктерді баптау: қосылу және қауіпсіздікті тексеру: фотоэлементтер (автомобильге/адамға жабылудан қорғау), сигнал шамдары, индукциялық ілмектер. - Басқаруды бағдарламалау: қашықтан басқару пультін, радионы орнату. - Тестілеу: кешенді тексеру қол режимін қоса алғанда, барлық режимдерде жұмыс істеу электр қуаты өшкен кезде.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766345-1
Наименование закупки:	Приобретение шлагбаум с установкой
Номер лота:	№ 88160541-ОИ2
Наименование лота:	Шлагбаум
Описание лота:	устройство
Дополнительное описание лота:	Шлагбаум
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар улица, камзина 5
Срок поставки:	Срок поставки в течении 16 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 5 города Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Место оказания работ: Павлодарская область, город Павлодар, улица Камзина, 5. Цель: Организация контроля доступа автотранспорта на территорию. Технические характеристики: 1. Стойка автоматического электромеханического шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником. Корпус имеет класс защиты не ниже IP54 и предназначен для работы в температурном режиме от -40°C до +55°C при напряжении питания 220В. 2. Стрела алюминиевая жесткая со светоотражающими наклейками имеет общую длину не менее 4000 мм. 3. Опора стрелы стальная шарнирного типа обеспечивает устойчивость конструкции в закрытом положении. 3. Ключ-кнопка для проводного управления с поста охраны имеет защищенный от несанкционированного доступа корпус. 4. Пульт дистанционного управления многоканальный в количестве 2 (двух) штук работает на частоте 433 МГц. Время открывания не более 6 сек. Бетонное основание для установки стойки шлагбаума изготавливается из морозостойкого бетона с армированием. Характеристики фундамента должны обеспечивать устойчивость и неподвижность конструкции при эксплуатации в зимний период. Монтажные работы включают в себя разработку грунта под бетонное основание, заливку фундамента, установку стойки и опоры, прокладку кабеля и пусконаладочные работы. Выполнение комплекса работ по прокладке кабельных линий в защитной пластиковой трубе от шлагбаума (въездная группа) до пульта управления (помещение охраны/диспетчерская). Труба должна быть устойчива к воздействию влаги, низких температур и механических нагрузок. Прокладка кабельной линии питания и кабеля управления проложить в разных трубах. Прокладку произвести под грунтом в траншее. Условия проведения работ Поставщик обязан перед началом работ, осуществить предварительные замеры по адресу: Павлодарская область, город Павлодар, улица Камзина, 5. Поставщик должен обеспечить проведение работ с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Все расходные материалы для проведения Работ, в том числе оборудование предоставляются Поставщиком. После окончания работ Гарантийный срок составляет 1 (один) год. Поставщик обязан после окончания работ произвести уборку мусора, образовавшегося в ходе проведения работ. Поставщик должен провести пусконаладочные работы. Они проводятся после монтажа для проверки работоспособности, безопасности и интеграции с системами управления: - Проверка монтажа: Контроль надежности крепления тумбы на бетонном основании, подключения электропитания и правильности установки стрелы. - Балансировка стрелы: Настройка балансировочной пружины для плавного хода и минимальной нагрузки на двигатель, что критически важно для долговечности. - Настройка конечных положений: Программирование углов открытия и закрытия стрелы, настройка замедления при закрытии. - Настройка автоматики и датчиков: Подключение и проверка безопасности: фотоэлементов (защита от закрытия на автомобиль/человека), сигнальных ламп, индукционных петель. - Программирование управления: Настройка пульта дистанционного управления, радиоприемника. - Тестирование: Комплексная проверка работы во всех режимах, включая ручной режим

при отключении электроэнергии.