Бекітемін
«Ұлттық аккредитеу орталығы»ШЖҚ
РМК
Аппарат басшысы А. Арыстанбаев _____
«__ »_____2026 жыл

Техникалық ерекшелігі
«Сыртқы маңдайшалар мен есік тақтайшаларын жасау».

Мақсаты және жалпы талаптар Қызмет кеңселік және әкімшілік үй-жайларда навигация жасауға, үй-жайларды, кабинеттерді және кіреберіс аймақты белгілеуге арналған.

Бұйымдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сызаттарсыз, кетіктерсіз, жарықтарсыз, қажалуларсыз, ойықтарсыз, желім іздерінсіз, ластануларсыз және мәтінді/кескінді түсіру ақауларынсыз болуы тиіс.

Өнім беруші дайындауды бастағанға дейін Тапсырыс берушімен дизайнды, макеттерді, нақты мәтінді (Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде), қаріптерді, түстік безендіруді, материалдарды, өлшемдерді, бекіту тәсілдерін және орнату орындарын (макеттерді/эскиздерді және қажет болған жағдайда материалдардың үлгілерін ұсыну арқылы) алдын ала келісуге міндетті.

Қажет болған жағдайда және Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша Өнім беруші дайындау және монтаждау алдында орналастыру орындарын нақтылау және бақылау өлшемдерін алу үшін Тапсырыс берушінің объектісіне баруға міндетті.

Техникалық және сапалық сипаттамалары Бұйымдардың құрамы мен көлемі:

- кіреберіс топқа арналған маңдайшалар — 2 дана. **кемінде 60 × 90 см** Кіреберіс топтың маңдайшаларында Тапсырыс берушімен келісім бойынша ҰАО логотипі/белгішесі не Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы (кескіндеу мен орналастыруға қойылатын белгіленген талаптар ескеріле отырып) орналастырылады; аталған элементтер бекітілген макетке сәйкес көлемді бедермен орындалуы / маңдайша негізінің жазықтығынан шығып тұруы тиіс (көлемді элементтер/жапсырма бөлшектер);
- кабинеттік тақтайшалар **кемінде 30 × 15 см** (соның ішінде плакеткада / ойып жазылған пластик тақтайшамен немесе макет бойынша өзге де келісілген орындалуда) — 5 дана.

Материалдары және орындалуы: берік, тозуға төзімді материалдар (ойып жазылған/басылған пластик, композиттік/металлопластикалық негіздер, плакеткалар/жақтаулар, алтын/күміс түстес немесе өзге де келісілген реңктегі сәндік элементтер — нақты орындалуы мен өлшемдерін Тапсырыс беруші макетте бекітеді).

Мәтін және графика: күн сәулесінен өңінің кетуіне, қажалуға және стандартты құрғақ/ылғалды тазалауға төзімді мәтіннің, логотиптердің, атаулардың және пиктограммалардың анық, оқылатын және ұзақмерзімді басылуы.

Бекіту және монтаждау: бұйымдар бекіту элементтерімен (жогары бекітілімді екі жақты монтаждык скотч, арақашықтық устагыштар, оздігінеи бұрап тұратын бұраидалар/дюбельдер және т.б. — кабырганын/есіктін бетіне және Тапсырыс берушімен кекісуге байланысты) жинақталуы және Тапсырыс беруші корсеткен орындарга монтаждалуы тиіс.

Қантамаға және танбалауға койылатын талаптар Бұйымдар мен жинактаушы болшектер тасымалдау, сактау және қабатқа котеру кезінде сызаттарды, кетіктерді, қыртыстарды және жабынның закымдалуын болдырмайтын корганыш қаптамага (беткі жагында қорганыш улдір, ауа-копіршікті улдір, тытыз картон/коран) канталуы тиіс. Қаптамада бұйымдарлын атауы, саны, дайындалган күні және онім беруші туралы маліметтер кәрсетілген мемлекеттік және/немесе орыс тіндеріндегі аныx танбалама болуы тиіс.

Жеткізу/кызмет корсету және қабылдау кезіндегі құжаттарга қойылатын талантар

Қабылдау кәзінде тексеру: Тапсырые беруші әрбір бұйымды сырттай қарап тексеруді, бекітілген макетке, мәтінге, олшемдерге, туске және модельте сайкестігін тексеруді, бекіту беріктігін және орындалган монтаждаулын сапасын тексеруді жургізеді.

Орындаушынын кінәсінен орфографиялых/безендіру қателері (бекітілген макетке сәйкес келмеген жагдайда), акаулар, сызаттар, кетіктер, сапасыз монтаждау аныкталганда немесе келісілген улгіге/макетке сәйкес келмегенде кемшіліктер және/немесе монтаждау Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде Орындаушынын/Онім берушінін құшімен және есебінен жойылуга/ауыстырылуга жатады.

Кепілдік міндеттемелер және қызмет көрсету / жеткізу шарттары Бұйымдарға, мәтінді/ойып жазуды түсіруге және орындалган монтаждауға кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру / көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылган күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай.

Кепілдік мәрзімі ішінде Онім беруші бұйымдардын аныкталган акауларын, жабынның қабыршактануын/закымдалуын және монтаждау кемшіліктерін өз есобінен жилога не сапасыз бұйымдарды ауыстыруга міндеттенеді.

Кепкізу және монтаждау шарттары: жеткізу және монтаждау тнеу-түсіру жұмыстарын, қабатка котерулі, келісілген орындарга орнатуды және каптама матерналын шытаруды коса алганда, Орындаушынын/Онім берушінін құшімен және колігімен Тапсырые берушінін объектісіне/үй-жайларына (Астана к., Мөнгілік Ел даңгылы, 11, 6-кабат) дейін жүзеге асырылады.

Құқықтық және кадр
жұмыс басқармасының басшысы **Ш. Манкешов**

Утверждаю
Руководитель аппарата
РГП «Национальный центр аккредитации»
А. Арыстанбаев _____
«__» _____ 2026 год

Техническая спецификация
«Изготовление наружных вывесок и дверных табличек».

Назначение и общие требования

Услуга предназначена для навигации, обозначения помещений, кабинетов и входной зоны в офисных и административных помещениях.

Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без царапин, сколов, трещин, потертостей, вмятин, следов клея, загрязнений и дефектов нанесения текста/изображения.

До начала изготовления Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком дизайн, макеты, точный текст (на государственном и/или русском языках — по заданию Заказчика), шрифты, цветовое оформление, материалы, размеры, способы крепления и места установки (путем предоставления макетов/эскизов и при необходимости образцов материалов).

При необходимости и по заданию Заказчика Поставщик обязан выехать на объект Заказчика для уточнения мест размещения и снятия контрольных размеров перед изготовлением и монтажом.

Технические и качественные характеристики

Состав и объем изделий:

- вывески на входную группу - 2 шт. **размер не менее 90 х 60 см** на вывесках входной группы по согласованию с Заказчиком размещается логотип/значок НЦА либо Государственный Герб Республики Казахстан (с учетом установленных требований к изображению и размещению); указанные элементы должны быть выполнены с объемным рельефом / выступать над плоскостью основы вывески (объемные элементы/накладные детали) в соответствии с утвержденным макетом;

- таблички кабинетные **размер не менее 30 × 15 см** (в том числе на плакетке / с табличкой из пластика с гравировкой или иным согласованным исполнением по макету) — 5 шт.

Материалы и исполнение: прочные износостойкие материалы (пластик с гравировкой/нанесением, композитные/металлопластиковые основы, плакетки/рамки, декоративные элементы под золото/серебро или иные согласованные оттенки — конкретное исполнение и размеры утверждаются Заказчиком в макете).

Текст и графика: четкое, читаемое и долговечное нанесение текста, логотипов, наименований и пиктограмм, устойчивое к выгоранию, истиранию и стандартной сухой/влажной уборке.

Крепление и монтаж: изделия должны быть укомплектованы элементами крепления (двусторонний монтажный скотч высокой фиксации, дистанционные держатели, саморезы/дюбели и т.п. — в зависимости от поверхности стены/двери и согласования с Заказчиком) и смонтированы на указанных Заказчиком местах.

Требования к упаковке и маркировке

Изделия и комплактующие должны быть упакованы в защитную упаковку (защитная пленка на лицевой поверхности, воздушно-пузырьковая пленка, плотный картон/короб), исключающую царапины, сколы, заломы и повреждение покрытия при транспортировка, хранении и подьеме на этаж.

На упаковке должна присутствовать четкая маркировка на государственном и/или русском языках с указанием наименования изделий, количества, даты изготовления и сведений об поставщике.

Требования при поставке/оказания услуг и приемке

Проверка при приемке: Заказчик проводит внешний оемотр каждого изделия, проверку соответствия утвержденному макету, тексту, размерам, двету и модели, проверку прочности крепления и качества выполненного монтажа.

При выявлении орфографических/оформительских ошибок по вине Исполнителя (при несоответствии утвержденному макету), дефектов, царапии, сколов, некачественного монтажа или несоответствия согласованному образцу/макету недостатки и/или монтаж подлежат устранению/замене силами и за счет Исполнителя/Поставщика в установленный Заказчиком срок.

Гарантийные обязательства и условия оказания услуги / поставки

Гарантийный срок на изделия, нанесение текста/гравировки и выполненный монтаж: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-передачи / оказанных услуг.

В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранять выявленные дефекты изделий, отслоение/повреждение покрытия и недостатки монтажа либо производить замену некачественных изделий.

Условия доставки и монтажа: доставка и монтаж осуществляются силами и транспортом Поставщика до объекта/помещений Заказчика (г. Астана, пр. Мангилик Ел, 11, 6 этаж), включая погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, установку на согласованные моста и вывоз улаковочного материала.

Руководитель управления
правовой и кадровой работы **Ш. Манкешов**