

«ELFA.KZ»

*Заказчик: ГККП "Колледж №8" управления
образования Туркестанской области*

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Устройство асфальтового покрытия территории ГККП "Колледж №8"
управления образования Туркестанской области**



Пияшова Ф.

город Туркестан – 2026 г.

Заказчик		
Утвержден		
Сметный расчет стоимости строительства в сумме	7652,496	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	819,910	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство асфальтового покрытия территории ГККП "Колледж №8" управления образования Туркестанской области
(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
1	7250-2	Устройство асфальтового покрытия территории ГККП "Колледж №8" управления образования Туркестанской области	6 596,979	--	--	6 596,979
		Всего по главе	6 596,979	--	--	6 596,979
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6 596,979	--	--	6 596,979

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.36	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6 596,979	--	--	6 596,979
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 0%	--	--	--	--
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6 596,979	--	--	6 596,979
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1	6 596,979	--	--	6 596,979
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1 055,517	1 055,517
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	6 596,979	--	1 055,517	7 652,496

Руководитель проектной организации



Наименование стройки - Устройство асфальтового покрытия территории ГKKП "Колледж №8" управления образования Туркестанской области

Наименование объекта - Устройство асфальтового покрытия территории ГKKП "Колледж №8" управления образования Туркестанской области

Объект номер - 7250-2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Устройство асфальтового покрытия территории ГKKП "Колледж №8" управления образования Туркестанской области

Основание: асфальтирование

Сметная стоимость, тыс. тенге 6596,979

Сметная заработная плата, тыс. тенге 1987,343

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч ,533

Составлена в ценах 2026 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Демонтаж туалета							
1	1208-0101-0208 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 37</i>	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м ² кровли	45		828	37260
1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2165	9,7425	3 648	35541
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,09	3 500	315
		Итого оплата труда:				797	35865
1.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,001648	0,0742	21 746	1613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001648	0,0742	4 386,0	325
1.4	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,103	4,635	20	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				38	1710
2	1208-0101-0101 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03</i>	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м ² кровли	45		641	28845
2.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,1561	7,0245	3 788	26609

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005	0,225	2 400	540
		Итого оплата труда:				603	27135
2.3	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,004738	0,2132	10 653	2271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004738	0,2132	2 569,0	548
		Итого эксплуатация машин:				50	2250
3	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,63		12 000	7560
4	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м ² кровли	45		1 142	51390
4.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,2789	12,5505	3 929	49311
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004	0,18	2 750	495
		Итого оплата труда:				1 107	49815
4.3	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,004326	0,1947	10 653	2074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004326	0,1947	2 569,0	500
		Итого эксплуатация машин:				46	2070
5	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,5625		12 000	6750
6	1204-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка	м ² перекрытия	45		11 443	514935
6.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,231	100,3905	3 788	380279
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,331	14,895	2 571	38295
		Итого оплата труда:				9 301	418545
6.3	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	0,262032	11,7914	7 857	92645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,262032	11,7914	2 569,0	30292
6.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,069216	3,1147	12 830	39962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,069216	3,1147	2 569,0	8002
6.5	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,524064	23,5829	87	2052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				2 993	134685
7	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	7,4655		12 000	89586

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м ³ кладки	9,2		90 908	836354
8.1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21,878	201,2794	3 543	713133
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,581	14,5452	2 683,77	39036
		Итого оплата труда:				81 758	752174
8.3	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	1,416	13,0295	7 857	102373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,416	13,0295	2 569,0	33473
8.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1648	1,5162	12 255	18581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1648	1,5162	3 671,0	5566
8.5	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,833	26,059	87	2267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				13 393	123216
9	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	18,9612		12 000	227534
10	1202-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 41	Фундаменты. Разборка	м ³	3,48		42 362	147420
10.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,393	29,2069	4 444	129796
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,021	0,0731	3 051,45	223
		Итого оплата труда:				37 362	130020
10.3	315-102-0202	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением до 700 кПа (7 атм), производительность до 5,2 м ³ /мин	маш.-ч	2,912	10,1338	1 580	16011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
10.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,912	10,1338	87	882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
10.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,0208	0,0724	10 087	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0208	0,0724	3 071,0	222
		Итого эксплуатация машин:				5 064	17623
11	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	8,352		12 000	100224

1	2	3	4	5	6	7	8
12	1101-0102-0219 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м ³	м ³ грунта	36		201	7236
12.1	001-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0041	0,1476	5 749	849
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,008	0,288	3 875	1116
		Итого оплата труда:				55	1980
12.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,001747	0,0629	15 168	954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001747	0,0629	3 671,0	231
12.4	311-401-0109	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м ³ , масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,005637	0,2029	26 629	5404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005637	0,2029	4 386,0	890
		Итого эксплуатация машин:				177	6372
13	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	0,0036		5 445	20
14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м ³ грунта	36		75	2700
14.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,007	0,252	2 571,43	648
		Итого оплата труда:				18	648
14.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,007186	0,2587	10 438	2700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007186	0,2587	2 569,0	665
		Итого эксплуатация машин:				75	2700
15	6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²), однослойных, толщина 15 см	м ²	45		704	31680
15.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0343	1,5435	4 030	6220
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,042	1,89	3 428,57	6480
		Итого оплата труда:				282	12690
15.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,011024	0,4961	11 450	5680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011024	0,4961	3 071,0	1524
15.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,024856	1,1185	14 323	16021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,024856	1,1185	3 671,0	4106
15.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000593	0,0267	13 573	362

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000593	0,0267	3 071,0	82
15. 6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000374	0,0168	19 718	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000374	0,0168	3 671,0	62
15. 7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002704	0,1217	11 619	1414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002704	0,1217	2 569,0	313
15. 8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002444	0,11	15 168	1668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002444	0,11	3 671,0	404
		Итого эксплуатация машин:				565	25425
15. 9	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,03	1,35	36	49
		Итого материалов:				1	45
16	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	0,675		6 774	4572
17	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	8,505		5 634	47917
18	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м ³ уплотненно го грунта	36		313	11268
18. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,756	3 666,67	2772
		Итого оплата труда:				77	2772
18. 2	321-102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	0,006375	0,2295	132	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
18. 3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,003182	0,1146	10 637	1219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003182	0,1146	3 071,0	352
18. 4	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,018335	0,6601	15 168	10012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018335	0,6601	3 671,0	2423
		Итого эксплуатация машин:				313	11268
19	1203-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	Стены из бетонного камня. Разборка	м ³	3,06		73 154	223851
19. 1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	16,972	51,9352	3 543	184007
19. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	4,6971	2 686,55	12619
		Итого оплата труда:				64 257	196626
19. 3	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	1,37	4,1919	7 857	32936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,37	4,1919	2 569,0	10769

1	2	3	4	5	6	7	8
19.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1648	0,5043	12 255	6180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1648	0,5043	3 671,0	1851
19.5	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,74	8,3838	87	729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
Итого эксплуатация машин:						13 021	39844
20	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	5,75892		12 000	69107
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2446209
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2446209
Материалы -			Тенге				45
Всего заработная плата -			Тенге				1628270
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				553270
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2446209
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				452
Сметная заработная плата -			Тенге				1628270
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2446209
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				452
Сметная заработная плата -			Тенге				1628270
РАЗДЕЛ 2. Асфальтирование							
21	1127-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	Основания и покрытия толщиной 15 см. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из песчаных, супесчаных грунтов, с применением автогрейдера	м ² основания или покрытия	1 195		323	385985
21.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0176	21,032	4 394	92415
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004	4,78	4 000	19120
Итого оплата труда:						93	111135
21.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,000541	0,6463	17 971	11614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000541	0,6463	3 671,0	2373
21.4	313-304-0203	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,000239	0,2858	9 611	2747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000239	0,2858	3 071,0	878
21.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,001134	1,3547	19 718	26711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001134	1,3547	3 671,0	4973
21.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00026	0,3107	12 255	3808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00026	0,3107	3 671,0	1141

1	2	3	4	5	6	7	8
21.7	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,001882	2,2495	16 127	36277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001882	2,2495	3 671,0	8258
21.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000354	0,4226	7 855	3319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000354	0,4226	2 569,0	1086
		Итого эксплуатация машин:				70	83650
21.9	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,00029	0,3466	109 237	37856
21.10	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,00072	0,8604	197 366	169814
21.11	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000003	0,0037	624 577	2314
		Итого материалов:				176	210320
22	261-101-0114 РСНБ РК 2022	Смесь битумно-грунтовая	м ³	9,5		21 500	204250
23	1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смесн. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смесн	143,4		4 489	643723
23.1	005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1986	28,4792	5 351	152392
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	27,1026	3 523,79	95504
		Итого оплата труда:				1 729	247938
23.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,038168	5,4733	11 450	62669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038168	5,4733	3 071,0	16809
23.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,12376	17,7472	14 323	254193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12376	17,7472	3 671,0	65150
23.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,003744	0,5369	11 619	6238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003744	0,5369	2 569,0	1379
23.6	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,023192	3,3257	41 812	139056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023192	3,3257	3 671,0	12209
		Итого эксплуатация машин:				3 224	462321
23.7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00074	0,1061	208 236	22097
23.8	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,0072	961 398	6893
		Итого материалов:				202	28968
24	261-101-0223 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные	т	144,834		--	--
25	212-501-0201 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	144,834		20 139	2916812
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4150770
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4150770

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				239288
	Всего заработная плата -		Тенге				359073
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3121062
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4150770
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				81
	Сметная заработная плата -		Тенге				359073
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4150770
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				81
	Сметная заработная плата -		Тенге				359073
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				6596979
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				1770180
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				913134
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				217163
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				3913665
	- перевозка грузов		Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6596979
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				6596979
	Сметная прибыль		Тенге				0
	ИТОГО по смете:		Тенге				6596979

Начальник отдела



Пияшова Ф.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Устройство асфальтового покрытия территории ГККП "Колледж №8" управления образования Туркестанской области
Объект номер - 7250-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-3

(локальная смета)

на Устройство асфальтового покрытия территории ГККП "Колледж №8" управления образования Туркестанской области
Наименование объекта - Устройство асфальтового покрытия территории ГККП "Колледж №8" управления образования Туркестанской области
Основание: асфальтирование

Составлен в ценах 2026 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	253,214678	3 543	897 139,6
2	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	107,415	3 788	406 888,02
3	005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28,47924	5 351	152 392,41
4	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	29,206944	4 444	129 795,66
5	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21,032	4 394	92 414,61
6	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,5505	3 929	49 310,91
7	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,7425	3 648	35 540,64
8	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,5435	4 030	6 220,3
9	001-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,1476	5 749	848,55
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	тенге			1 770 180
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	463,332		

1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	ABC 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	69,77398	3 112,38	(217163,16)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	тенге			1 770 180
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,2108% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>						
1	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	18,865704	14 323	270 213,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	18,865704	3 671,0	69 256,0
2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	29,012834	7 857	227 953,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	29,012834	2 569,0	74 533,97
3	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	3,3257328	41 812	139 055,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,3257328	3 671,0	12 208,77
4	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	5,9693712	11 450	68 349,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,9693712	3 071,0	18 331,94
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,4284% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>						
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,11472	12 830	39 961,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,11472	2 569,0	8 001,72
6	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2,249468	16 127	36 277,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,249468	3 671,0	8 257,8
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,331148	12 255	28 568,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,331148	3 671,0	8 557,64
8	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,3715	19 718	27 043,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,3715	3 671,0	5 034,78
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,3608% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>						
9	315-102-0202	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением до 700 кПа (7 атм), производительность до 5,2 м³/мин	маш.-ч	10,13376	1 580	16 011,34
10	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,8329464	15 168	12 634,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8329464	3 671,0	3 057,75
11	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,646256	17 971	11 613,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,646256	3 671,0	2 372,41
12	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,6585696	11 619	7 651,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6585696	2 569,0	1 691,87

1	2	3	4	5	6	7
13	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	68,159428	87	5 929,87
14	311-401-0109	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м ³ , масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	0,2029248	26 629	5 403,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2029248	4 386,0	890,03
15	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,40788	10 653	4 345,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,40788	2 569,0	1 047,84
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,422552	7 855	3 319,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,422552	2 569,0	1 085,54
17	313-304-0203	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,285844	9 611	2 747,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,285844	3 071,0	877,83
18	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,2587104	10 438	2 700,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2587104	2 569,0	664,63
19	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,07416	21 746	1 612,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,07416	4 386,0	325,27
20	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1145664	10 637	1 218,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1145664	3 071,0	351,83
21	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,072384	10 087	730,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,072384	3 071,0	222,29
22	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,026676	13 573	362,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,026676	3 071,0	81,92
23	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,635	20	92,7
24	321-102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые массой 8 т	маш.-ч	0,2295072	132	30,29
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ПО СМЕТЕ)	тенге			913 134
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			217 163

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 74,5348% ПРИ ПОРОГЕ 80%)*

1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	144,834	20 139	2 916 811,93
		<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,7962% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>				
2	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	41,73012	12 000	500 761,44
		<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,669% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</i>				

1	2	3	4	5	6	7
3	261-101-0114 РСНБ РК 2022	Смесь битумно-грунтовая	м ³	9,5	21 500	204 250
4	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПИМ-100А	т	0,8604	197 366	169 813,71
5	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	8,505	5 634	47 917,17
6	215-202-0503	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,34655	109 237	37 856,08
7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,106116	208 236	22 097,17
8	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00717	961 398	6 893,22
9	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	0,675	6 774	4 572,45
10	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0037045	624 577	2 313,75
11	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,35	36	48,6
12	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	0,0036	5 445	19,6
13	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	144,834	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			3 913 355
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	463,332		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	тенге			6 596 979
		Накладные расходы (по смете)	тенге			0
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			6 596 979
		Сметная прибыль (по смете)	тенге			0

Начальник отдела

Пияшова Ф.



Наименование стройки	Устройство асфальтового покрытия территории ГKKП "Колледж №8" управления образования Туркестанской
Наименование объекта	Устройство асфальтового покрытия территории ГKKП "Колледж №8" управления образования Туркестанской

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-3

Устройство асфальтового покрытия территории ГKKП "Колледж №8" управления образования Туркестанской
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: асфальтирование

Локальные сметы

Составлена в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	144,834	20 139	2 916 811,93
2	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	41,73012	12 000	500 761,44
3	261-101-0114 РСНБ РК 2022	Смесь битумно-грунтовая	м ³	9,5	21 500	204 250
4	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,8604	197 366	169 813,71
5	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	8,505	5 634	47 917,17
6	215-202-0503	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,34655	109 237	37 856,08
7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,106116	208 236	22 097,17
8	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00717	961 398	6 893,22
9	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	0,675	6 774	4 572,45
10	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0037045	624 577	2 313,75
11	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,35	36	48,6

1	2	3	4	5	6	7
12	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	0,0036	5 445	19,6
13	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	144,834	0	-
		Итого материальные ресурсы	тенге			3 913 355
		Всего по ведомости:	тенге			3 913 355,12

Начальник отдела



Пияшова Ф.