




ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ALIM CONSTRUCTION CORPORATION»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

БСН 141040005774

БИН 141040005774

МЛ № 22017862

ГЛ № 22017862

Қуәлік «ҚазҚСҒЗИ» АҚ № 040583

Свидетельство АО «КазНИИСА» № 040583

Сметная документация

на текущий ремонт кровли многоквартирного дома № 18/3 по улице Байконур, с. Жалпақтал, Қазталовского района, ЗКО

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту «Текущий ремонт кровли многоквартирного дома» составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс ABC (2025.12).

Территориальный район строительства:

- Дом №18/3, улица Байконур, село Жалпактал, район Казталовка, Западно-Казахстанская область: регион 7.08

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- Непредвиденные работы и затраты - 3%
- Сметная прибыль - 5%
- Коэффициент на 2026 год - 100 %, $K=1,0549339$
- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 16%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в 2026 г.

Сметная стоимость строительства определена: в ценах декабря 2025 г.

Составил: Сактаганов Д.Т.



Утверждаю

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО"
Руководитель _____ Аронов Е.Н.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт кровли многоквартирного дома №18/3 по улице Байконур, с.Жалпактал, Казталовского района, Западно-Казахстанской области
Объект Дом №18/3, улица Байконур, село Жалпактал, район Казталовка, Западно-Казахстанская область

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.Кровля			
1	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	м ²	475,8
2	Разбор гидроизоляции из полистиленовой пленки насухо в один слой	м ²	475,8
3	Разбор теплоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м ²	475,8
4	Разбор пароизоляции оклеечной в один слой	м ²	475,8
5	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м ² изолируемой поверхности	475,8
6	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщиной 100 мм	м ² изолируемой поверхности	475,8
7	Устройство гидроизоляции из полистиленовой пленки насухо в один слой	м ² изолируемой поверхности	475,8
8	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	м ² стяжки	475,8
9	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. добавлять к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	м ² стяжки	2379
10	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	17

Составил

Сактаганов Д.Т.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
(наименование организации)

Утверждена Руководитель Аронов Е.Н.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в том числе:

налог на добавленную стоимость

7342,12 тыс. тенг.

786,656 тыс. тенг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт кровли многоквартирного дома
(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	3	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	7-08-03	Дом №18/3, улица Байконур, село Жалпактал, район Казталовка, Западно-Казахстанская область	5 555,389	--	--	5 555,389
		Всего по главе	5 555,389	--	--	5 555,389
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5 555,389	--	--	5 555,389

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.35	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	--	--	--	--
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 555,389	--	--	5 555,389
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	277,769	--	--	277,769
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	166,662	--	--	166,662
5	Приказ КДСЖХХ МИИР РК от 07.09.2022 года № 173-нк	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,0549339	5 999,82	--	--	5 999,82
			6 329,414	--	--	6 329,414
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1 012,706	1 012,706
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	6 329,414	--	1 012,706	7 342,12

Руководитель проектной организации

Сактаганов Д.Т.



Наименование стройки - Текущий ремонт кровли многоквартирного дома
Шифр стройки 7-08-003
Наименование объекта - Дом №18/3, улица Байконур, село Жалпактал, район Казталовка, Западно-Казахстанская область
Шифр объекта 7-08-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-08-3

на Текущий ремонт кровли многоквартирного дома №18/3 по улице Байконур, с.Жалпактал, Казталовского района, Западно-Казахстанской области
(Наименование работ и затрат)

Основание:

ДВ

Сметная стоимость

5555,389

ТЫС.ТНГ.

Средства на оплату труда

2625,086

ТЫС.ТНГ.

Нормативная трудоемкость

0,587

ТЫС.ЧЕЛ-Ч

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			5 555 389
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2 563 232
		машины и механизмы	тенге			1 339 264
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			258 361
		материалы, изделия и конструкции	тенге			61 854
		перевозки	тенге			2 687 317
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	587		46 478
Раздел 1. Кровля						
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			5 555 389
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2 563 232
		машины и механизмы	тенге			1 339 264
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			258 361
		материалы, изделия и конструкции	тенге			61 854
		перевозки	тенге			2 687 317
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	587		46 478
Подраздел 1.1. Демонтажные работы						
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			797 441
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			757 473
		машины и механизмы	тенге			393 780
			тенге			39 967

1	2	3	4	5	6	7
в том числе оплата труда машинистов			менее			
нормативная трудоемкость			чел.-ч	168		
1	1207-0101-1802 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 44	Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	м ²	475,8	640	304 512
1.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
1.1.1	009-0122	в том числе оплата труда рабочих			620	294 996
1.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и машины и механизмы	чел.-ч	73,13046	319	151 780
1.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м ³ /мин			4 032	294 862
1.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	41,10912	20	9 516
2	1113-0101-0313 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,05	Разбор гидроизоляции из полистироновой пленки насухо в один слой	маш.-ч	41,10912	151	6 207
		из них:	м ²	475,8	85	3 494
2.1		затраты на труд рабочих			67	31 879
		в том числе оплата труда рабочих				
2.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,8991	66	31 403
2.2		машины и механизмы			34	16 177
2.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т			4 559	31 453
3	1126-0103-0701 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,11	Разбор теплоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных	маш.-ч	0,0399672	1	476
		из них:	чел.-ч	0,0399672	8 343	333
3.1		затраты на труд рабочих	м ²	475,8	2 850	114
		в том числе оплата труда рабочих			604	287 383
3.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	54,52668	563	267 875
3.2		машины и механизмы			295	140 361
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м			4 914	267 944
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т			41	19 508
4	1113-0102-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,05	Разбор пароизоляции оклеечной в один слой	маш.-ч	0,3802594	14	6 661
		из них:	чел.-ч	0,3802594	6 141	2 335
4.1		затраты на труд рабочих	маш.-ч	2,070301	2 386	907
4.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,070301	8 343	17 273
4.2		машины и механизмы	м ²	475,8	2 850	5 900
		в том числе оплата труда машинистов			365	173 667
		из них:				
		затраты на труд рабочих				
4.1.1		в том числе оплата труда рабочих			343	163 199
4.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,97458	180	85 644
		машины и механизмы			5 273	163 329
		в том числе оплата труда машинистов			22	10 467
					3	1 427

1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2198196	13 691	7
4.2.2	321-201-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел. Котлы битумные передвижные, 400 л	чел.-ч	0,2198196	2 850	626
4.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,6170316	1 118	4 044
4.2.4	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,1398852	12 934	1 809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	маш.-ч	0,1398852	4 071	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	маш.-ч	0,199836	8 343	1 667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,199836	2 850	570
	Подраздел 1.2. Монтажные работы					4 558 640
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			1 652 929
	в том числе оплата труда рабочих		тенге			866 903
	машины и механизмы		тенге			218 394
	в том числе оплата труда машинистов		тенге			53 766
	материалы, изделия и конструкции		тенге			2 687 317
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	380		
5	1113-0102-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м ² изолируемой поверхности	475,8	2 481	1 180 460
5.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			858	408 236
		в том числе оплата труда рабочих			449	213 634
5.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77,46024	5 273	408 448
5.2		машины и механизмы			56	26 645
5.2.1	314-101-0103	в том числе оплата труда машинистов Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,549549	13 691	4 282
5.2.2	321-201-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,549549	2 850	1 566
5.2.3	314-102-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,042579	1 118	10 110
5.2.4	331-101-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,349713	12 934	4 523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,349713	4 071	1 424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	маш.-ч	0,49959	8 343	4 168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,49959	2 850	1 424
		материалы, изделия и конструкции			1 567	745 579
5.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	523,38	341	178 473
5.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	932,568	278	259 254
5.3.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,11895	281 095	33 436
5.3.4	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,28548	961 410	274 463
6	1126-0103-0701 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщиной 100 мм	м ² изолируемой поверхности	475,8	4 154	1 976 473
6.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 407	669 451

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих				
6.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	136,26912	737	350 665
6.2		машины и механизмы			4 914	669 626
6.2.1	314-504-0501	Подъемники бортовые высотой подъема 50 м	маш.-ч		103	49 008
6.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9506484	36	17 129
6.3		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,9506484	6 141	5 838
6.3.1	234-101-0106	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	5,1757524	2 386	2 268
		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	5,1757524	8 343	43 181
		Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем ПИ-50	м ³	2 644	2 850	14 751
7	1113-0101-0313	Устройство гидроизоляции из полистиленовой пленки насухо в один слой	м ² изолируемой поверхности	475,8	337	160 345
7.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
7.1.1	003-0130	в том числе оплата труда рабочих			165	78 507
7.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,22396	86	40 919
		машины и механизмы			4 559	78 524
7.2.1	331-101-0101	в том числе оплата труда машинистов			2	952
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т			1	476
7.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,099918	8 343	834
7.3.1	235-104-0301	материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,099918	2 850	285
		Пленка полистиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм			170	80 886
8	1112-0203-0101	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	1000 м ²	0,846924	95 688	81 040
		из них:	м ² стяжки	475,8	2 374	1 129 549
8.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 029	489 598
8.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	128,32326	538	255 980
8.2		машины и механизмы			3 815	489 553
8.2.1	313-201-0901	в том числе оплата труда машинистов			273	129 894
		Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	12,4640568	62	29 500
8.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,5913384	269	3 353
		Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т			13 691	49 169
8.2.3	314-503-0601	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,5913384	2 850	10 235
8.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	6,6545388	11 654	77 552
8.3.1	211-401-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,6545388	2 850	18 965
8.3.2	212-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	14,55948	1 072	510 057
8.3.3	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	7,27974	15 260	222 178
		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	20,9352	38 502	280 285
8.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	18,3183	341	7 139
					36	659

1	2	3	4	5	6	7
9	1112-0203-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1,11 Изм. и доп. вып. 43	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. добавлять к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины	м ² стяжки	2 379	47	111 813
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3	7 137
9.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные машины и механизмы	чел.-ч	2,379	3 815	4 758
9.2		в том числе оплата труда машинистов			5	9 076
9.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,264069	1	11 895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,264069	13 691	2 379
9.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,528138		3 615
9.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,528138	2 850	753
9.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	2,42658	39	6 155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,528138	2 850	1 505
		Подраздел 1.3. Очистка помещения и вывоз строительного мусора				92 781
		из них:				93 428
		затраты на труд рабочих	тенге			199 308
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			152 830
		перевозки	тенге			78 581
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		46 478
10	1219-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм-1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	17	8 990	152 830
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			8 990	152 830
10.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39,3499	4 622	78 574
11	414-104-0601 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	17	3 884	152 835
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т	17	1 519	25 823
12	412-102-0115 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	255	81	20 655

Составил

Сактаганов Д.Т.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обособление	Отпускная цена на единицу обособление	Транспортные расходы на единицу		Стоимость (Всего)	тенге
								на единицу обособление	на единицу обособление		
1	2	3	4	5	6	7	8			10	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ											
1	20167Т	003-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	190,7958	4 914	-	-	2 572	937 571,00	
2	20171Т	003-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	108,43482	5 273	-	-	490 726,8	571 777,00	
3	20153Т	003-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	130,70226	3 815	-	-	2 760	498 629,00	
4	20522Т	009-0122 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	73,13046	4 032	-	-	261 012,41	294 862,00	
5	20520Т	009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39,3499	3 884	-	-	1 997	152 835,00	
6	20163Т	003-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,12306	4 559	-	-	78 581,75	109 977,00	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге					2 386		
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	566,5363				57 557,62	2 563 232,00	
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ											
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге					-	2 563 232,00	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

№	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование машин, механизмов, грузоподъемность	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обособление	Отпускная цена на единицу обособление	Зарплата машинистов		Стоимость (Всего)
								8	9	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 59,0033% ПРИ ПОРОГЕ 80%)										
7	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	7,1826768	11 654	--	--	2 850	83 707,00
8	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	8,0853646	8 343	--	--	20 470,63	67 456,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,7147% ПРИ ПОРОГЕ 15%)										
9	698С	314-101-0103 СЦЭМ РК 8.04-11-2025	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,624776	13 691	--	--	2 850	63 318,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,282% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
10	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	12,6596106	1 118	-	-	14 153,00
11	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,3309078	6 141	-	2 386	8 173,00
12	2468С	314-102-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2025	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,4895982	12 934	-	3 175,55	6 332,00
13	664С	315-102-0201 СЦЗМ РК 8.04-11-2025	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	41,10912	151	-	1 993,15	6 207,00
14	2485С	343-401-0201 СЦЗМ РК 8.04-11-2025	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	41,10912	85	-	-	3 494,00
15	133С	313-201-0901 СЦЗМ РК 8.04-11-2025	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	12,4640568	269	-	-	3 353,00
Всего строительных машин и механизмы				тенге				61 854	256 195,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,349% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
16	330637С	234-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м³	49,0074	25 673	24 771	-	1 258 167,00
17	102635С	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	9,70632	38 502	24 696	-	373 713,00
18	315956С	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,28548	961 410	948 661	-	274 463,00
19	135836С	235-201-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	932,568	278	266	-	259 254,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,1678% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
20	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	14,55948	15 260	-	-	222 178,00
21	135535С	235-101-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	544,3152	341	333	-	185 611,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,2825% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
22	314909С	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,846924	95 688	94 196	-	81 040,00
23	144669С	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,11895	281 095	269 475	-	33 436,00
24	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м³	18,3183	36	36	-	659,00
Всего строительные материалы и конструкции				тенге					2 688 522,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
25		414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Потрузка	т	17	1 519	-	1 519	25 823,00
						-	-	25 823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26		412-102-0115 СДПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	Т. км	255	81	-	81	20 655,00
			Всего транспортные расходы (по смете)	тенге		-		20 655	
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	тенге			46 478		46 478	0,00
Составил				Сактаганов Д. Т.					