«Бекітемін
Шымкент аудандық пайдалану
бөлімінің бастығы
майор _____ А.Лескенов
«___» _____ 2026 ж.

САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

Тапсырыс берушінің атауы: РММ «Шымкент аудандық пайдалану бөлімі»
Ұйымдастырушының атауы _____
Конкурс № _____
Конкурстың атауы: 2026 жылға арналған мемлекеттік сатып алу.
Лот нөмері № _____
Лоттың атауы: 36814 ә/б 13 дана душ кабинасын дайындап және жеткізу қызметі.

Тауарлардың,жұмыстардың,көрсетілетін қызметтердің біріңғай номенкулатуралық анықтамалығы кодының атауы*	159
Тауардың атауы*	13 дана душ кабинасын дайындау және жеткізу қызметі
Өлшем бірлігі*	м2
Саны*	79,2
Қосымша құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы	55 651
Қосымша құн салығын есепке алмағанда,сатып алу үшін бөлінген жалпы сомма*	4 407 560
Қызмет көрсету мерзімі*	ҚР ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚКОМИТЕТІНДЕ» тіркелген күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлыттық стандарттардың атауы,ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын товарларға мемлекет аралық стандартта. Ұлыттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып№ тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық,сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі	ГОСТ 30971-2012
Шығарылған жылы	2026жыл.
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12 ай
Сатып алынған тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық,сапалық пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Бірінші орын казарма №1 — 6 дана кабина бір қатарға жалғанған блок түрінде. Екінші орын казарма №2 — 6 дана кабина бір

	қатарға жалғанған блок түрінде. Үшінші орын мед. бөлме — 1 дана жеке душ кабинасы. Өлшемдері: Бір кабинаның өлшемі: 1000 × 1000 мм. Кабинаның биіктігі: 2400 мм. 6 кабиналық блоктың номиналды ұзындығы: 6000 мм. Жалпы саны: 13 кабина. **Материалдары мен жабдықтары:** 1. Екі жағынан қатты ПВХ қаптамасы бар ақ түсті сэндвич-панель. 2. Акрылды душ жабық облицовкалы поддоны — 1000 × 1000 мм, 13 дана. 3. Су ағызатын сифон — 13 дана. 4. ПВХ панельден жасалған есік — 13 дана. 5. Есік тұтқасы — 13 дана. 6. Ішкі ілмек немесе фиксатор — 13 дана. 7. Есік ілмектері — 39 дана, әр есікке 3 данадан. 8. Қажетті профильдер, бекіткіштер, бұрандалар және герметик. **Поддон астына арналған қаңқаны дайындау және монтаждау:** 1. Қаңқаның биіктігі (д100мм кәріз құбырларын жүргізу үшін бос кеңістік қарастырылсын) – 300 мм. 2. Металл төртбұрышты профильді құбыр 40х40х2мм, ұзындығы 6м х 27 дана – 162 м. 3. Диаметрі 50мм ПВХ кәріз құбыры – 30 мм. 4. Диаметрі 100мм ПВХ кәріз құбыры – 35 мм. 5. Диаметрі 50мм, 90с бұрышты ПВХ бұрмасы – 20 дана. 6. Диаметрі 100мм, 90с бұрышты ПВХ бұрмасы – 10 дана. 7. Муфта – 15 дана 8. Тазалау люгі – 3 дана 9. Диаметрі 50мм бітеуіш – 3 дана. 10. Диаметрі 100мм бітеуіш – 3 дана. Жұмыстарды толық орындауға қажетті барлық жетіспейтін материалдарды, жинақтаушы бөлшектермен шығыс материалдарын Жеткізуші өз есебінен қамтамасыз етеді. Тапсырыс берушіден қосымша ақы талап етуге жол берілмейді. Қызмет құрамына кіреді: барлық материалдарды жеткізу, кабиналарды дайындау, монтаждау, екі 6 кабиналық блокты құрастыру, (демонтаж монтаж) бір жеке кабинаны орнату, поддондар мен есіктерді бекіту, жіктерді герметизациялау және дайын конструкцияны тапсыру. Орындаушы өз есебінен анық талған ақаулар мен кемшіліктерді, егер олар Орындаушының кінәсінен туындаса, жою міндетті. Сапа талаптары: материалдар жаңа, ақаусыз, ылғалға төзімді болуы керек. Конструкция берік,

	тазалауға ыңғайлы және су ағуын болдырмайтындай орнатылуы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде орындаушы сапасыз материалдарды пайдалану, өндірістік ақаулар немесе монтаждау жұмыстарының тиісінше орындалмауы салдарынан анықталған ақаулар мен жарамсыздықтарды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті. Ескерту: душ араластырғыштары, душ бастары және душ жабдықтары сатып алу құнына кірмейді. Нәтиже: 3 бөлек орында орнатылған, пайдалануға дайын 13 душ кабинасы. 13 дана Әуежай ауданындағы 36814 әскери бөлімнің мекенжайына жеткізіліп, орнатылуы тиіс. Жауапты Ермекбаев Н. Байланыс телефоны: 8-7054908772
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, баптау, оқыту, тауарларды сынау).	
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп анықтаған және онымен шарт жасасқан жағдайда 13 дана тауарды жеткізіп және орнатуға міндеттенеді. Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Әуежай ауданындағы 36814 әскери бөлімі. Жұмыс орындалып болған соң АВР және Ф2 ұсынылсын.

ҒмҚПБ инженері

аз.персонал **Н. Ермекбаев**

Келісемін:

подполковник **Н.Тулегенов**

ефрейтор **Б.Альназаров**

ст. лейтенант **Б. Бахов**

«Утверждаю»
Начальник Шымкентской РЭЧ
майор А.Лескенов
«___» _____ 2026 год

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование заказчика: РГУ «Шымкентская РЭЧ»
Наименование организатора _____
№ конкурса _____
Наименование конкурса: Государственные закупки на 2026 год.
Номер лота № _____
Наименование лота: Изготовление и монтаж душевых кабин из ПВХ панелей.

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	159
Наименование услуги*	Изготовление, поставка и монтаж 13 душевых кабин,
Единица измерения*	м2
Количество (персонала)*	79,2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	55 651
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	4 407 560
Срок оказания услуги*	В течение 30 рабочих дней со дня регистрации в «Комитете Казначейства Министерства Финансов РК»
Размер авансового платежа*	0
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, с учетом нормирования государственных закупок	ГОСТ 30971-2012
Год выпуска	2026г.
Гарантийный срок (в месяцах)	12 месяц
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Места установки: Первое место казарма №1 — 6 шт кабин, объединённых в один ряд. Второе место казарма №2 — 6 шт кабин,

	объединённых в один ряд. Третье место мед. пункт — 1шт отдельная душевая кабина. **Размеры:** Размер одной кабины: 1000 × 1000 мм. Высота кабины: 2400 мм. Номинальная длина блока из 6 кабин: 6000 мм. Общее количество: 13 кабин. **Материалы и комплектующие:** 1. Белая ПВХ сэндвич-панель с твёрдым покрытием с обеих сторон с толщ 10мм. 2. Акрыловый душевой поддон с закрытой облицовкой 1000 × 1000 мм — 13 шт. 3. Сливной сифон д100мм через переходник манжету — 13 шт. 4. Дверь из ПВХ-панели с толщ 10мм — 13 шт. 5. Ручка двери — 13 шт. 6. Внутренний фиксатор или защёлка — 13 шт. 7. Дверные петли — 39 шт., по 3 шт. на дверь. 8. Необходимые профили, крепёжные элементы, саморезы и герметик. **Изготовление и монтаж карказа под поддон:** 1. Высота каркас (предусмотреть свободное пространство для прокладки канализационных труб д100) – 300 мм 2. Профиль металлическая квадрат 40х40х2мм по 6м х 27 шт – 162м. 3. Канализ-я труба ПВХ диаметром 50мм – 30м. 4. Канализ-я труба ПВХ диаметром100мм – 35м. 5. ПВХ отвод д50мм 90^0 – 20 шт. 6. ПВХ отвод д100мм 90^0 – 10 шт. 7. Муфта – 15 шт. 8. Прочистной люк – 3 шт. 9. Заглушка д50мм – 3шт. 10. Заглушка д100мм – 3шт. Все недостающие материалы, комплектующие и расходные материалы, необходимые для полного выполнения работ, поставляются Поставщиком за свой счет. Дополнительная оплата со стороны Заказчика не допускается. -В состав услуги входит: доставка всех материалов, изготовление кабин, монтаж, сборка двух блоков по 6 шт кабин, установка (демонтаж монтаж) одной отдельной кабины, крепление поддонов и дверей, герметизация стыков и сдача готовой конструкции заказчику. -Потенциальный поставщик обязан согласовать эскизным проектом до начала выполнения работ. -Требования к качеству: все материалы должны быть новыми, без дефектов и влагостойкими. -В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет устранить выявленные дефекты и неисправности, возникшие по причине

	некачественных материалов, производственных недостатков или ненадлежащего выполнения монтажных работ. -Конструкция должна быть прочной, удобной для уборки и обеспечивать отсутствие протечек воды. -Результат: 13 готовых к эксплуатации душевых кабин, установленных в трёх отдельных местах. -13 штук душевых кабин доставить и установить по адресу район Аэропорта в/ч 36814. -Отв: Ермекбаев Н. Контактный телефон: 8-7054908772
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, испытания товаров).	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Потенциальный поставщик в случае определения его победителем и заключения с ним договора обязуется доставить и установить 13 штук душевых кабин по адресу: г.Шымкент, в/ч 36814. доставить и установить по адресу район Аэропорта. После оканчания работ предоставить АВР и Ф2.

Инженер ОЭЗиС Шымкентской РЭЧ
гр.персонал **Н. Ермекбаев**

Согласовано:
подполковник **Н.Тулегенов**
ефрейтор **Б.Альназаров**
ст. лейтенант **Б. Бахов**