Конкурстық құжаттамаға
2-3-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Астана қаласы "Сарыарқа" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88265729
Лоттың атауы	Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	749020.000.000124
Қызметтің атауы:	Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы:	310344827.59
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	310344827.59
Қызметтерді көрсету мерзімі:	ай сайын қажеттілік бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда
Қызметтерді көрсету орны:	Астана қ., Сарыарқа ауданы
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	Р/с № Қызметтердің атауы Өлшем бірлігі Саны 1 2 3 4 1. Жалауша матасына түрлі түсті басып шығару м² 3300 2. Корсаж таспасы (1 туға 3,4 м) м 1700 3. Люверстер (1 туға 6 дана) дана 3000 4. Диаметрі 1,2 мм, термиялық өңделген мырышталған болат сым, ГОСТ 3282-74 (1 туға 0,167 кг) кг 83,5 5. Тігіс жүргізу м 5200 6. Туды монтаждау дана 500 7. Туды демонтаждау дана 500 8. Баннерге (торға) түрлі түсті басып шығару м² 1250 9. Түрлі түсті баспа өнімін монтаждау м² 1250 10. Түрлі түсті баспа өнімін демонтаждау м² 1250 11. Көтеру биіктігі 18 м автогидрокөтергіштер маш.-сағ 20 12. Маталарды, брезентті монтаждау м² 832 13. Маталарды, брезентті демонтаждау м² 832 14. Су өткізбейтін тент, жабын м² 832 15. Шатырлар мен палаткаларға арналған мата 10 м² 51,2 16. Мата (габардин, атлас) 10 м² 337,28 17. Болттарды орнату болт 32 18. Болттарды демонтаждау болт 32 19. Өздігінен анкерленетін керме болт, ГОСТ 28778-90, М16х150 дана 1264 20. Орындықтарды бекітуге арналған М8 үлгісіндегі гайкалы болт 1000 дана 0,08 21. Өлшемі 20 мм × 80 мм қағылатын анкер 1000 дана 0,128 22. Арқанды кермені монтаждау дана 32 23. Арқанды кермені демонтаждау дана 32 24. Талрептері бар кермелер дана 496 25. Диаметрі 3,6 мм болат арқан 10 м 6,4 26. Болат арқанға арналған керме қысқышы дана 496 27. Массасы 1,5 т дейінгі таспалы іргетас блоктары мен плиталарын төсеу құрама құрылым дана 32 28. Массасы 1,5 т дейінгі таспалы іргетас блоктары мен плиталарын демонтаждау құрама құрылым дана 32 29. Жертөле қабырғаларына арналған В7,5 класты ФБС-Т блогы, ГОСТ 13579-2018 м³ 18,432 30. Джут арқан м 8000 31. Түрлі түсті жалауша дана 80 32. Подиумды монтаждау жабын м² 120 33. Подиумды демонтаждау жабын м² 120 34. Трибуналарды монтаждау көлденең проекция м² 120 35. Трибуналарды демонтаждау көлденең проекция м² 120 36. Кілем тәрізді жабындарды құрғақ тәсілмен төсеу (газон, ковролан, линолеум) жабын м² 120 37. Кілем тәрізді жабындарды құрғақ тәсілмен демонтаждау (газон, ковролан, линолеум) жабын м² 120 38. Түйіскен жерлерін желімдеп, кілем тәрізді жабындарды құрғақ тәсілмен төсеу (газон, ковролан, линолеум) жабын м² 120 39. Түйіскен жерлері желімделген кілем тәрізді жабындарды құрғақ тәсілмен демонтаждау (газон, ковролан, линолеум) жабын м² 120 40. Жасанды орама газон м² 200 41. Полиамид пен полипропиленнен жасалған жасанды ковролин м² 200 42. Релин линолеумы (резеңке) м² 200 43. Поливинилхлоридті линолеум, ГОСТ 7251-2016, жартылай коммерциялық, гетерогенді, 31, 32-класс м² 200 44. Үлдірмен қаптау жабын м² 200 45. Үлдірді демонтаждау жабын м² 200 46. Астарланған металл бетін оттан қорғайтын құраммен бояу, отқа төзімділік шегі R-60 м² 200 47. Киіз үйдің торкөз қаңқасын құрастыру м² 80 48. Киіз үйдің торкөз қаңқасын бөлшектеу м² 80 49. Киіз үйді киізбен, тысқаппен жабу. Монтаждау жабын м² 1280 50. Киіз үйдің киізі мен тысқабын шешу. Демонтаждау жабын м² 1280 51. Биіктігі 25 м дейінгі ғимараттардың шатырын профильді табақпен жабу жабын м² 80 52. Полимерлі

	жабындысы бар мырышталған профильді табақ, профиль биіктігі 8 мм, ҚР СТ EN 508-1-2012, болат қалыңдығы 0,55 мм, жабын қалыңдығы 22–30 мкм м² 40 53. Жарық қораптарын, әріптерді, маңдайшаларды монтаждау дана 1 54. Жарық қораптарын, әріптерді, маңдайшаларды демонтаждау дана 1 55. Дайын қуысқа немесе қабырғаға құрылымға болттармен бекітілетін, массасы 3 кг дейінгі топтық жарықтандыру қалқанын орнату шкаф 1 56. Дайын қуысқа немесе қабырғаға құрылымға болттармен бекітілетін, массасы 3 кг дейінгі топтық жарықтандыру қалқанын демонтаждау шкаф 1 57. Аспалы тарату қалқаны, ГОСТ 32397-2013, ЩРн 12з-0 У2 IP54 түрі дана 1 58. Қабырғаға немесе бағанаға орнатылатын, ток күші 100 А дейінгі бір екі полюсті ажыратқышы бар немесе екі полюсті ажыратқышы мен екі сақтандырғышы бар немесе екі «сақтандырғыш-ажыратқыш» блогы бар немесе екі сақтандырғышы бар жәшікті орнату дана 1 59. Қабырғаға немесе бағанаға орнатылатын, ток күші 100 А дейінгі бір екі полюсті ажыратқышы бар немесе екі полюсті ажыратқышы мен екі сақтандырғышы бар немесе екі «сақтандырғыш-ажыратқыш» блогы бар немесе екі сақтандырғышы бар жәшікті демонтаждау дана 1 60. ВА47-29 үлгісіндегі автоматты ажыратқыш, «С» сипаттамасы, 1Р 16А 4,5 кА «С» дана 20 61. ВА47-29 үлгісіндегі автоматты ажыратқыш, «С» сипаттамасы, 1Р 25А 4,5 кА «С» дана 5 62. ВА47-29 үлгісіндегі автоматты ажыратқыш, «С» сипаттамасы, 1Р 32А 4,5 кА «С» дана 3 63. ВА47-29 үлгісіндегі автоматты ажыратқыш, «С» сипаттамасы, 1Р 50А 4,5 кА «С» дана 1 64. ВА47-29 үлгісіндегі автоматты ажыратқыш, «С» сипаттамасы, 1Р 63А 4,5 кА «С» дана 1 65. Қуат беру блогын монтаждау дана 1 66. Қуат беру блогын демонтаждау дана 1 67. СНИ1 сериялы бір фазалы кернеу тұрақтандырғышы, 2 кВА дана 1 68. Жарықдиодтарға арналған қуат драйвері дана 20 69. Төмендеткіш трансформаторы бар жәшік, ҚР СТ ГОСТ Р 51321.1-2010, ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 түрі дана 1 70. 70. Қуаты кемінде 150 Вт қуат беру блогы дана 10 71. 71. Таймерді монтаждау дана 1 72. 72. Таймерді демонтаждау дана 1 73. 73. Уақыт таймері дана 1 74. 74. Бір фазалы есептегішті дайын негізге орнату дана 1 75. 75. Меркурий 201.2 маркалы бір фазалы электр энергиясын есептегіш, 230 В, 5(60) А, СКД, бір тарифті, дәлдік класы 1 дана 1 76. 76. Қимасы 16 мм² дейінгі сымды орнатылған болат құрылым мен панель бойымен төсеу трасса м 10400 77. 77. Қимасы 16 мм² дейінгі сымды орнатылған болат құрылым мен панель бойынан демонтаждау трасса м 10400 78. 78. 220 В дейінгі кернеуге арналған поливинилхлоридті оқшаулағышы және қабығы бар, ширатылған өзекті ШВВП 2×0,75 мм² маркалы сымдар м 850 79. 79. еск. Твинклайт м 6050 80. еск. Дюролайт м 1650 81. еск. Иілгіш неон м 1200 82. еск. Белтлайт м 650 83. Белтлайтқа арналған шамдар дана 650 84. LED STRIP Flexline 60/4.8/320 жарықдиодты таспасы, қуаты 24 Вт, қорғаныс дәрежесі IP67 (5 м) дана 2 85. LI-3300-Р жарықдиодты таспасы, қуаты 7,2 Вт/м, IP67, RGB, 24 В (5 м) дана 10 86. еск. Жарықдиодты таспаларға арналған коннектор дана 48 87. Диаметрі 25 мм құрылымды

	қабырғасы бар иілгіш поливинилхлорид (ПВХ) құбыры м 100 88. СОТ37 үлгісіндегі болат бандажды бекіту таспасы м 50 89. Е 260 (СИП) үлгісіндегі кабель мен сымға арналған тартып бекітетін қамыт дана 1000 90. Өлшемі 25 мм × 25 мм ПВХ кабель-арнасы м 120 91. Қимасы 4,5–12 мм² СИЗ-2 жалғағыш оқшаулағыш қысқышы 100 дана 0,5 92. Нүктелік жарықдиодтарды монтаждау (еск.) дана 1000 93. Нүктелік жарықдиодтарды демонтаждау (еск.) дана 1000 94. Пиксельдік жарықдиодтар дана 500 95. Модульдік жарықдиодтар дана 500 96. Сыртқы диаметрі 48 мм дейінгі металл жеңді төсеу м 100 97. 35 кВ дейінгі кабельді қапсырмалармен бекіте отырып төсеу, 1 м массасы 0,5 кг дейін кабель м 630 98. Кабельді демонтаждау м 730 99. 2 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 2×2,5 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель м 612 100. 3 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель м 10 101. 4 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 4×2,5 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель м 10 102. 4 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 4×10 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель м 68 103. 1 4 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 4×25 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель м 10 104. 5 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 5×2,5 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель м 10 105. 1 5 өзекті, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, ВВГ 5×4,0 (ок)-0,66 маркалы күштік кабель м 10 106. Тіректер арасындағы көлденең кермені монтаждау дана 1 107. Тіректер арасындағы көлденең кермені демонтаждау дана 1 108. 1 Шамға арналған тірекке бір тармақты арнайы дәнекерленген металл кронштейнді монтаждау дана 18 109. Шамға арналған тірекке бір тармақты арнайы дәнекерленген металл кронштейнді демонтаждау дана 18 110. Кронштейндерге жарықдиодты шамды орнату дана 50 111. Кронштейндердегі жарықдиодты шамды демонтаждау дана 50 112. Қуысты қабырғаға (ГКЛ) бір немесе екі пернелі ажыратқышты, штепсельдік розетканы орнату дана 5 113. Аспапты немесе аппаратты орнату дана 100 114. Аспапты немесе аппаратты демонтаждау дана 100 115. ДКУ-LED-01-30W үлгісіндегі прожектор, қуаты 30 Вт дана 5 116. PFL-S үлгісіндегі жарықдиодты прожектор, қуаты 30 Вт дана 50 117. Ландшафт пен қасбетті жарықтандыруға арналған жапсырмалы жарықдиодты прожектор, қуаты 12 Вт, IP65, бекіту анкерлерінсіз дана 2 118. Қасбетке арналған екі жақты жапсырмалы жарықдиодты шам, қуаты 2×15 Вт, IP65, бекіту анкерлерінсіз дана 5 119. Өнеркәсіптік сызықтық профильді жарықдиодты шам, қуаты 32 Вт, IP65, L=1000 мм дана 5 120. Жарықдиодты шамдарға арналған кеңселік жарықтандырғыш дана 5 121. Стробоскоптар дана 50 122. Еден құрылымына кіріктірілетін электр конвекторын монтаждау дана 1 123. Электр конвекторы дана 5 124. Қасбеттік және жабындық полимер тор м² 500 125. Өлшемі 20×20×1,2 мм, жабынсыз бір қабатты тоқылған болат тор, ГОСТ 5336-80 м² 545 126. Технологиялық торлы құрылымдарды (тіреулер, тіректер, фермалар және т.б.) қол жүкшығырларының көмегімен (жұмыс барысында орнатып және алып тастап) немесе қолмен (ұсақ

	бөлшектер) құрастыру құрылым т 9 127. Технологиялық торлы құрылымдарды (тіреулер, тіректер, фермалар және т.б.) қол жүкшығырларының көмегімен (жұмыс барысында орнатып және алып тастап) немесе қолмен (ұсақ бөлшектер) бөлшектеу құрылым т 9 128. Массасы 0,1 т дейінгі жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2012 т 0,09 129. Массасы 0,1–0,5 т жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2019 т 0,45 130. Массасы 0,5–1 т жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2019 т 1,8 131. Массасы 1–2 т жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2019 т 3,3 132. Массасы 2–5 т жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2019 т 6,3 133. Массасы 5 т асатын жеке дәнекерленген болат торлы құрылымдар, ГОСТ 23118-2019 т 15,3 134. Металл бетін щеткамен тазалау м² 600 135. Металл беттерін ГФ-021 глифтальды астарымен бір рет астарлау м² 600 136. Астарланған металл бетін бояу м² 600 137. Бұрын боялған металл торлар мен қоршауларды майлы құраммен бір рет бояу м² 489,97653 138. Бөренелерден қаңқа элементтерін құрастыру құрылымдағы ағаш м³ 3 139. Бөренелерден қаңқа элементтерін демонтаждау құрылымдағы ағаш м³ 3 140. Ұзындығы 3–6,5 м, қалыңдығы 100–125 мм, ені кез келген, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш бөренесі, ГОСТ 8486-86 м³ 0,8352 141. Ұзындығы 3–6,5 м, қалыңдығы 150 мм және одан жоғары, ені кез келген, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш бөренесі, ГОСТ 8486-86 м³ 4,2 142. Тақтайлармен қаптау қабырға қаптамасы м² (ойықтарды шегергенде) 3 143. Ұзындығы 6,5 м дейін, ені кез келген, қалыңдығы 16 мм, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш тақтайы, ГОСТ 8486-86 м³ 4,86 144. Ұзындығы 6,5 м дейін, ені кез келген, қалыңдығы 19–22 мм, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш тақтайы, ГОСТ 8486-86 м³ 0,6 145. Ұзындығы 6,5 м дейін, ені кез келген, қалыңдығы 25 мм, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш тақтайы, ГОСТ 8486-86 м³ 0,6 146. Ұзындығы 6,5 м дейін, ені кез келген, қалыңдығы 32–40 мм, 1-сұрыпты, жиектелмеген қылқанжапырақты ағаш тақтайы, ГОСТ 8486-86 м³ 0,6 147. Олифа сіңірілген қабырға бетін майлы немесе спиртті лакпен екі қабат жабу жабын м² 300 148. Ені 170 мм, қалыңдығы 35 мм ағаш-полимер композитінен жасалған блок-хаус м 300 149. Ені 163 мм, қалыңдығы 22 мм ағаш-полимер композитінен жасалған тұтас қаптама м 150 150. Қалыңдығы 16 мм ағаш-жоңқа тақталарымен қаптау қабырға қаптамасы м² (ойықтарды шегергенде) 150 151. Қалыңдығы 16 мм ағаш-жоңқа тақталарымен қаптау қабырға қаптамасы м² (ойықтарды шегергенде) 150 152. Қалыңдығы 2 мм алюминий табақ, ГОСТ 21631-76 м² 27 153. Қалыңдығы 1,5 мм алюминий табақ, ГОСТ 21631-76 м² 27 154. Өлшемі 2700×240×0,6 мм пластик жабынды МДФ негізіндегі сәндік қабырға панелі м² 45 155. Монтаждық профиль дана 30 156. Ағаш-полимер композитінен жасалған тұтас бұрыштық элемент м 150 157. Қалыңдығы 9 мм, тегістелмеген, ФК маркалы жапырақты ағаш фанерасы, ГОСТ 3916.1-96 м² 144 158. Қалыңдығы 12 мм, тегістелмеген, ФК маркалы

	жапырақты ағаш фанерасы, ГОСТ 3916.1-96 м² 30 159. Қалыңдығы 15 мм, тегістелмеген, ФК маркалы жапырақты ағаш фанерасы, ГОСТ 3916.1-96 м² 600 160. Қалыңдығы 18 мм, тегістелмеген, ФК маркалы жапырақты ағаш фанерасы, ГОСТ 3916.1-96 м² 189 161. Қалыңдығы 21 мм, тегістелмеген, ФК маркалы жапырақты ағаш фанерасы, ГОСТ 3916.1-96 м² 27 162. Қалыңдығы 18 мм ламинатталған фанера м² 27 163. Қалыңдығы 9 мм OSB-3, E1, E2 тақтасы, ГОСТ 10632-2007 м² 360 164. Қалыңдығы 12 мм OSB-3, E1, E2 тақтасы, ГОСТ 10632-2007 м² 27 165. Ұсақ құрылымды бетті П-А маркалы, тегістелмеген, E1 эмиссия класты, қалыңдығы 16 мм, 2-сұрыпты ДСП тақтасы, ГОСТ 10632-2007 100 м² 0,3 166. Шеттері күшейтілген, бекітуге арналған ілмектері бар тоқылған қасбеттік және жабындық полимер тор м² 30 167. еск. Беттерді жасанды сәндік гүлдермен толтырып әрлеу әрленетін бет м² 3 168. еск. Беттерден жасанды сәндік гүлдерді демонтаждау әрленетін бет м² 3 169. Жасанды лаванда гүлдері 1000 дана 0,15 170. Жасанды сакура гүлдері 1000 дана 0,3 171. Жасанды гортензия гүлдері 1000 дана 0,225 172. 1 Жасанды гипсофила гүлдері 1000 дана 0,15 173. Жасанды пампас гүлдері 1000 дана 0,15 174. Жасанды қызғалдақ гүлдері 1000 дана 0,15 175. Жасанды раушан гүлдері 1000 дана 0,15 176. Металл бетін эпоксидті тегістегішпен бір қабат шыны матамен қаптау м² 96 177. Бетон бетін эпоксидті тегістегішпен бір қабат шыны матамен қаптау м² 126 178. еск. Изолон, фоамиран 10 мм м² 300 179. еск. Изолон, фоамиран 15 мм м² 300 180. Массасы 0,1 т композициялар, шағын сәулет нысандары (ШСН). Ашық алаңда монтаждау дана 24 181. Массасы 0,1 т композициялар, ШСН. Демонтаждау дана 24 182. Массасы 0,5 т композициялар, ШСН. Ашық алаңда монтаждау дана 24 183. Массасы 0,5 т композициялар, ШСН. Демонтаждау дана 24 184. Массасы 1 т композициялар, ШСН. Ашық алаңда монтаждау дана 9 185. 1 Массасы 1 т композициялар, ШСН. Демонтаждау дана 9 186. Табақ материалдар бетін өздігінен жабысатын поливинилхлоридті үлдірмен қаптау жапсырылатын бет м² 600 187. Бетті Oracle үлдірімен қаптау жапсырылатын бет м² 600 188. Табақ материалдардан өздігінен жабысатын үлдірді демонтаждау жапсырылатын бет м² 400 189. Пластикті, коматексті, акрилді, органикалық әйнекті және т.б. монтаждау қабырға м² 1200 190. Пластикті, коматексті, акрилді, органикалық әйнекті және т.б. демонтаждау қабырға м² 1200 191. Қалыңдығы 8 мм поливинилхлорид (ПВХ) табақтары м² 480 192. Қалыңдығы 5 мм поливинилхлорид (ПВХ) табақтары м² 120 193. Қалыңдығы 5 мм дейінгі мөлдір тұтас поликарбонат панелі м² 120 194. Қалыңдығы 5 мм дейінгі түрлі түсті тұтас поликарбонат панелі м² 480 195. Хромдалған құбырларды монтаждау дана 48 196. Хромдалған құбырларды демонтаждау дана 48 197. Диаметрі 25×1,0 мм хромдалған құбыр м 144 198. Құбырларды бекітуге арналған қамыттар дана 24 199. Шыршалардың металл құрылымдарын монтаждау құрылым т 4 200. Шыршалардың металл құрылымдарын демонтаждау құрылым т 4 201. еск. Негізге (қылқан жапырақты) сәндік элементтерді монтаждау м²

	80 202. еск. Негізден (қылқан жапырақтан) сәндік элементтерді демонтаждау м² 80 203. еск. Қылқан жапырақ дана 2000 204. Ойыншықтарды монтаждау және демонтаждау дана 500 205. еск. Жылтыр сәндік таспа (мишура) дана 500 206. еск. «Сфера» жарықдиодты ойыншығы (35 см) дана 24 207. еск. Шырша ойыншығы 25 см дана 500 208. еск. Шырша ойыншығы 20 см дана 500 209. еск. Шырша ойыншығы 15 см дана 500 210. еск. Шырша ойыншығы 10 см дана 500 211. еск. Биіктігі кемінде 1 м шырша ұшына арналған әшекей дана 2 212. Мұздан қалау қалау м³ 100 213. еск. Мұз блоктары м³ 100 214. Номиналды шығыс кернеуі 220 В/380 В, 50 Гц, негізгі қуаты кемінде 180 кВт/225 кВА, резервтік қуаты кемінде 198 кВт/225 кВА, қорғаныс класы кемінде IP23, ISO8528, ISO3046 стандарттарына сай, отын багының сыйымдылығы кемінде 400 л (8 сағат) дизельді генераторлық қондырғы маш.-сағ 16 215. 2 Кернеуі кемінде 380 В (50 Гц), салмағы кемінде 3000 кг, қуаты кемінде 50 кВт мұз өндіретін станок; мұз пішіні — тікбұрышты блоктар, габариті кемінде 10×4×3,9 м, хладагент R22, өнімділігі кемінде 80 м³/тәулік, ISO 9001-2008 TUV сертификаты маш.-сағ 16 216. Кернеуі кемінде 380 В (50 Гц), салмағы кемінде 500 кг, қуаты кемінде 26 кВт қар өндіретін станок; өнім пішіні — қар ұлпасы, габариті кемінде 3,3×2,4×3,9 м, хладагент R22, өнімділігі кемінде 50 м³/тәулік, ISO 9001-2008 TUV сертификаты маш.-сағ 16 217. Суару-жуу машинасының шлангісімен суару м³ 2 218. еск. Мұз беттерін тегістеп жылтырату жабын м² 2 219. Жылжымалы компрессорлармен жұмыс істейтін, мұз бетін тегістеуге арналған пневматикалық тегістеу машиналары маш.-сағ 32 220. Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі гидравликалық кран-манипулятор қондырғысы бар бортты автомобильдер. Астана қаласында тіркелген маш.-сағ 500 221. Биодәретхана багынан қалдықтарды соруға арналған, сыйымдылығы кемінде 6 м³ ассенизатор маш.-сағ 500 222. 2 Су тасымалдауға арналған автоцистерна маш.-сағ 500 223. Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды — 1) адам-сағ 500 224. Мұз қатуға қарсы тұз кг 25 225. Қалдық жинақтау багына арналған реагент (сұйықтық) л 112,5 226. Хлоринол кг 75 227. Техникалық су м³ 150 228. Дәретхана қағазы дана 500 229. Көтеру биіктігі 22 м автогидрокөтергіштер маш.-сағ 32 230. Көтеру биіктігі кемінде 24 м автоматты гидрокөтергіш маш.-сағ 12 231. Телескопиялық жебесі бар, көтеру биіктігі кемінде 35 м. автокөтергіш. Астана қаласында тіркелген маш.-сағ 16 232. Көлемі кемінде 8 м³ су шашатын және жуатын машина. Астана қаласында тіркелген. маш.-сағ 40 233. Жүк көтергіштігі 1,4 т аспайтын, кемінде 7 отыратын орны бар бортты автомобиль. Астана қаласында тіркелген маш.-сағ 120 234. Жүк көтергіштігі кемінде 8 т, манипулятор. Астана қаласында тіркелген маш.-сағ 112 235. Қуаты кемінде 3 кВт, үстелінің өлшемі кемінде 1,5 м × 3 м лазерлік кесу станогы. маш.-сағ 20 236. Жүк көтергіштігі кемінде 10 т, Астана қаласында тіркелген кран маш.-сағ 20 237. Жүк көтергіштігі кемінде 7т және 13-т-дан аспайтын самосвал. Астана қаласында тіркелген

	маш.-сағ 20 238. Көпфункциялы құрамдастырылған әмбебап коммуналдық машина, жұмыс аймағының ені 1,5 м-ден аспайды, алдыңғы щеткасының ені кемінде 1,1 м. Алдыңғы қондырғыдағы қысымды штанга және иілгіш шлангісі бар қолмен басқарылатын жоғары қысымды пистолет арқылы жоғары қысыммен жуу мүмкіндігі бар. ҚР жалпы пайдаланымдағы жолдарымен жүруге құқық беретін растайтын құжат қоса берілуі тиіс. Астана қаласында тіркелген. маш.-сағ 20 239. Қуаты кемінде 90 кВт дербес қозғалтқышы бар, су багының сыйымдылығы кемінде 1800 л, турбина өнімділігі кемінде 16 500 м³/сағ, тазалау ені кемінде 2,2 м коммуналдық машина. Астана қаласында тіркелген. маш.-сағ 20 240. Өнімділігі кемінде 5 м³/мин жылжымалы компрессор станция маш.-сағ 20 241. Бетон жол жиегін қолмен бір рет бояу м² 170 242. Ғимарат ішіндегі бетті трафарет бойынша майлы сәндік құраммен фриз түрінде бояу әрленетін бет м² 78 243. Ғимарат ішіндегі бетті жібекке ұқсатып, 3-күрделілік санатындағы карталармен (кілемдермен) майлы сәндік құраммен бояу әрленетін бет м² 46 244. Қабырғаның ағаш бетін майлы құраммен жоғары сапалы бояу боялатын бет м² 166,8 245. Цифрлық ақпарат көрсететін экран-таблоны монтаждау (үй ішіндегі LED экрандар) дана 4 246. Дыбыс жаңғыртатын аппаратура кешенін монтаждау комплект 30 247. Шағын гүл шоғы дана 60 248. Орташа гүл шоғы дана 60 249. Еуро үлгісіндегі гүл шоғы дана 80 250. Ұзындығы 100 см раушан гүлі дана 60 251. Раушан гүлдері салынған себет (55 дана) дана 4 252. Қораптағы гүлдер дана 44 253. Бөлме гүлдері дана 60

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Егер өнім беруші жеңімпаз деп танылып, онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалса: - Көрсетілген көлемдер жоспарлы болып табылады. Қызмет көрсету барысында қызметтер мен материалдардың бір позициясы бойынша көлемді басқа позициялар есебінен арттыруға жол беріледі. - Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер ұлттық стандарттарға, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуге тиіс. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары техникалық ерекшелікке сай болуы қажет. - Ауданды безендіру бойынша барлық қызметтер жоспар-тапсырмаға сәйкес орындалуға тиіс. - Қызмет көрсету кезінде «Астана қаласының аумағында жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын» (Астана қаласы мәслихатының 2020 жылғы 30 қыркүйектегі № 537/73-VI шешімі) және «Астана қаласының аумағын абаттандыру қағидаларын» (Астана қаласы мәслихатының 2017 жылғы 20 шілдедегі № 166/21-VI шешімі) сақтау қажет. - Қызмет көрсетілетін мекенжайлар мен орындарды Тапсырыс беруші мониторинг нәтижелері бойынша өтінімдерге және жоспар-тапсырмаға сәйкес келіседі. - Шарт аясында жасалатын шағын сәулет нысандары (ШСН), оларды дайындау және орнату мерзімдері Мердігердің ұсыныстары негізінде Тапсырыс берушімен келісіледі және бекітіледі. Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіден жоспар-тапсырманы алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ШСН эскиздерін (презентацияны) келісуге ұсынуға міндеттенеді. - Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде көрсетілетін қызметтердің осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету қажет. - Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте көзделген көрсетілетін қызметтерді бақылап, тексере алады. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге жазбаша хабарлама жібереді. Хабарлама ақылы тапсырысты хатпен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс, мессенджерлер не веб-портал арқылы жіберіледі. Өнім беруші тексеру және/немесе хабарламаны алу сәтінен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіден қосымша шығын талап етпей, қызмет сапасындағы сәйкессіздіктерді жоюға шаралар қабылдайды. Қызмет сапасына қойылатын талаптарды өрескел және бірнеше рет бұзған жағдайда ҚР заңнамасына сәйкес Шартты бұзуға дейін тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстап қалу (өндіріп алу) шаралары қолданылады. - Өнеркәсіптік альпинизмдегі қауіпсіздік техникасы қағидаларына сәйкес әлеуетті өнім беруші әрбір өнеркәсіптік альпинисті жеке жарақтармен: сақтандыру белбеуімен, түсіру құрылғысымен, карабині бар сақтандыру құрылғысымен, каскамен және т.б. қамтамасыз етуге міндетті. - Орындалған жұмыстар актілерін Тапсырыс берушіге тапсырған кезде әлеуетті өнім беруші тиісті актіде көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың болуын қамтамасыз етеді. Мұндай құжаттар ұсынылмаған жағдайда орындалған жұмыстар актісі төленбейді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші көрсетілген

	қызметтерге, ұсынылған ақпарат пен растайтын құжаттардың дұрыстығына, түпнұсқалығына және мазмұнына толық жауап береді. Ұсынылатын барлық құжаттар бірінші қол қою құқығы және қаржылық құжаттарға қол қою құқығы бар тұлғалардың қолымен куәландырылуға тиіс. - Қызметтердің барлық түрлері фотоматериалдармен сүйемелденіп, орындалған жұмыстар актілерімен бірге электрондық түрде «Дейін» және «Кейін» фотосуреттері ұсынылады. - - Жеткізуші шартқа қол қойылғаннан кейінгі 10 жұмыс күні ішінде техникалық ерекшелік позициялары бойынша бағаның жан-жақты негіздемесін тапсыруға міндетті. Бұл ретте негіздемеде көрсетілген бағалар алдын ала ұсынылған есептік бағалардан аспауға тиіс. - Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқаннан кейін қызметкерлерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын ұсыну қажет. Сондай-ақ Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде тіркелген қызметкерлермен еңбек шарты болуы қажет. Өнім беруші шарт жасасқан күннен бастап 15 күнтізбелік күннен ерте емес Тапсырыс берушіге рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміндегі жазбамен расталған Қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, қауіпсіз қалдықтарды қалпына келтіру және (немесе) жою жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның көшірмесін беруге міндеттенеді.

Приложение 2-3
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"
Номер лота	88265729
Наименование лота:	Услуги по эстетическому оформлению
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	749020.000.000124
Наименование услуги:	Услуги по эстетическому оформлению
Единица измерения:	Одна услуга
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	310344827.59
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	310344827.59
Срок оказания услуги:	ежемесячно по мере необходимости по 31 декабря 2026 года
Место оказания услуги:	г.Астана, район Сарыарка
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	№ п/п Наименование услуг Единица измерения Количество 1 2 3 4 1. Изготовление цветной печати на флажной ткани м2 3300 2. Корсажная лента (3,4 м на 1 флаг) м 1700 3. Люверсы (6 шт на 1 флаг) шт 3000 4. Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм ((0,167 кг на 1 флаг)) кг 83,5 5. Прошивка м 5200 6. Монтаж флага шт 500 7. Демонтаж флага шт 500 8. Изготовление цветной печати на банере (сетке) м2 1250 9. Монтаж цветной печати м2 1250 10. Демонтаж цветной печати м2 1250 11. Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 20 12. Монтаж тканей, брезента м2 832 13. Демонтаж тканей, брезента м2 832 14. Тент, полог водооталкивающий м2 832 15. Ткань для шатров, палаток 10 м2 51,2 16. Ткань (габардин, атлас) 10 м2 337,28 17. Постановка болтов болт 32 18. Демонтаж болтов болт 32 19. Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 шт. 1264 20. Болт с гайкой для крепления сидений типа М8 1000 шт. 0,08 21. Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм 1000 шт. 0,128 22. Монтаж оттяжки тросовой шт. 32 23. Демонтаж оттяжки тросовой шт. 32 24. Растяжки с талрепами шт. 496 25. Канат стальной диаметром 3,6 мм 10 м 6,4 26. Зажим оттяжки для стального троса шт. 496 27. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т шт. сборных конструкций 32 28. Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т шт. сборных конструкций 32 29. Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 135792018 м3 18,432 30. Джутовая веревка м 8000 31. Флажок разноцветный шт. 80 32. Подиум монтаж м2 покрытия 120 33. Подиум демонтаж м2 покрытия 120 34. Монтаж трибун м2 горизонтальной проекции 120 35. Демонтаж трибун м2 горизонтальной проекции 120 36. Устройство ковровых покрытий насухо (газон, ковролан, линолеум) м2 покрытия 120 37. Демонтаж ковровых покрытий насухо (газон, ковролан, линолеум) м2 покрытия 120 38. Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем (газон, ковролан, линолеум) м2 покрытия 120 39. Демонтаж ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем (газон, ковролан, линолеум) м2 покрытия 120 40. Газон рулонный искусственный м2 200 41. Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена м2 200 42. Линолеум релин (резиновый) м2 200 43. Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 м2 200 44. Покрытие пленкой м2 покрытия 200 45. Демонтаж пленки м2 покрытия 200 46. Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-60 м2 200 47. Сборка обрешетки юрты м2 80 48. Разборка обрешетки юрты м2 80 49. Покрытие юрты войлоком, чехлом. Монтаж м2 покрытия 1280 50. Покрытие юрты войлоком, чехлом. Демонтаж м2 покрытия 1280 51. Монтаж кровельного покрытия зданий

	высотой до 25 м из профилированного листа м2 покрытия 80 52. Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 м2 40 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм 53. Монтаж световых коробов, букв, вывесок шт. 1 54. Демонтаж световых коробов, букв, вывесок шт. 1 55. Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг шкаф 1 56. Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг шкаф 1 57. Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 шт. 1 58. Установка ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А шт. 1 59. Демонтаж ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А шт. 1 60. Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" шт. 20 61. Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" шт. 5 62. Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С" шт. 3 63. Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С" шт. 1 64. Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" шт. 1 65. Монтаж блока питания шт. 1 66. Демонтаж блока питания шт. 1 67. Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1 2 кВА шт. 1 68. Драйвер питания для светодиодов шт. 20 69. Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 шт. 1 70. Блок питания не менее 150 Вт шт. 10 71. Монтаж таймера шт. 1 72. Демонтаж таймера шт. 1 73. Таймер времени шт. 1 74. Установка счетчика на готовом основании, однофазного шт. 1 75. Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1 шт. 1 76. Прокладка провода по установленной стальной конструкции и панели, сечение до 16 мм2 м трассы 10400 77. Демонтаж провода по установленной стальной конструкции и панели, сечение до 16 мм2 м трассы 10400 78. Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 м 850 79. прим. Твинклайт м 6050 80. прим. Дюролайт м 1650 81. прим. Гибкий неон м 1200 82. прим. Белтлайт м 650 83. Лампы для белтлайта шт. 650 84. Лента светодиодная LED STRIP Flexline 60/4.8/320, мощность 24 Вт, степень защиты IP67 (5 м) шт. 2 85. Лента светодиодная LI-3300-P, мощность

	7,2Вт/м, IP67, RGB, 24В (5 м) шт. 10 86. прим. Коннектор для светодиодных лент шт. 48 87. Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм м 100 88. Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная м 50 89. Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут шт. 1000 90. Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм м 120 91. Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2 100 шт. 0,5 92. Светодиоды точечные. Монтаж. прим. шт. 1000 93. Светодиоды точечные. Демонтаж. прим. шт. 1000 94. Светодиоды пиксельные шт. 500 95. Светодиоды модульные шт. 500 96. Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм м 100 97. Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м кабеля 630 98. Кабель. Демонтаж м 730 99. Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 м 612 100. Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 м 10 101. Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 м 10 102. Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х10 (ок)-0,66 м 68 103. Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х25 (ок)-0,66 м 10 104. Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 м 10 105. Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 м 10 106. Монтаж растяжки поперечной между опорами шт. 1 107. Демонтаж растяжки поперечной между опорами шт. 1 108. Монтаж кронштейна специального сварного металлического на опоре для светильника, количество рожков - 1 шт. 18 109. Демонтаж кронштейна специального сварного металлического на опоре для светильника, количество рожков - 1 шт. 18 110. Установка светильника светодиодного на кронштейнах шт. 50 111. Демонтаж светильника светодиодного на кронштейнах шт. 50 112. Установка в полой стене (ГКЛ) выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки шт. 5 113. Установка прибора или аппарата шт. 100 114. Демонтаж прибора или аппарата шт. 100 115. Прожектор типа ДКУ-LED-01-30W, мощность 30 Вт шт. 5 116. Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт шт. 50 117. Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 12Вт, IP 65, без анкеров для фиксации шт. 2 118. Светильник фасадный накладной двусторонний светодиодный, мощность 2х15Вт, IP 65, без анкеров для фиксации шт. 5 119. Светильник светодиодный линейный профильный, промышленный, мощность 32Вт, IP65, L=1000мм шт. 5 120. Светильник офисный для светодиодных ламп шт. 5 121. Стробосокпы шт. 50 122. Монтаж конвектора электрического встраиваемого в конструкцию пола шт. 1 123. Конвектор электрический шт. 5 124. Сетка

	полимерная фасадная и укрывная м2 500 125. Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 20х20х1,2 мм м2 545 126. Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) т конструкций 9 127. Разборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) т конструкций 9 128. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т т 0,09 129. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 0,1-0,5 т т 0,45 130. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 0,5-1 т т 1,8 131. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 1-2 т т 3,3 132. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 2-5 т т 6,3 133. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой свыше 5 т т 15,3 134. Очистка поверхности металлической щетками м2 600 135. Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз м2 600 136. Окраска поверхности металлической огрунтованной м2 600 137. Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз м2 489,97653 138. Устройство элементов каркаса из брусьев м3 древесины в конструкции 3 139. Демонтаж элементов каркаса из брусьев м3 древесины в конструкции 3 140. Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1 м3 0,8352 141. Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1 м3 4,2 142. Обшивка досками м2 обшивки стен (за вычетом проемов) 3 143. Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 м3 4,86 144. Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 848686 сорт 1 м3 0,6 145. Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 м3 0,6 146. Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 848686 сорт 1 м3 0,6 147. Покрытие проолифленной поверхности масляным или спиртовым лаком за 2 раза стены м2 покрытия 300 148. Блок-хаус из древесно-полимерного композита шириной 170 мм, толщиной 35 мм м 300 149. Обшивка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 163 мм, толщиной 22 мм м 150 150. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм м2 обшивки стен (за вычетом проемов) 150 151. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм м2 обшивки стен (за вычетом проемов) 150 152. Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм м2 27

	153. Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 1,5 мм м2 27 154. Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм м2 45 155. Профиль монтажный шт. 30 156. Уголок полнотелый из древесно-полимерного композита м 150 157. Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм м2 144 158. Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм м2 30 159. Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм м2 600 160. Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм м2 189 161. Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм м2 27 162. Фанера ламинированная толщиной 18 мм м2 27 163. Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм м2 360 164. Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм м2 27 165. Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, нешлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта 100 м2 0,3 166. Сетка полимерная фасадная и укрывная плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления м2 30 167. прим. Поверхности. Отделка декоративная - наполнение цветами декоративными искусственными м2 отделываемой поверхности 3 168. прим. Поверхности. Демонтаж цветов декоративных искусственных м2 отделываемой поверхности 3 169. Цветы искусственные лаванда 1000 шт. 0,15 170. Цветы искусственные Сакура 1000 шт. 0,3 171. Цветы искусственные Гортензия 1000 шт. 0,225 172. Цветы искусственные Гипсофила 1000 шт. 0,15 173. Цветы искусственные Пампас 1000 шт. 0,15 174. Цветы искусственные Тюльпан 1000 шт. 0,15 175. Цветы искусственные Роза 1000 шт. 0,15 176. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой поверхности металлической м2 96 177. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой поверхности бетонной м2 126 178. прим. Изолон, фоамиран 10 мм м2 300 179. прим. Изолон, фоамиран 15 мм м2 300 180. Композиции, МАФ массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке шт. 24 181. Композиции, МАФ массой 0,1 т. Демонтаж шт. 24 182. Композиции, МАФ массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке шт. 24 183. Композиции, МАФ массой 0,5 т. Демонтаж шт. 24 184. Композиции, МАФ массой 1 т. Монтаж на открытой площадке шт. 9 185. Композиции, МАФ массой 1 т. Демонтаж шт. 9 186. Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой по листовым материалам м2 оклеиваемой поверхности 600 187. Оклейка поверхности пленкой Oracle м2 оклеиваемой поверхности 600 188. Демонтаж самоклеящейся пленки по листовым материалам м2 оклеиваемой поверхности 400 189. Монтаж пластика, коматекса, акрила, оргстекла и пр. м2 стен 1200 190. Демонтаж пластика, коматекса, акрила, оргстекла и пр. м2 стен 1200 191. Листы из поливинилхлорида (ПВХ) 8 мм м2 480 192. Листы из поливинилхлорида (ПВХ) 5 мм м2

	120 193. Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной до 5 мм м2 120 194. Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной до 5 мм м2 480 195. Монтаж хромтруб шт. 48 196. Демонтаж хромтруб шт. 48 197. Хромированная труба диаметром 25х1,0 мм м 144 198. Хомуты для крепления труб шт. 24 199. Конструкции металлические елок. Монтаж т конструкций 4 200. Конструкции металлические елок. Демонтаж т конструкций 4 201. прим. Монтаж декоративных элементов на основу (хвоя) м2 80 202. прим. Демонтаж декоративных элементов на основу (хвоя) м2 80 203. прим. Хвоя шт. 2000 204. Монтаж и демонтаж игрушек шт. 500 205. прим. Мишура шт. 500 206. прим. Светодиодная игрушка "Сфера" (35 см) шт. 24 207. прим. Игрушка елочная 25 см шт. 500 208. прим. Игрушка елочная 20 см шт. 500 209. прим. Игрушка елочная 15 см шт. 500 210. прим. Игрушка елочная 10 см шт. 500 211. прим. Макушка на елку не менее 1 м шт. 2 212. Кладка из льда м3 кладки 100 213. прим. Блоки ледяные м3 100 214. Установка дизельная генираторная, номинальной выходной мощностью до 220V/380V 50HZ, основная мощность не менее 180kW/225KVA, резевная мощность не менее198kW/225KVA, класс защиты не менее IP23, соответствующий стандартам ISO8528, ISO3046, мощность топливного бака не менее 400л (8часов) маш.-ч 16 215. Станок для изготовления льда, напряжением не менее 380Вт (50ГЦ), вес не менее 3000кг, сила токане менее 50кВт, форма кусков льда - ледяные прямоугольные блоки, размер станка не менее (10*4*3,9м), хладагент - R 22, выход льда не менее 80м3/день, сертификат ISO 9001-2008 TUV маш.-ч 16 216. Станок для изготовления льда, напряжением не менее 380Вт (50ГЦ), вес не менее 500кг, сила токане менее 26кВт, форма кусков льда - снежинка, размер станка не менее (3,3*2,4*3,9м), хладагент - R 22, выход снега не менее 50м3/день, сертификат ISO 9001-2008 TUV маш.-ч 16 217. Полив из шланга поливомоечной машины м3 2 218. прим. Шлифовка ледяных поверхностей м2 покрытия 2 219. Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров для выравнивания поверхности льда маш.-ч 32 220. Автомобили бортовые с гидравлической кранманипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т. маш.-ч 500 221. Ассенизатор не менее 6м3, для откачки нечистот из бака био туалета маш.-ч 500 222. Автоцистерна для перевозки воды маш.-ч 500 223. Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1) чел.-ч 500 224. Соль (противогололед) кг 25 225. Реагент для бочка накопителя отходов (жидкость) л 112,5 226. Хлоринол кг 75 227. Вода техническая м3 150 228. Туалетная бумага кол-во 500 229. Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 32 230. Автоматический гидроподъёмник высота подъёма не менее 24 м. маш.-ч 12 231. Автовышка,с телескопической стрелой, высотой подъема не менее 35 метров. Регистрация в городе Астана. маш.-ч 16 232. Поливомоечная машина объемом не менее 8 м3.

	Регистрация в городе Астана маш.-ч 40 233. Бортовой автомобиль грузоподъемностью не более 1,4т, с посадочными местами не менее7. Регистрация в городе Астана маш.-ч 120 234. Манипулятор грузоподъемность не более 8т. Регистрация в городе Астана маш.-ч 112 235. Лазерный станок для резки, с мощностью не менее 3 кВт, с размером стола не менее 1,5 м * 3 м. маш.-ч 20 фильтрации не менее 29 592 см2, с уровнем шума не более 80 дБ 236. Кран, грузоподъемностью не менее 10 т. Регистрация в городе Астана маш.-ч 20 237. Самосвал грузоподъемностью не менее 7 не более 13т. Регистрация в городе Астана маш.-ч 20 238. Коммунальная многофункциональная комбинированная универсальная машина, ширина рабочей зоны не более 1,5 м. с шириной фронтальной щетки не менее 1,1 м. Мойка с возможностью высокого давления напорной рейкой передней установки и ручным пистолетом высокого давления с гибким шлангом. Приложить подтверждающий документ на право передвижение по дорогам общего назначения в РК, зарегистрированная в городе Астана маш.-ч 20 239. Коммунальная машина, с наличием автономного двигателя мощностью не менее 90 кВт, вместимостью бака для воды не менее 1800 л., производительность турбины не менее 16500 м3/час, ширина уборки не менее 2,2 м. Регистрация в городе Астана маш.-ч 20 240. Передвижная компрессорная станция, производительностью не менее 5 м3/мин. маш.-ч 20 241. Покраска бетонного дорожного бордюра за 1 раз вручную м2 170 242. Покраска поверхности внутри здания декоративным составом масляной набивкой фризы по трафарету м2 отделываемой поверхности 78 243. Покраска поверхности внутри здания декоративным составом масляным под шелк картами (коврами), категория сложности 3 м2 отделываемой поверхности 46 244. Высококачественная покраска масляным составом деревянной поверхности стены м2 окрашиваемой поверхности 166,8 245. Монтаж экрана-табло отображения цифровой информации (ЛЭД экраны внутри помещений) шт. 4 246. Монтаж комплекса звуковоспроизводящей аппаратуры, комплект 30 247. Букет маленький шт 60 248. Букет средний шт 60 249. Букет евро шт 80 250. Роза 100 см шт 60 251. Корзина с розами (55 штук) шт 4 252. Цветы в коробке шт 44 253. Комнатные цветы шт 60

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	В случае определения поставщика победителем и заключения с ним договора о государственных закупках: - Приведенные объемы являются плановыми. В ходе проведения услуг возможно перевыполнения одной позиции видов услуг, материалов за счет других. - Закупаемые товары, работы, услуги должны соответствовать национальным стандартам, а в случае их отсутствия межгосударственным стандартам. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг должны соответствовать технической спецификации. - Все услуги по оформлению района должны выполнятся по плану – задания. - При выполнении услуг необходимо соблюдать «Правила содержания и защиты зеленых насаждений на территории города Астаны» (Решение маслихата города Астаны от 30 сентября 2020 года № 537/73-VI) и «Правила благоустройства территории города Астана» (Решение Маслихата города Астаны от 20 июля 2017 года № 166/21-VI). - Адреса, места проведения услуг будут согласованы Заказчиком после проведения мониторинга, по заявкам, план-заданию Заказчика. - Изготавливаемые в рамках договора МАФ-ы, сроки изготовления и установки согласовываются и утверждаются Заказчиком на основании предложений Подрядчика. Подрядчик/Исполнитель обязуется в течение пяти рабочих дней со дня получения план-задания от Заказчика представить на согласование эскизы МАФ-ов (презентация). -при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора; - Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказываемых Услуг, указанных в технической спецификации. Заказчик при выявлении несоответствий оказанных Услуг письменно уведомляет Поставщика. Уведомление высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу, мессенджеры либо посредством веб-портала. Поставщик принимает меры по устранению несоответствий качества оказываемых услуг, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 календарных дней с момента проверки и/или получения уведомления от Заказчика. В случае злостных и неоднократных нарушений качества оказываемых услуг к Поставщику будут применены меры по удержанию (взыскиванию) неустойки (штрафа, пени), вплоть до расторжения Договора согласно законодательству РК. - В соответствии с Правилами техники безопасности в промышленном альпинизме потенциальный поставщик обязан оснастить каждого промышленного альпиниста индивидуальными средствами снаряжения: страховочная обвязка, спусковое устройство, страховочное устройство с карабином, каска и т.д. - при сдаче актов выполненных работ заказчику, потенциальный поставщик обязуется обеспечить наличие документов, подтверждающих сведения, указанные в соответствующем акте. Без предоставления указанных документов акт выполненных работ оплате не подлежит. При этом потенциальный

	поставщик несет полную ответственность за выполненные услуги, за достоверность, подлинность и содержательную часть предоставляемой информации и подтверждающих документов. Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью с правом первой подписи и правом подписи финансовых документов. - Все виды услуг сопровождаются фотоматериалам и предоставляются фотографии «До» и «После» в электронном виде вместе с актами выполненных работ. - Поставщик после подписания договора в течении 10 рабочих дней обязан предоставить подробное обоснование цены согласно позициям технической спецификации. А также цены в обосновании цены не должны превышать предварительных расчетов, предоставленных для информации. - - После заключения договора о государственных закупках необходимо предоставление договора обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей Также необходимо наличие трудовых договоров с работниками, зарегистрированными в ЕСУТДма Поставщик обязуется не ранее 15 календарных дней со дня заключение договора предоставить Заказчику копию Уведомления о начале деятельности по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, подтвержденного записью в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений.