

SANA 2026.9 от 14.09.2026 г.

Наименование стройки: Прокладка водопроводных сетей по улице Прибрежная 81/1 к зданию КГУ "Специализированная школа-интернат № 8"

Заказ 03

Наименование объекта: Прокладка водопроводных сетей по улице Прибрежная 81/1 к зданию КГУ "Специализированная школа-интернат № 8"

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1 сеть ХВС

1.1 Земляные и демонтажные работы

1	Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата" объем свыше 1000 до 3000 м3, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3 грунта	15
2	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	120
3	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	12
4	Устройство основания под трубопровод песчаного	м3 основания	8
5	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м3 грунта	120
6	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	12
7	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных	м3 подстилающего слоя	14
8	Демонтаж трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,04
9	Демонтаж задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 100 мм	задвижка или клапан	2

1.2 монтаж

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1,5 м	м3 конструкций колодца	1,62
11	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,9
12	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1
13	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1
14	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3
15	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2
16	Установка гильзы из стальной трубы диаметр 100 мм	гильза	2
17	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,898
18	Установка люка полимерного	шт.	1
19	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1
20	Металлические конструкции (стремянки для колодцев) из профильного проката	т	0,021
21	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	10,8
22	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	10,8
23	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,04
24	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63x3,8 мм	м	40

25	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	4
26	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4
27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2
28	Фасонные части / тройники, отводы/ (Кпл)	к-т	1
29	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	2
30	Задвижка DN 50	шт.	2
31	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм	шт.	2
32	Кран шаровый латунный муфтовый	шт.	2
33	Врезка штуцера (патрубка) стального в существующую сеть из стальных труб, диаметр 50 мм	врезка	2
34	Установка счетчика (водомера), диаметр до 50 мм	счетчик (водомер)	1
35	Счетчик холодной воды	шт.	1
36	Комплект фитингов для счетчиков холодной воды	шт.	1
37	Устройство бетонной подготовки отмотка	м3	0,45
38	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 50 мм	км трубопровода	0,04
39	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 50 - 65 мм	км трубопровода	0,04

1.3 подготовительные работы

0	Задвижки на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевые, диаметр условного прохода трубопровода 100 мм, I группа сложности ремонта	шт.	2
41	Отключение и заглушка старого трубопровода, диаметр 100 мм, прим	отключение	1
42	Оформление документов	к-т	1

Наименование стройки: Прокладка водопроводных сетей по улице Прибрежная 81/1 к зданию КТУ "Специализированная школа-интернат № 8"

Форма 4

Наименование объекта: Прокладка водопроводных сетей по улице Прибрежная 81/1 к зданию КТУ "Специализированная школа-интернат № 8"

Заказ 03

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Прокладка водопроводных сетей по улице Прибрежная 81/1 к зданию КТУ "Специализированная школа-интернат № 8"

Основание: ВД

Сметная стоимость	3969,735	тыс. тенге
Средства на оплату труда	1204,32	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,395	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 969 735
		Раздел 1. сеть ХВС, ИТОГО:	тенге			3 969 735
		Подраздел 1.1. Земляные и демонтажные работы, ИТОГО	тенге			1 425 950
1	1101-0201-0401 Клтим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата" объем свыше 1000 до 3000 м3, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3 грунта	15	864	12 960
2	1101-0201-1141 Клтим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	120	1310	157 200
3	1101-0102-0302 Клтим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	12	16633	199 596

4	1123-0101-0101 Клим = 1,12 ОПР п.3.11: К1тр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство основания под трубопровод песчаного	м3 основания	8	17879	143 032
5	1101-0203-0150 Клим = 1,12 ОПР п.3.11: К1тр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м3 грунта	120	231	27 720
6	1101-0102-0902 Клим = 1,12 ОПР п.3.11: К1тр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	12	8678	104 136
7	1111-0102-0103 Клим = 1,06 ОПР п.3.11: К1тр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками гравийных	м3 подстилающего слоя	14	49036	686 504
8	1122-0103-0103 Клим = 1,12 ОПР п.3.11: К1тр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25; : К2тр=0,4; К2трм=0,4; К2экс=0,4; К2мат=0;	Демонтаж трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,04	1847444	73 898
9	1122-0302-0202 Клим = 1,12 ОПР п.3.11: К1тр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25; : К2тр=0,4; К2трм=0,4; К2экс=0,4; К2мат=0;	Демонтаж задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 100 мм	задвижка или клапан	2	10452	20 904
	Подраздел 1.2. монтаж, ИТОГО	тенге				2 082 275
10	1123-0301-0103 Клим = 1,12 ОПР п.3.11: К1тр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1,5 м	м3 конструкций колодца	1,62	173862	281 656
11	1122-0501-0102 Клим = 1,12 ОПР п.3.11: К1тр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,9	124165	235 914
12	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	59655	59 655

13	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	49140	49 140
14	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	43273	129 819
15	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	9109	18 218
16	1129-0108-1901 Кклим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка гильзы из стальной трубы диаметр 100 мм	гильза	2	14335	28 670
17	1113-0101-0208 Кклим = 1,06 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,898	4810	86 089
18	1123-0302-0102 Кклим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка люка полимерного	шт.	1	16503	16 503
19	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	33237	33 237
20	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянки для колодцев) из профильного проката	т	0,021	1420000	29 820
21	1113-0203-0205 Кклим = 1,06 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Отрунтовка поверхностей металлических грунтовок глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	10,8	492	5 314
22	1113-0203-0528 Кклим = 1,06 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25; К2трр=2; К2трм=2; К2экс=2; К2мат=2;	Окраска поверхности металлической отрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	10,8	708	7 646
23	1122-0105-0401 Кклим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,04	2556629	102 265
24	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х3,8 мм	м	40	1632	65 280

25	1122-0304-0101 Клпим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	4	5399	21 596
26	241-116-0307	Фланец плоский приварной РН 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2379	9 516
27	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, РН 10 диаметром 50 мм	шт.	2	941	1 882
28	290-000-0001 Клп	Фасонные части / тройники, отводы/	к-т	1	80000	80 000
29	1122-0302-0201 Клпим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	2	14550	29 100
30	274-201-0158-0004	Задвижка DN 50	шт.	2	131985	263 970
31	1116-0403-0101 Клпим = 1,06 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм	шт.	2	3882	7 764
32	242-207-1603	Кран шаровый латунный муфтовый	шт.	2	7137	14 274
33	1122-0401-0101 Клпим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Врезка штуцера (патрубка) стального в существующую сеть из стальных труб, диаметр 50 мм	врезка	2	33518	67 036
34	1116-0502-0102 Клпим = 1,06 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка счетчика (водомера), диаметр до 50 мм	счетчик (водомер)	1	21685	21 685
35	244-301-0801	Счетчик холодной воды	шт.	1	191826	191 826
36	244-302-0605	Комплект фитингов для счетчиков холодной воды	шт.	1	10486	10 486
37	1106-0301-0101 Клпим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство бетонной подготовки отмостка	м3	0,45	53674	24 153
38	1122-0103-0101 Клпим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 50 мм	км трубопровода	0,04	4168210	166 728

39	1122-0701-0101 Клим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1жс=1,25;	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 50 - 65 мм	км трубопровода	0,04	575798	23 032
40	1391-0301-0509 Клим = 1,09	Подраздел 1.3. подготовительные работы, ИТОГО Задвижки на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевые, диаметр условного прохода трубопровода 100 мм, I группа сложности ремонта	тенге	2	155991	461 510
41	1124-0204-0103 Клим = 1,12 ОПР п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1жс=1,25;	Отключение и заглушка старого трубопровода, диаметр 100 мм, прим	отключение	1	69528	69 528
42	950-000-0000	Оформление документов	к-т	1	80000	80 000

Составил
Проверил



Наименование стройки: Прокладка водопроводных сетей по улице Прибрежная 8/1/1 к зданию КГУ "Специализированная школа-интернат № 8"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Прокладка водопроводных сетей по улице Прибрежная 8/1/1 к зданию КГУ "Специализированная школа-интернат № 8"

Основание: ВД

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. 3П маш.		
1	2	3	4	5	6	7	

Трудовые ресурсы

1	Затраты труда рабочих и машинистов			чел.-ч	395		
---	------------------------------------	--	--	--------	-----	--	--

Средства на оплату труда

1 204 320

Машины и механизмы

1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2,31756	11952 3359	27 699 7 785
2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,114576	18263 4797	2 093 550
3	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	12,6294	12444 4014	157 160 50 694
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,63147	20515	12 955

5	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,1738604	4797	3 029
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,46872	31	15
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,5367681	198	106
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,17577	15037 3359	2 643 590
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	7,4239172	14624 4797	108 567 35 613
10	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,018445	16543 4797	305 88
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяловым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00665415	40	0
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,32419355	12924 3359	42 962 11 166
13	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,0641246	7642 3359	8 132 3 574
14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	13,22615	9636 3359	127 447 44 427
15	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,2942325	304	697
16	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,166656	311	52

17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	7,40621	1435	10 628
18	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухфазовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,9692544	14139 4014	41 982 11 919
19	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	1,76204	181	319
20	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,30533	100	1 031
21	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2324845	99	23
22	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,80544	122	220
23	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,145604285	9465 3359	48 703 17 284
24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,876118	49	141
25	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,271684	23	6
26	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	26,739825	17	455

Итого по машинам и механизмам

104,0864877

594 408

186 719

Материалы

1	211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	2,4	177	425
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,1192	5949	54 250
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2349	5949	1 397
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	17,92	6755	121 050

5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,988	30735	30 366
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,459	33100	15 193
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8424	33100	27 883
8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0,1558	32050	4 993
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0,14084	32050	4 514
10	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0072	103583	746
11	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001134	34610	39
12	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000236	520056	12
13	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00288	831695	2 395
14	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1590	1 113
15	217-110-0103	Скоба ходовая	шт.		1819	
16	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,4	2236	3 130
17	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,18	2236	402
18	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,1	922	1 014
19	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,712	465	331
20	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,101489	36	76
21	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,9094	604	1 153
22	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	1,729	241	417
23	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0369	5901	218
24	218-103-0201	Веgetшь СТ РК 1160-2002	кг	0,042	1103	46
25	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1125	7006	788
26	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,003078	1323914	4 075
27	225-101-0100	Кольцо колодезев ГОСТ 8020-2016	шт.			
28	225-101-0109	Кольцо колодезев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	43273	129 819
29	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	9109	18 218
30	225-101-0600	Плита для колодезев ГОСТ 8020-2016	шт.			

31	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	59655	59 655
32	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	49140	49 140
33	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,01944	25928	504
34	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	8,949	554	4 958
35	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	42,9552	1091	46 864
36	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резбовых, nippleльных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00108	31625	34
37	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000972	789006	767
38	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003104	762834	237
39	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001944	1095348	2 129
40	241-101-0216	Труба стальная сварная водопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	2	4466	8 932
41	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,335	3540	1 186
42	241-116-0307	Фланец плоский приварной РН 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2379	14 274
43	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1109	1 109
44	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 РН 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 63х3,8 мм	м	40	1632	65 280
45	241-211-1400	Муфта полипропиленовая РР-Р комбинированная с внутренней резьбой	шт.			
46	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, РН 10 диаметром 50 мм	шт.	2	941	1 882
47	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,05	1462	73
48	242-207-1603	Кран шаровый латунный муфтовый	шт.	2	7137	14 274
49	244-201-0306	Дюк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	33237	33 237
50	244-301-0801	Счетчик холодной воды	шт.	1	191826	191 826
51	244-302-0605	Комплект фитингов для счетчиков холодной воды	шт.	1	10486	10 486
52	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
53	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м			

54	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, круглые СТ РК 937-92	м3	111481	
55	261-102-0301	Металлические конструкции (стреманка для колодцев) из профильного проката	т		29 820
56	261-102-0301	Металлические конструкции (стреманка для колодцев) из профильного проката	т	0,021	1420000
57	261-107-0397	Ксиол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000162	380806
58	261-107-0567	Электропроводы, d=4 мм, 342 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,000002	278998
59	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.		785
60	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000004	479063
61	261-301-0172	Трубы стальные	м	0,8	
62	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4	
63	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	2	
64	261-301-0502	Люки чугунные	комплект		
65	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.		
66	274-201-0158-0004	Задвижка DN 50	шт.	2	131985
67	290-000-0001	Фасонные части / тройники, отводы/	к-т	1	80000

Итого по материалам

1 304 843

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КТУ "Специализированная школа-интернат № 8"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме 4 830,497 тыс тенге

в том числе: тыс тенге

возвратных сумм 666,275 тыс тенге

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Прокладка водопроводных сетей по улице Прибрежная 81/1 к зданию КТУ "Специализированная школа-интернат № 8"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Прокладка водопроводных сетей по улице Прибрежная 81/1 к зданию КТУ "Специализированная школа-интернат № 8"	3 889,735		80,000	3 969,735
		Итого по главе 2	3 889,735		80,000	3 969,735

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	Итого по главам 1-7	3 889,735	80,000	3 969,735	
	сметная з/плата			1 204,320	
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			0,395	
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	Итого по главам 1-8	3 889,735	80,000	3 969,735	
	Сметная прибыль (5)%	194,487		194,487	
	Итого по части II в текущих ценах 2026г.	4 084,222	80,000	4 164,222	
	Часть III Инжиниринговые услуги				
	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022				
	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022				
	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г.				
	Итого по части III в текущих ценах 2026г.				
	Итого в текущих ценах в том числе	4 084,222	80,000	4 164,222	
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	4 084,222	80,000	4 164,222	
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100%	4 084,222	80,000	4 164,222	
	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего				

	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	4 084,222	80,000	4 164,222	
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,0000000000)	4 084,222	80,000	4 164,222	
	Итого по части I, II, III	4 084,222	80,000	4 164,222	
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.	4 084,222	80,000	4 164,222	
	Налог на добавленную стоимость, всего		666,275	666,275	
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - (НДС-16%)		666,275	666,275	
	Всего по сводному сметному расчету	4 084,222	746,275	4 830,497	
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.	4 084,222	746,275	4 830,497	
	Директор				