

Наименование стройки: Текущий ремонт складского помещения филиала по Кызылординской области

Наименование объекта: Текущий ремонт складского помещения филиала по Кызылординской области

Форма 4
Заказ 101

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)
на Ремонтные работы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	3928,310	тыс. тенге
Средства на оплату труда	1064,311	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,447	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 928 310
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			2 000 031
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 043 210
		машины и механизмы	Тенге			66 805
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			21 101
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 850 844
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			10 630
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			447
		Раздел 1. Внутренние и наружные работы, ИТОГО:	тенге			3 748 599

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			1 947 092
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 016 324
		машины и механизмы	Тенге			66 510
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			21 037
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 734 997
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			436
		Подраздел 1.1. Внутренние и наружные работы, ИТОГО:	тенге			3 748 599
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			1 947 092
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 016 324
		машины и механизмы	Тенге			66 510
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			21 037
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 734 997
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			436
1	1111-0103-0103 Клим = 1,04	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	80	2000	160 000
		из них:				
1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,38064	3740	1 424
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38064	1958	745
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,013208	0	0

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1.3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	24166	493
1.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	36	1
1.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,04888	28	1
1.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013208	6069	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013208	2340	31
2	1111-0103-0104 Кклим = 1,04	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103	м2 стяжки	1280	154	197 120
		из них:				
2.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,004576	3740	17
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,004576	1958	9
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002184	0	0
2.3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0051	24166	123
2.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,024128	28	1
2.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002184	6069	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002184	2340	5
3	1109-0108-0401 Кклим = 1,08	Облицовка ворот стальным профилированным листом (применительно потолок)	м2	80	1597	127 760
		из них:				
3.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,32292	4778	1 543
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,32292	2478	800
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,003348	0	0
3.3	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	2358157	7
3.4	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	3956916	12
3.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,001296	12902	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001296	3992	5
3.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002052	8261	17

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002052	2795	6
3.7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,045468	19	1
		неучтенные ресурсы				
3.8	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	0	0	0
4	214-204-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	88	2106	185 328
5	1146-0202-0103 Кклим = 1,08	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м2	190	936	177 840
		из них:				
5.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,246456	3799	936
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,246456	1958	483
6	1115-0202-0107 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности по бетону, стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	190	1948	370 120
		из них:				
6.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,3848	4644	1 787
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,3848	2431	935
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0026	0	0
6.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,006	24116	145
6.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	6069	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0026	2340	6
7	1115-0401-0702 Кклим = 1,04	Устройство с облицовкой метало сайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м2 поверхности облицовки	150	7434	1 115 100
		из них:				
7.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,11176	4908	5 457
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,11176	2569	2 856
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00104	0	0

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
7.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	1372	428
7.4	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,024805	1674	42
7.5	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	2,2	410	902
7.6	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	77	62
7.7	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	1462	106
7.8	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	34	170
7.9	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	96	250
7.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00052	12902	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00052	3992	2
7.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00052	8261	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00052	2795	1
7.12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,060736	21	1
7.13	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,250432	22	6
		неучтенные ресурсы				
7.14	231-303-0100	Металлический сайдинг	м2	165	0	0
8	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	165	2732	450 780
9	1206-0101-0101 Кклим = 1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	5874	35 244
		из них:				
9.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	1,364538	4175	5 697
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,364538	2146	2 928
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02279	0	0
9.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,1066	0	0

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
9.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00742	6069	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00742	2340	17
9.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,01537	8442	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01537	2795	43
9.6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,030634	85	3
10	1110-0301-0104 Клим = 1,08	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (размер 0,55x1,0 м - 6шт.)	м2	3,3	5778	19 067
		из них:				
10.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,939168	4600	4 320
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,939168	2385	2 240
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,016632	0	0
10.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	3,1666	259	820
10.4	223-503-0504	Лента бутиловая	м	3,1666	89	282
10.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,0735	3196	235
10.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012528	6069	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,012528	2340	29
10.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,004104	8261	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004104	2795	11
10.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,253908	21	5
10.9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24894	22	5
		неучтенные ресурсы				
10.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	3,3	0	0
11	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3,3	61914	204 316

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
12	1115-0401-0302 Клим = 1,04	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива	м	6	3309	19 854
		из них:				
12.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,4082	4644	1 896
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,4082	2431	992
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000624	0	0
12.3	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КППГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	410	430
12.4	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,043	1253	54
12.5	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	865	908
12.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	1993	6
12.7	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	3	4
12.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000624	12902	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000624	3992	2
12.9	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0078	94	1
12.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0702	19	1
12.11	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,003952	22	0
13	1115-0202-0903 Клим = 1,04	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	5220	31 320
		из них:				
13.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,842712	4996	4 210
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,842712	2615	2 204
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004992	0	0
13.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0038	244	1
13.4	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	12,82	73	936

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	187	22
13.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,043992	182	8
13.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,001456	12902	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001456	3992	6
13.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00208	6069	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00208	2340	5
13.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	8261	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001456	2795	4
14	1115-0302-0101 Клим = 1,04	Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены (откосы)	м2 окрашиваемой поверхности	6	833	4 998
		из них:				
14.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,14352	4820	692
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,14352	2523	362
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000936	0	0
14.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,001	1103	1
14.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	4057	12
14.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	218283	114
14.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
14.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000104	6069	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000104	2340	0
14.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000832	8261	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000832	2795	2
15	1115-0305-0305 Клим = 1,04	Покраска кузбасским лаком за 2 раза металлической поверхности заполнения дверного проема или печи	м2 окрашиваемой поверхности	38	1233	46 854

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
15.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,24024	4820	1 158
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24024	2523	606
15.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,002	1103	2
15.3	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	1068179	28
15.4	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	500070	45
16	1208-0101-0204 Клим = 1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	9	1164	10 476
		из них:				
16.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,30475	3809	1 161
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,30475	1958	597
16.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0218	0	0
16.3	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,006678	385	3
17	1112-0105-0103 Клим = 1,08	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный по готовым прогонам	м2 кровли	9	4531	40 779
		из них:				
17.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,45144	4556	2 057
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,45144	2385	1 077
17.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,012852	0	0
17.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0,0002	23028	5
17.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0002	624638	125
17.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00027	624577	169
17.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,04	1092	44
17.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0014	861	1
17.8	224-201-0102	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,3	1520	1 976
17.9	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,0158	367	6

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17.10	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0054	13445	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0054	2795	15
17.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,003132	12902	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003132	3992	13
17.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00432	8261	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00432	2795	12
18	1106-0101-0105 Кклим = 1,08	Устройство фундаментов бетонных ленточных (применительно фундамент 30х25см)	м3	2,7	43841	118 371
		из них:				
18.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	3,0456	4600	14 010
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,0456	2385	7 264
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,244188	0	0
18.3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	23290	23 639
18.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,28	2146	601
18.5	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
18.6	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	64654	16
18.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,18	861	155
18.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00283	36	0
18.9	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	2928	1 312
18.10	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	7006	618
18.11	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,181224	61	11
18.12	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,23004	13445	3 093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,23004	2795	643
18.13	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,004212	12902	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004212	3992	17

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
18.14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002916	11550	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002916	2795	8
18.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00702	8261	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00702	2795	20
19	8721-0201-0201	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою из бетона класса В15	м2	25,2	12077	304 340
		из них:				
19.1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,035	-	4 412
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,035	-	2 310
20	1206-0101-0901 Клим = 1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	8732	17 464
		из них:				
20.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	2,077918	4028	8 370
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,077918	2071	4 303
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,042082	0	0
20.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,105	0	0
20.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,042082	8442	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,042082	2795	118
20.5	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,084058	85	7
21	1110-0106-0107 Клим = 1,08	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях (размер 2х0,85 - 2шт.)	м2	3,4	5248	17 843
		из них:				
21.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,914868	4600	4 208
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,914868	2385	2 182
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03942	0	0
21.3	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	88627	89

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
21.4	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,031	1086	34
21.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	861	4
21.6	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,18	3196	575
21.7	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
21.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,003132	12902	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003132	3992	13
21.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003132	6069	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003132	2340	7
21.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,033156	8261	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,033156	2795	93
21.11	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0216	119	3
21.12	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,09936	19	2
21.13	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,027972	22	1
		неучтенные ресурсы				
21.14	261-104-0121	Блоки дверные	м2	3,4	0	0
22	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (в комплекте - коробка, порог, обналичка, навесы, замок, ручка)	м2	3,4	23976	81 518
23	1115-0202-0903 Кклим = 1,04	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	5220	10 440
		из них:				
23.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,842712	4996	4 210
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,842712	2615	2 204
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004992	0	0
23.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0038	244	1
23.4	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	12,82	73	936

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
23.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	187	22
23.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,043992	182	8
23.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,001456	12902	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001456	3992	6
23.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00208	6069	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00208	2340	5
23.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	8261	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001456	2795	4
24	1115-0302-0101 Клим = 1,04	Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены (откосы)	м2 окрашиваемой поверхности	2	833	1 666
		из них:				
24.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,14352	4820	692
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,14352	2523	362
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000936	0	0
24.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,001	1103	1
24.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	4057	12
24.5	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	218283	114
24.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
24.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000104	6069	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000104	2340	0
24.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000832	8261	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000832	2795	2
		Раздел 2. Электричество, ИТОГО:	тенге			169 081

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			52 939
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			26 886
		машины и механизмы	Тенге			295
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			64
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			115 847
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			11
		Подраздел 2.1. Электричество, ИТОГО:	тенге			169 081
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			52 939
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			26 886
		машины и механизмы	Тенге			295
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			64
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			115 847
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			11
25	1121-0401-0112 Кклим = 1,04	Установка светильника светодиодного панельного, встраиваемого в подвесной плитно-ячеистый потолок, с подключением соединительными клеммами	шт.	8	729	5 832
		из них:				
25.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,15288	4614	705
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15288	2340	358
25.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002912	0	0
25.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002912	8261	24

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002912	2795	8
26	247-102-0102	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	8	6972	55 776
27	1121-0101-0201 Кклим = 1,04	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	80	295	23 600
		из них:				
27.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,055744	4974	277
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,055744	2523	141
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0000416	0	0
27.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1186	2
27.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2250	9
27.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
27.6	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
27.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0000208	12902	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000208	3992	0
27.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0000208	8261	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000208	2795	0
27.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,022672	21	0
27.10	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01196	22	0
		неучтенные ресурсы				
27.11	261-302-0456	Провод	м	82,4	0	0
28	243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	82,4	350	28 840
29	1121-0402-0101 Кклим = 1,04	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке (применительно установка розеток, выключателей, распределительная коробка и автоматический выключатель)	шт.	23	1142	26 266

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
29.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,223704	4885	1 093
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,223704	2478	554
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001144	0	0
29.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	38482	1
29.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3256	4
29.5	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	43
29.6	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	0	0
29.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001144	8261	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001144	2795	0
30	247-214-0117	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	787	3 148
31	247-202-1301	Коробка распределительная для силового оборудования А6 , полиэтиленовая, наружный размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм², 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	3	488	1 464
32	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	574	2 870
33	247-204-0638	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	11	1935	21 285
		Раздел 3. Прочее, ИТОГО:	тенге			10 630

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			0
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0
		машины и механизмы	Тенге			0
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			10 630
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			0
		Подраздел 3.1. Прочее, ИТОГО:	тенге			10 630
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			0
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0
		машины и механизмы	Тенге			0
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			10 630
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			0
34	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,05	1549	1 626
35	414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	1,05	1063	1 116

Заказ 101 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	421-401-0215	Провозная плата за перевозку строительных материалов промышленного производства, минерального происхождения, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 6 до 10 км, загрузка вагона 15 т	т	1,05	7512	7 888

Составил

С.Белялова

Проверил

Т.Шугаев