



«Утверждаю»
«Детский юношеский
физкультурный клуб» руководитель
Д.Альпенсов
« » 2026г

Дефектный акт

Замена наружных дверей и ремонт
раздевального помещения здания спортивной школы
с. Луговое, района Т.Рыскулова. Жамбылской области.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Коропки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
1.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел-ч	4,038218
1.2.1	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, мощностью до 686 кПА (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш-ч	0,081782
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,081782
1.2.2	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,163358
2.	Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах	м ²	6,09
2.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел-ч	11,8539658
2.2.1	Дрели электрические	маш-ч	0,5332891
2.2.2	Подъемники мачтовые высотой подъема 50м	маш-ч	0,0304013
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,0304013
2.2.3	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10т	маш-ч	0,0310346
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,0310346
2.2.4	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,031668
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,031668
2.2.5	Перфоратор электрический	маш-ч	0,3356808
2.3.1	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2м до 3075 мм шириной от 75мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ²	0,0026796
2.3.2	Болт анкерный ГОСТ ISO8992 -2015 оцинкованный	кг	2,375709
2.3.3	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл (монтажная пена)	шт.	1,0962
3	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м ²	6,09

4	Облицовка из металлических сайдинговых листов стен и перегородок Разборка	облицовки	
4.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел-ч	4,0251638
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1		
4.2.1	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,11012276
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,1101276
5	Устройство конструкций обшивки стен однослойной декоративными панелями на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с применением профиля для стеновых панелей	м2	53,46
5.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел-ч	30,1899312
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1		
5.2.1	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	1,7958283
5.2.2	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,0945173
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,0945173
5.2.3	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,0945173
5.2.4	Ножницы электрические	маш-ч	0,277992
5.2.5	Перфоратор электрический	маш-ч	0,6783005
5.3.1	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60мм х 27 мм	шт	106,92
5.3.2	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5346
5.3.3	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	35,994618
5.3.4	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	107,540136
5.3.5	Шруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,5346
5.3.6	Шруп ГОСТ 1147-80 полукруглой головкой	кг	0,384912
5.3.7	Профиль алюминиевый для стеновых панелей омега	м	53,7273
5.3.8	Пи-профиль алюминиевый для крепления стеновых панелей	м	53,7273
5.3.9	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой внутренний	м	13,455882
6	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м2	0,5346
7	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	52,3
7.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел-ч	6,1356791
7.2.1	Подъемники мачтовые высотой подъема 50м	маш-ч	0,700297
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,700297
8	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,5
8.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел-ч	1,103748

9	Устройство покрытия полов из линолеума	м2 покрытия	52,3
9.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел-ч	12,856386
9.2.1	Подъемники мачтовые высотой подъема 50м	маш-ч	0,053346
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,053346
9.2.2	Краны на автомобильном ходу максимальной бортовые грузоподъемностью 10 т	маш-ч	0,26673
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,26673
9.2.3	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,26673
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,26673
9.2.4	Пылесосы промышленные	маш-ч	1,1949504
9.2.5	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш-ч	0,53346
9.3.1	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,0145
9.3.2	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,523
10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	37,2
10.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел-ч	2,5270704
10.2.1	Дрели электрические	маш-ч	0,5046552
10.2.2	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш-ч	0,0113832
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,0113832
10.2.3	Шуруповерты строительно – монтажные	маш-ч	0,7626744
10.2.4	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,0151776
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,0151776
11	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов	прибор	5
11.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел-ч	2,6986
11.2.1	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш-ч	0,002575
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,002575
11.2.2	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,002575
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,002575
12	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт	5
13	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	4
13.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел-ч	14,61364
13.2.1	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш-ч	0,01648
13.2.2	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш-ч	0,01648
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел-ч	0,01648
13.3.1	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008
13.3.2	Шруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,172
13.3.3	Каболка	т	0,00014
14	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	4
15	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4
16	Монтаж званка электрического с кнопкой	комплект	3
16.1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных	чел-ч	1,89108


16.2.1	Дрели электрические	маш-ч	0,004017
16.2.2	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш-ч	0,001854
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш-ч	0,001854
16.3.1	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,0918
16.3.2	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0096
17	Аксессуары, используемые с выключателями кнопочными ДК22-10 НО дополнительный контакт используемый с ВК-22, ВК-30, ПЕ-30	шт	3

Комиссия мүшесінің төрағасы:



А.Ақберді

Комиссия мүшелері:



А.Серикова

И.Асипова