

ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме
налог на добавленную стоимость

1388,12 тыс.тенге
148,73 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Устройство накопителя стоков (септик) дом культура имени Н.Ахметбекова
в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 10.12.2025г.

N	N смет и	Наименование глав, объектов,	Сметная стоимость, тыс.тенге	Всего,
п/п	расчетов	работ и затрат	строительно-монтажных работ :оборудования, мебели и инвентаря: : прочих затрат	тыс.тенге
1	2	3	4 : 5 : 6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1. 2	-Устройство накопителя стоков (септик) дом Культура Н.Ахметбеков в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области	173,25	-	22,44	195,7
	Всего по главе	173,25	-	22,44	195,7
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	173,25	-	22,44	195,7
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	173,25	-	22,44	195,7

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

2.	-Транспорт привозимых материалов	43,8	-	-	43,8
	Всего по главе	43,8	-	-	43,8
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	217,05	-	22,44	239,5
3.	-В том числе возвратные суммы	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	217,05	-	22,44	239,5
4. СН РК 8.02-02-2002 К-5,07355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025г.	1101,22	-	113,87	1215,09

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7
5.				-В том числе возвратные суммы в текущих ценах		-		-		-		-
6.	СН РК 8.02-02-2002			-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		-		-		24,3		24,3
				СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В		1101,22		-		138,17		1239,39
				ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН								
7.	Решения			-НДС (12%)		-		-		148,73		148,73
	Правительства											
				СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		1101,22		-		286,89		1388,12

Руководитель проектной организации _____

Главный инженер проекта _____

Начальник сметного отдела _____ Ип Батыров Е.К

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУ "Дом культуры имени
Н.Ахметбекова"отдела культуры и
развития языков Джангельдинского
района
_____ Ш.Садуакасов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Работы по текущему ремонту системы канализации (установка септика) ГУ "Дом культуры имени
Н.Ахметбекова" в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Наружная канализация		
1.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /6х2х1,2м/	м3	14,400
2.	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,720
3.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	50,000
4.	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,7 мм,с уплотнительным кольцом	м	50,000
5.	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90 для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт	1,000
6.	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	14,400
7.	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	7,200
	Накопитель канализационных стоков (септик) на 6 м3		
8.	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	17,360
9.	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	1,480

10.	Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,690
11.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	шт	3,000
12.	Плиты днищ железобетонных колодцев из тяжелого бетона класса В15	шт	1,000
13.	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	шт	1,000
14.	Люк полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1,000
15.	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	11,530