

общая суммарная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

93,107 тыс. тенге

(ссылая на документ об утверждении)

Текущий ремонт вентиляции здания КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент
(наименование стройки)

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1-1	Текущий ремонт вентиляции здания КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынғыс" управления образования города Шымкент	449,014	108,858		557,872
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	449,014	108,858		557,872
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	449,014	108,858		557,872
Глава 8						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	449,014	108,858		557,872
2	НДДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль %				
		Итого по части II в сметных ценах:	449,014	108,858		557,872
		<i>Распределение итого по части II в сметных ценах по кварталам:</i>				
3		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	449,014	108,858		557,872
		<i>Распределение итого по частям II в прогнозных ценах по кварталам:</i>				
4	НДДС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1.0431	468,366	113,55		581,916
		Итого по части II в прогнозных ценах:	468,366	113,55		581,916
5		- в том числе на 2026 г.	468,366	113,55		581,916
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	468,366	113,55		581,916
6		- в том числе затраты по части II	468,366	113,55		581,916
7		НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				93,107
		Итого налог на добавленную стоимость			93,107	93,107
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	468,366	113,55	93,107	675,023

Н.Б.С.-Ю.К.

Директор

Н.Кедельбаев

Наименование стройки Текущий ремонт вентиляции здания КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент

Наименование объекта Текущий ремонт вентиляции здания КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт вентиляции здания КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент

проектный расчет и сметы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 557,872 тыс. тенге
Средства на оплату труда 165,218 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,029 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				557 872
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			163 561
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			83 102
		машины и механизмы	тенге			4 730
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			1 657
		материалы, изделия и конструкции	тенге			280 723
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			108 838
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
	Раздел 1:	Вентиляция				478 928

		из них:				
		затраты на труд рабочих	теңге			138 093
		в том числе оплата труда рабочих	теңге			70 172
		машины и механизмы	теңге			4 730
		в том числе оплата труда машинистов	теңге			1 657
		материалы, изделия и конструкции	теңге			227 247
		оборудование, мебель и инвентарь	теңге			108 858
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
1	1120-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Нормативная трудоемкость Кзмр и Кзм – 1,02	Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т	вентилятор	1	35 384	35 384
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			32 785	32 785
		в том числе оплата труда рабочих			16 630	16 630
1.1.1	004-0130 34284	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,426	5 102	32 785
1.2		машины и механизмы			373	373
		в том числе оплата труда машинистов			80	80
1.2.1	314-502-0205 265	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,6065	83	133
1.2.2	314-102-0101 3468	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01071	13 658	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,01071	4 415	47
1.2.3	331-101-0101 2886	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01071	8 793	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,01071	3 091	33
1.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2 226
1.3.1	217-101-0401 148762	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2 226
2	541-401-0102-0005 ПрСЦ 08.2026.№ 1-3	Вентилятор общего назначения канальный круглый типа NED Qмакс 1140 м³/ч, Р 595 Па, N 0,230 кВт, 2500 об/мин, модели KVR 250/1	шт.	1	108 858	108 858
3	1120-0205-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка трубчатого глушителя шума круглого сечения вентиляционной установки типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм	глушитель шума	1	6 700	6 700

		<i>К_{стр} и К_{эп} – 1,02</i>				
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			6 306	6 306
		в том числе оплата труда рабочих			3 199	3 199
3.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,16739	5 402	6 306
3.2		машины и механизмы			118	118
		в том числе оплата труда машинистов			33	33
3.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,28917	83	24
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01071	8 793	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,01071	3 091	33
3.3		материалы, изделия и конструкции			276	276
3.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00006	954 056	57
3.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,23	951	219
4	274-607-0102-0009 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Шумоглушитель канальный круглый типа Веза, модели Канал-ГКК-250-600	шт.	1	28 594	28 594
5	1120-0204-0216 ЭСН РК 8.04-01-2024 К _{стр} и К _{эп} – 1,02	Установка зонта над шахтой из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения, периметр свыше 2000 до 2600 мм	зонт	1	45 146	45 146
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			10 009	10 009
		в том числе оплата труда рабочих			5 077	5 077
5.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,85283	5 402	10 009
5.2		машины и механизмы			285	285
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
5.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,46053	83	38
5.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17136	344	59
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02142	8 793	188

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,02142	3 091	66
5.3		материалы, изделия и конструкции			34 852	34 852
5.3.1	217-101-0107 Болт	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	954 056	515
5.3.2	246-301-0413 Зонт	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	34 024	34 024
5.3.3	217-301-0106 Электрод	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,14	2 236	313
6	1120-0102-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024 Котлы и Кзм-1,02	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр свыше 560 до 800 мм/Воздуховоды, отводы, переходы/	м² поверхности воздуховодов	5	12 650	63 250
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5 213	26 065
		в том числе оплата труда рабочих			2 644	13 220
6.1.1	004-0132 Затраты	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,91589	5 302	26 064
6.2		машины и механизмы			118	590
		в том числе оплата труда машинистов			33	165
6.2.1	314-502-0205 Лебедки	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8455545	83	70
6.2.2	314-502-0303 Лебедки	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,01071	80	1
6.2.3	315-103-0501 Установки	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0701505	344	24
6.2.4	314-102-0101 Краны	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,019278	13 658	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,019278	4 415	85
6.2.5	331-101-0101 Автомобили	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0262395	8 793	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0262395	3 091	81
6.3		материалы, изделия и конструкции			7 319	36 595
6.3.1	217-101-0107 Болт	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
6.3.2	217-504-0101 Шнур	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000055	3 595 322	198

6.3.3	246-103-0103 124971	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м²	5	7 090	35 450
6.3.4	217-301-0106 274668	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0165	2 236	37
6.3.5	261-105-0302 245734	Мастика герметизирующая не отвердевающая ГОСТ 14791-79	кг	0,1345	448	60
6.3.6	251-305-0110 219774	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4955	951	471
7	1120-0102-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Котры и Кам-1.02</i>	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм	м² поверхности воздуховодов	4,71	15 384	72 459
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			8 745	41 189
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 435	20 889
7.1.1	004-0132 20136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7683914	5 302	41 188
7.2		машины и механизмы			156	735
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			51	240
7.2.1	314-502-0303 1197	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0196732	80	2
7.2.2	315-103-0501 2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0902949	344	31
7.2.3	314-102-0101 2138	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0262309	13 658	358
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0262309	4 415	116
7.2.4	331-101-0101 2593	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0393464	8 793	346
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,0393464	3 091	122
7.3		материалы, изделия и конструкции			6 483	30 535
7.3.1	217-101-0107 124744	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007065	954 056	674
7.3.2	217-504-0101 140148	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000419	3 595 322	151
7.3.3	246-103-0101 124971	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	4,71	6 200	29 202

7.3.4	217-301-0106 <i>217301</i>	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,021195	2 236	47
7.3.5	261-105-0302 <i>261105</i>	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,235971	448	106
7.3.6	251-305-0110 <i>251305</i>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3768	951	358
8	1120-0202-0114 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Контр и Конт-1.02</i>	Установка стальной регулируемой жалюзийной решетки (РР), номер 3, размер 200х200 мм	решетка	1	6 678	6 678
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			6 304	6 304
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 197	3 197
8.1.1	004-0134 <i>0040134</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,14597	5 501	6 304
8.2		машины и механизмы			145	145
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	33
8.2.1	343-302-0201 <i>343302</i>	Дрели электрические	маш.-ч	0,28917	23	7
8.2.2	315-103-0501 <i>315103</i>	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12852	344	44
8.2.3	331-101-0101 <i>331101</i>	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01071	8 793	94
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,01071	3 091	33
8.3		материалы, изделия и конструкции			229	229
8.3.1	217-108-0102 <i>217108</i>	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,08	757	61
8.3.2	217-301-0106 <i>217301</i>	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,01	2 236	22
8.3.3	214-210-0101 <i>214210</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	340 530	146
9	246-304-0553 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4 633	4 633
10	1120-0203-0206 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Контр и Конт-1.02</i>	Установка заслонки воздушной унифицированной или клапана воздушного типа КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм	заслонка	1	7 086	7 086

		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			6 245	6 245
		в том числе оплата труда рабочих			3 167	3 167
10.1.1	004-0134 10235	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,13526	5 501	6 245
10.2		машины и механизмы			117	117
		в том числе оплата труда машинистов			33	33
10.2.1	314-502-0205 569	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,27846	83	23
10.2.2	331-101-0101 2599	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01071	8 793	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,01071	3 091	33
10.3		материалы, изделия и конструкции			724	724
10.3.1	217-101-0107 144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
10.3.2	251-305-0110 329277	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	951	533
11	246-302-0641 ССЦ РК 8.04-08-2025	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	13 337	13 337
12	1113-0203-0526 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кипр и Кюм - 1,02	Окраска поверхности металлической оштукатуренной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-45	м²	5	3 683	18 415
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 445	7 225
		в том числе оплата труда рабочих			756	3 780
12.1.1	003-0142 10170	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,1781	6 132	7 224
12.2		машины и механизмы			48	240
		в том числе оплата труда машинистов			2	10
12.2.1	343-302-0201 521	Дрели электрические	маш.-ч	0,02295	23	1
12.2.2	331-101-0101 2599	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00306	8 793	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,00306	3 091	9

12.2.3	313-402-0102 <i>2546</i>	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	0,7548	288	217
12.3		материалы, изделия и конструкции			2 190	10 950
12.3.1	261-107-0383 <i>448731</i>	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000075	151 769	11
12.3.2	236-202-1010 <i>249482</i>	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	6,295	1 703	10 720
12.3.3	218-103-0201 <i>273976</i>	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,2	1 103	221
13	246-301-0502 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	17,261	698	12 048
14	232-701-0204 <i>ПрСЦ 08.2026.№ 1-2</i>	Люк ревизионный clip-in размерами 600х600мм	шт.	1	35 269	35 269
15	246-301-0701 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Заглушка пнотометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207	207
16	1146-0502-0316 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Котир и Кэм=1,64</i>	Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального в железобетонной конструкции, глубина 200 мм, диаметр 160 мм	отверстие	1	4 095	4 095
		<i>из них:</i>				
16.1		затраты на труд рабочих			1 965	1 965
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 013	1 013
16.1.1	006-0140 <i>10786</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,3276	5 998	1 965
16.2		машины и механизмы			2 127	2 127
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			997	997
16.2.1	343-301-0301 <i>1732</i>	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,30368	6 461	1 962
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,30368	3 091	939
16.2.2	331-101-0101 <i>7599</i>	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01872	8 793	165
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,01872	3 091	58
16.3		материалы, изделия и конструкции			3	3

16.3.1	217-603-0104 <i>Д.001.02</i>	Вода техническая	м³	0,0718	36	3
17	218-201-0316 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Сверло кольцевое алмазное диаметром 160 мм	шт.	1	16 769	16 769
Раздел 2:		Электроснабжение				78 944
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			25 468
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			12 930
		материалы, изделия и конструкции	тенге			53 476
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
18	1121-0101-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Квир и Кзм - 1,62</i>	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм²	м	40	317	12 680
		<i>из них:</i>				
18.1		затраты на труд рабочих			301	12 040
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			153	6 120
18.1.1	004-0134 <i>Д.02.03</i>	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,18688	5 501	12 030
18.2		материалы, изделия и конструкции			16	640
18.2.1	243-902-1401 <i>Д.04.04</i>	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	0,16	2 250	360
18.2.2	217-105-0102 <i>Д.07.02</i>	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	1 186	100
18.2.3	247-216-1101 <i>Д.08.02</i>	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,064	3 256	208
19	243-107-0503 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	40	1 013	40 520
20	1308-0304-0501 <i>ЭСН РК 8.04-02-2024</i> <i>Квир и Кзм - 1,63</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 733	13 466
		<i>из них:</i>				
20.1		затраты на труд рабочих			6 714	13 428
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 405	6 810

20.1.1	004-0142 20246	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1218	6 329	13 429
20.2		материалы, изделия и конструкции			19	38
20.2.1	217-101-0107 144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	954 056	38
21	247-204-0659 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3P 25A 4,5 кА "В"	шт.	2	2 361	4 722
22	247-202-1325 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробка распределительная для силового оборудования Т160 М32, большой ввод, полипропиленовая, с уплотнениями 10хМ32, наружный размер 190х150х77 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм2, крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки	шт.	2	3 778	7 556

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	243-107-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 197726	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0.66	м	40	1 013	40 520
2	246-103-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 188078	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.7 мм круглого сечения	м²	5	7 090	35 450
3	232-701-0204 ПрСЦ 08.2026 № 1-2 # 201930	Люк ревизионный clip-in размерами 600х600мм	шт.	1	35 269	35 269
4	246-301-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 188209	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	1	34 024	34 024
5	246-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 188076	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0.5 мм круглого сечения	м²	4.71	6 200	29 202
6	274-607-0102-0009 ПрСЦ 08.2026 № 1-3 # 238990	Шумоглушитель канальный круглый типа Веза, модели Канал-ГКК-250-600	шт.	1	28 594	28 594
7	218-201-0316 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 329830	Сверло кольцевое алмазное диаметром 160 мм	шт.	1	16 769	16 769
8	246-302-0641 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 270060	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	13 337	13 337

9	246-301-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 188242	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	17.261	698	12 048
10	236-202-1010 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 249433	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	6,295	1 703	10 720
11	247-202-1325 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 336967	Коробка распределительная для силового оборудования Т160 М32, большой ввод, полипропиленовая, с уплотнениями 10хМ32, наружный размер 190х150х77 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм2, крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки	шт.	2	3 778	7 556
12	247-204-0659 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 264777	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 361	4 722
13	246-304-0553 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 273568	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4 633	4 633
14	217-101-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2 226
15	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0019465	954 056	1 857
16	251-305-0110 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 329777	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,6623	951	1 581
17	217-301-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,187695	2 236	420
18	217-504-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 146125	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000969	3 595 322	348
19	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 315996	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,2	1 103	221
20	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 316047	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,064	3 256	208

21	246-301-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 188167	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	207	207
22	261-105-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 295740	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0.370471	448	166
23	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00043	340 530	146
24	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.084	1 186	100
25	217-108-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 145978	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0.08	757	61
26	261-107-0383 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 146798	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0.000075	151 769	11
27	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0.16	2 250	360
28	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 # 249132	Вода техническая	м ³	0.0718	36	3
		Итого материальные ресурсы	тенге			280 723
II. Оборудование (подрядчика)						
1	541-401-0102-0005 ПрСЦ 08.2026. № 1-3 # 541-401-102005	Вентилятор общего назначения канальный круглый типа NED Qмакс 1140 м³/ч, Р 595 Па, N 0.230 кВт, 2500 об/мин, модели KVR 250/1	шт.	1	108 858	108 858
		Итого оборудование (подрядчика)	тенге			108 858
		Всего по ведомости:	тенге			389 581

Исходные данные : Э10580

Строка данных АВС

№	
1	Э10580*Q9Ж5Д0*МН2Ц8Х+Ш2БЦ8"17"***
2	Ю"Текущий ремонт вентиляции здания КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент 'вентиляция-2026'2-1-1"Текущий ремонт вентиляции здания КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент "2'2-1-1"Текущий ремонт вентиляции здания КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс" управления образования города Шымкент 'Дефектный акт'в
3	Р Вентиляция*
4	E1120-0301-0101'1"Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т'вентилятор*
5	541-401-0102005'1"Вентилятор общего назначения канальный круглый типа NED Qмакс 1140 м³/ч, Р 595 Па, N 0.230 кВт, 2500 об/мин, модели KVR 250'1шт.*
6	E1120-0205-0103(PM295835)(PC188116)'1"Установка трубчатого глушителя шума круглого сечения вентиляционной установки типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм'глушитель шума*
7	C1274-607-0102009'1"Шумоглушитель канальный круглый типа Вега, модели Канал-ГКК-250-600'шт.*
8	E1120-0204-0216(PM295835)'1"Установка зонта над шахтой из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения, периметр свыше 2000 до 2600 мм'зонт*
9	E1120-0102-0108(PM188242)(PM295883)(PM296085)(PM296086)(PM188168)'2,4+1,6+1"Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр свыше 560 до 800 мм Воздуховоды, отводы, переходы 'м² поверхности воздуховодов'*
10	E1120-0102-0101(PM188242)(PM295883)(PM296085)(PM296086)(PM188168)'4,71"Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм'м² поверхности воздуховодов'*
11	E1120-0202-0114(PC188228)'1"Установка стальной регулируемой жалюзийной решетки (РР), номер 3, размер 200x200 мм'решетка'*
12	C1246-304-0553'1"Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм'шт.*
13	E1120-0203-0206(PC296081)'1"Установка заслонки воздушной унифицированной или клапана воздушного типа КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм'заслонка'*
14	C1246-302-0641'1"Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм x 200 мм'шт.*
15	E1113-0203-0526'2,4+1,6+1"Окраска поверхности металлической оштукатуренной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-45'м²*
16	C1246-301-0502'17,261"Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг'*
17	C1232-701-0204'1"Люк ревизионный clip-in размерами 600x600мм'шт.*
18	C1246-301-0701'1"Заглушка питомертжажного лючка СТД-8281'шт.*
19	E1146-0502-0316(PM329830)'1"Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального в железобетонной конструкции, глубина 200 мм, диаметр 160 мм'отверстие'*
20	C1218-201-0316'1"Сверло кольцевое алмазное диаметром 160 мм'шт.*
21	Р Электроснабжение*
22	E1121-0101-0201(PC296127)(PM296162)'40"Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм²'м'*
23	C1243-107-0503'40"Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x4 (ок)-0,66'м'*
24	Ц1308-304-501'2"Установка прибора или аппарата'шт.*
25	C1247-204-0659'2"Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"шт.*
26	C1247-202-1325'2"Коробка распределительная для силового оборудования Т160 М32, большой ввод, полипропиленовая, с уплотнениями 10xM32, наружный размер 190x150x77 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки'шт.*
27	К'***

Утверждено
Заместителем
КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс"



Текущий ремонт вентиляции здания КГУ "Государственный специальный (коррекционный) детский сад №22 "Шынгыс"
управления образования города Шымкент

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Вентиляция			
1	Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т Вентилятор общего назначения канальный круглый типа NED Qмакс 1140 м³/ч, Р 595 Па, N 0,230 кВт, 2500 об/мин, модели KVR 250/1	вентилятор шт.	 1 1
2	Установка трубчатого глушителя шума круглого сечения вентиляционной установки типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм Шумоглушитель канальный круглый типа Вега, модели Канал-ГТК-250-600	глушитель шума шт.	 1 1
3	Установка зонта над шахтой из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения, периметр свыше 2000 до 2600 мм	зонт	1
4	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр свыше 560 до 800 мм/Воздуховоды, отводы, переходы/	м² поверхности воздуховодов	5
5	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм	м² поверхности воздуховодов	4,71
6	Установка стальной регулируемой жалюзийной решетки (РР), номер 3, размер 200х200 мм Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	решетка шт.	 1 1
7	Установка заслонки воздушной унифицированной или клапана воздушного типа КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	заслонка шт.	 1 1
8	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-45 Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 Люк ревизионный clip-in размерами 600х600мм Заглушка питомерного лючка СТД-8281	м² кг шт. шт.	 5 17,261 1 1

9	Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального в железобетонной конструкции, глубина 200 мм, диаметр 160 мм Сверло кольцевое алмазное диаметром 160 мм	отверстие шт.	1 1
Раздел 2: Электроснабжение			
10	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м м	40 40
11	Установка прибора или аппарата Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" Коробка распределительная для силового оборудования Т160 М32, большой ввод, полипропиленовая, с уплотнениями 10хМ32, наружный размер 190х150х77 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм2, крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки	шт. шт. шт.	2 2 2