

ТОО «АЛІ building company»

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Устройство уборная КГУ "Специальная школа-интернат №5"  
управления образования Туркестанской области

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

4 929,384

тыс.тнг.

679,915

тыс.тнг.



(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство уборная КГУ "Специальная школа-интернат №5" управления образования Туркестанской области  
(наименование стройки)

в ценах декабря 2026 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге |                                  |                       | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|       |                                        |                                             | Строительно-монтажных работ   | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат |                                     |
| 1     | 2                                      | 3                                           | 4                             | 5                                | 6                     | 7                                   |

#### Глава 2. Основные объекты строительства

|   |       |                                                                                                     |           |    |    |           |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|-----------|
| 1 | 2-1-1 | Устройство уборная КГУ "Специальная школа-интернат №5" управления образования Туркестанской области | 4 047,113 | -- | -- | 4 047,113 |
|   |       | Всего по главе                                                                                      | 4 047,113 | -- | -- | 4 047,113 |
|   |       | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7                                                                                 |           |    |    |           |

#### Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством

|   |                                    |                                                             |           |    |         |           |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----|---------|-----------|
|   |                                    | Итого по главе 8                                            | --        | -- | --      | --        |
|   |                                    | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8                                         | 4 047,113 | -- | --      | 4 047,113 |
|   |                                    | Сметная прибыль 5%                                          | 202,356   | -- | --      | 202,356   |
| 2 | НДС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2 | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ                                     | 4 249,469 | -- | --      | 4 249,469 |
|   |                                    | Налог на добавленную стоимость по главам строительства, 16% |           |    |         |           |
|   |                                    | Налог на добавленную стоимость - 16 %                       | --        | -- | 679,915 | 679,915   |
| 3 | Налоговый кодекс РК                | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ                                   | 4 249,469 | -- | 679,915 | 4 929,384 |

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



Наименование стройки - Устройство уборная КГУ "Специальная школа-интернат №5" управления образования Туркестанской области  
Шифр стройки 6-2025  
Наименование объекта -  
Шифр объекта 2-1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1  
(Локальный сметный расчет)

на Устройство уборная КГУ "Специальная школа-интернат №5" управления образования Туркестанской области  
(наименование работ и затрат)

|            |                          |          |            |
|------------|--------------------------|----------|------------|
| Основание: | Сметная стоимость        | 4047,113 | тыс. тенг. |
|            | Сметная заработная плата | 1887,645 | тыс. тенг. |
|            | Нормативная трудоемкость | 0,409    | тыс. чел-ч |

| Составлен(а) |                                                                          |                                                                                                                                   |                       |            |                          |                             |                        |                     |        |                    |                          |           |                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------|--------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| № п/п        | Шифр норм, код ресурса                                                   | Наименование работ и затрат                                                                                                       | Единица измерения     | Количество | Стоимость единицы, тенге |                             | Общая стоимость, тенге |                     |        |                    | Накладные расходы, тенге |           | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|              |                                                                          |                                                                                                                                   |                       |            | Всего                    | зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин     | зарплата машинистов | Всего  | эксплуатация машин | зарплата машинистов      | материалы |                                                                  |
| 1            | 2                                                                        | 3                                                                                                                                 | 4                     | 5          | 6                        | 7                           | 8                      | 9                   | 10     | 11                 | 12                       |           |                                                                  |
| 1            | 1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,03                        | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия                                                                                    | м <sup>2</sup>        | 32,5       | 3 224                    | 87                          | 104780                 | 2828                | —      | —                  | 104780                   |           |                                                                  |
|              |                                                                          |                                                                                                                                   |                       |            | 3 137                    | 32                          | 101952                 | 1040                | —      | —                  | —                        |           |                                                                  |
| 2            | 1206-0101-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,03                        | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах                                                       | шт.                   | 2          | 8 124                    | 334                         | 16248                  | 668                 | —      | —                  | 16248                    |           |                                                                  |
|              |                                                                          |                                                                                                                                   |                       |            | 7 790                    | 105                         | 15580                  | 210                 | —      | —                  | —                        |           |                                                                  |
| 3            | 1203-0101-1904<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 40 | Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом                                                             | м <sup>3</sup> кладки | 6,5        | 64 872                   | 4 326                       | 421668                 | 28119               | 204705 | —                  | 421668                   |           |                                                                  |
|              |                                                                          |                                                                                                                                   |                       |            | 29 053                   | 1 048                       | 188844                 | 6812                | —      | —                  | —                        |           |                                                                  |
| 4            | 6108-0203-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024                                    | Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup>        | 3,2        | 5 764                    | 99                          | 18445                  | 317                 | 1773   | —                  | 18445                    |           |                                                                  |
|              |                                                                          |                                                                                                                                   |                       |            | 5 111                    | 30                          | 16355                  | 96                  | —      | —                  | —                        |           |                                                                  |

| 1  | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6              | 7          | 8                | 9            | 10     | 11 | 12     |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|------------|------------------|--------------|--------|----|--------|
| 5  | 223-205-0101 РСНБ<br>РК 2022          | Блок дверной внутренних из алюминиевых профилей<br>толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим<br>заполнением нижней части, с заполнением верхней части<br>одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однополый, ДМА С<br>21-09 | м² | 3,2   | 139 873        | --         | 447594           | --           | 447594 | -- | 447594 |
| 6  | 6112-0301-0302<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024 | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой<br>основе под чистовую отделку, за два раза                                                                                                                             | м² | 32,5  | 3 140<br>2 745 | 17<br>5    | 102050<br>89212  | 553<br>163   | 12285  | -- | 102050 |
| 7  | 6112-0302-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024 | Покраска водозумльсионным составом улучшенная по<br>штукатурке, потолок                                                                                                                                                          | м² | 32,5  | 2 572<br>2 307 | 14<br>4    | 83590<br>74978   | 455<br>130   | 8157   | -- | 83590  |
| 8  | 6112-0202-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными<br>растворами по камню и бетону простая, стена                                                                                                                                   | м² | 16,2  | 3 797<br>3 116 | 273<br>117 | 61511<br>50479   | 4422<br>1895 | 6610   | -- | 61511  |
| 9  | 6112-0301-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих<br>смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена<br>штукатуренная под окраску (финишный слой)                                                                       | м² | 83,4  | 1 592<br>1 318 | 11<br>3    | 132773<br>109921 | 917<br>250   | 21935  | -- | 132773 |
| 10 | 6112-0302-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024 | Покраска водозумльсионным составом улучшенная по<br>сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску                                                                                                                       | м² | 83,4  | 1 277<br>1 088 | 9<br>3     | 106502<br>90739  | 750<br>250   | 15013  | -- | 106502 |
| 11 | 6112-0202-0703<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024 | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на<br>гипсовой основе, толщина до 10 мм                                                                                                                                     | м² | 12,4  | 5 103<br>3 954 | 49<br>13   | 63277<br>49030   | 607<br>161   | 13640  | -- | 63277  |
| 12 | 6112-0302-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024 | Покраска водозумльсионным составом улучшенная по<br>сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску                                                                                                                       | м² | 12,4  | 1 277<br>1 088 | 9<br>3     | 15835<br>13491   | 111<br>37    | 2233   | -- | 15835  |
| 13 | 6109-0306-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024 | Устройство покрытий из плиток керамических для полов<br>многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей                                                                                                                     | м² | 32,5  | 6 743<br>6 214 | 51<br>15   | 219148<br>201955 | 1658<br>488  | 15535  | -- | 219148 |
| 14 | 231-302-0103 РСНБ<br>РК 2022          | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая<br>размерами 600х600х10мм                                                                                                                                                         | м² | 33,15 | 3 908          | --         | 129550           | --           | 129550 | -- | 129550 |

| 1  | 2                                                                         | 3                                                                                                                                   | 4        | 5      | 6               | 7         | 8                | 9           | 10     | 11 | 12     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|------------------|-------------|--------|----|--------|
| 15 | 6115-0103-0204<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024                                     | Установка умывальника                                                                                                               | комплект | 4      | 6 485<br>5 248  | 146<br>48 | 25940<br>20992   | 584<br>192  | 4364   | -- | 25940  |
| 16 | 244-101-0103 РСНБ<br>РК 2022                                              | Умывальник без pedestal полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм | шт.      | 4      | 20 814<br>--    | --        | 83256<br>--      | --          | 83256  | -- | 83256  |
| 17 | 244-104-0101 РСНБ<br>РК 2022                                              | Pedestal для умывальника                                                                                                            | шт.      | 4      | 9 054<br>--     | --        | 36216<br>--      | --          | 36216  | -- | 36216  |
| 18 | 6115-0104-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024                                     | Установка смесителя                                                                                                                 | шт.      | 4      | 3 795<br>3 767  | --        | 15180<br>15068   | --          | 112    | -- | 15180  |
| 19 | 244-104-0408 РСНБ<br>РК 2022                                              | Смеситель для умывальника<br>однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом<br>наборный/настенный, излив с аэратором              | шт.      | 4      | 6 779<br>--     | --        | 27116<br>--      | --          | 27116  | -- | 27116  |
| 20 | 6115-0102-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК<br>2024                                     | Установка унитаза с бачком непосредственно<br>присоединенным                                                                        | комплект | 7      | 46 439<br>8 271 | 162<br>53 | 325073<br>57897  | 1134<br>371 | 266042 | -- | 325073 |
| 21 | 244-101-0301 РСНБ<br>РК 2022                                              | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм                                                                                        | комплект | 7      | 53 664<br>--    | --        | 375648<br>--     | --          | 375648 | -- | 375648 |
| 22 | 244-101-0601 РСНБ<br>РК 2022                                              | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или<br>верхним пуском размерами L 430 мм                                         | комплект | 7      | 14 807<br>--    | --        | 103649<br>--     | --          | 103649 | -- | 103649 |
| 23 | 1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэтр=1,02<br>Изм. и доп. вып. 37 | Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых<br>труб высокой плотности, диаметр до 50 мм                                   | м        | 18,5   | 3 269<br>3 265  | 3         | 60476<br>60402   | 56          | 18     | -- | 60476  |
| 24 | 1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэтр=1,02<br>Изм. и доп. вып. 37 | Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых<br>труб высокой плотности, диаметр до 100 мм                                  | м        | 46,2   | 3 142<br>3 130  | 9<br>3    | 145160<br>144606 | 416<br>139  | 138    | -- | 145160 |
| 25 | 241-203-0101 РСНБ<br>РК 2022                                              | Труба полистиленовая для систем внутреннего<br>водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм                               | м        | 18,463 | 307<br>--       | --        | 5668<br>--       | --          | 5668   | -- | 5668   |

| 1  | 2                                                                        | 3                                                                                                                             | 4                 | 5       | 6     | 7   | 8      | 9     | 10    | 11 | 12     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|-----|--------|-------|-------|----|--------|
| 26 | 241-203-0107 РСНБ<br>РК 2022                                             | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоснабжения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм                         | м                 | 46,1076 | 1 071 | --  | 49381  | --    | 49381 | -- | 49381  |
| 27 | 241-220-0201 РСНБ<br>РК 2022                                             | Резиниз канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм                                                         | шт.               | 4       | 100   | --  | 400    | --    | 400   | -- | 400    |
| 28 | 241-220-0204 РСНБ<br>РК 2022                                             | Резиниз канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм                                                        | шт.               | 6       | 238   | --  | 1428   | --    | 1428  | -- | 1428   |
| 29 | 241-216-0201 РСНБ<br>РК 2022                                             | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм                                                        | шт.               | 10      | 62    | --  | 620    | --    | 620   | -- | 620    |
| 30 | 241-216-0203 РСНБ<br>РК 2022                                             | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм                                                       | шт.               | 20      | 186   | --  | 3720   | --    | 3720  | -- | 3720   |
| 31 | 1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,02<br>Изм. и доп. вып. 40 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб    | м<br>трубопровода | 56,4    | 733   | 22  | 41341  | 1241  | 620   | -- | 41341  |
| 32 | 241-205-1102 РСНБ<br>РК 2022                                             | Труба напорная из полипропилена РР-К не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм                          | м                 | 56,4    | 198   | --  | 11167  | --    | 11167 | -- | 11167  |
| 33 | 1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,02<br>Изм. и доп. вып. 37 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт.               | 12      | 8 559 | 196 | 102708 | 2352  | 13068 | -- | 102708 |
| 34 | Прайс-Лист                                                               | Кран шаровый полипропиленовый Ду-20                                                                                           | шт                | 12      | 835   | --  | 10020  | --    | --    | -- | 10020  |
| 35 | 1101-0101-0431<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,04                        | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,25 м³                  | м³ грунта         | 42,1    | 449   | 449 | 18903  | 18903 | --    | -- | 18903  |
| 36 | 1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,04                        | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами                                       | м³ грунта         | 2,8     | 6 355 | --  | 17794  | --    | --    | -- | 17794  |

| 1                                   | 2                                                                        | 3                                                                                                                    | 4                     | 5    | 6                | 7              | 8                | 9              | 10      | 11 | 12      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------|----|---------|
| 37                                  | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04                        | Граншес, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.<br>Группа грунтов 2                                               | м <sup>3</sup> грунта | 12,4 | 3 604<br>3 604   | --             | 44690<br>44690   | --             | --      | -- | 44690   |
| 38                                  | 1106-1301-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при<br>толщине более 150 мм. Устройство                               | м <sup>3</sup>        | 7,8  | 46 743<br>33 838 | 7 590<br>2 215 | 364595<br>263936 | 59202<br>17277 | 41457   | -- | 364595  |
| 39                                  | 214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022                                             | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля<br>класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т                     | 0,24 | 288 756<br>--    | --             | 69301<br>--      | --             | 69301   | -- | 69301   |
| 40                                  | 214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022                                             | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)<br>диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014                  | т                     | 0,08 | 295 290<br>--    | --             | 23623<br>--      | --             | 23623   | -- | 23623   |
| 41                                  | 1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство<br>на высоте от опорной площади до 6 м                         | м <sup>3</sup>        | 1,35 | 97 921<br>71 467 | 4 074<br>843   | 132193<br>96480  | 5500<br>1138   | 30213   | -- | 132193  |
| 42                                  | 214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022                                             | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля<br>класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т                     | 0,1  | 288 756<br>--    | --             | 28876<br>--      | --             | 28876   | -- | 28876   |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ:                     |                                                                          |                                                                                                                      | тенге                 |      |                  |                |                  |                |         |    | 4047113 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                        |                                                                          |                                                                                                                      | тенге                 |      |                  |                |                  |                |         |    |         |
| - Зарплата рабочих строителей       |                                                                          |                                                                                                                      | тенге                 |      |                  |                | 1851169          |                |         |    |         |
| - Затраты на эксплуатацию машин     |                                                                          |                                                                                                                      | тенге                 |      |                  |                |                  | 130793         |         |    |         |
| - в том числе зарплата машинистов   |                                                                          |                                                                                                                      | тенге                 |      |                  |                |                  | 36476          |         |    |         |
| - Материалов, изделий и конструкций |                                                                          |                                                                                                                      | тенге                 |      |                  |                |                  |                | 2055128 |    |         |
| - Прочие затраты                    |                                                                          |                                                                                                                      | тенге                 |      |                  |                | 10020            |                |         |    |         |

Составил

Тольис Г.

