

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

8 460,628 тыс. тенге
1 166,983 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт здания КГУ "Г" школа-лицей №28 имени Кулжабаа Касымова "ГУ" Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу"
(наименование строки)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
Часть II. Строительство							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Текущий ремонт здания КГУ "Г" школа-лицей №28 имени Кулжабаа Касымова "ГУ" Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу"	6 992,278				6 992,278
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	6 992,278				6 992,278
		Итого по главам 1-7					
		Глава 8					
		Итого по главам 1-8	6 992,278				6 992,278
2	НДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль %					
		Итого по части II в сметных ценах:	6 992,278				6 992,278
3		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на IV квартал 2026 г., доли - 100 %	6 992,278				6 992,278
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на IV квартал 2026 г., доли - 100 %, к - 1,0431"	7 293,645				7 293,645
4	НДС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2"	Итого по части II в прогнозных ценах: - в том числе на 2026 г.	7 293,645				7 293,645
5		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:					
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	7 293,645				7 293,645
		- в том числе затраты по части II	7 293,645				7 293,645
6		НДС на IV квартал 2026 г. - 16%					
7	Налоговый кодекс РК	Итого налог на добавленную стоимость				1 166,983	1 166,983
		Итого по Сводному сметному расчету стоимости строительства	7 293,645			1 166,983	8 460,628

Директор ТОО "Оркен-Проект 2008"

Катышбаева М.О.



Текущий ремонт здания КГУ "ГТ школа-лицей №28 имени Кулжабая Касымова" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу"

Текущий ремонт здания КГУ "ГТ школа-лицей №28 имени Кулжабая Касымова" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу"

Локальная смета № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт здания КГУ "ГТ школа-лицей №28 имени Кулжабая Касымова" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу"

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость 6 992,278 тыс. тенге
Средства на оплату труда 2 338,957 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,456 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				6 992 278
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 246 849
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 165 644
		машины и механизмы	тенге			279 281
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			92 108
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 466 148
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	456		
1	1110-0301-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах	м²	20	6 621	132 420
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			4 697	93 940
		в том числе оплата труда рабочих			2 436	48 720
1.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машин и механизмы	чел.-ч	18,01872	5 214	93 950
1.2					579	11 580

		в том числе оплата труда машинистов		207	4 140
1.2.1	314-504-0501	Подъемники матовые высотой подъема 50 м	Маш.-ч	0,69336	6 551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,69336	2 553
1.2.2	343-302-0301	Шуроповерты строительно-монтажные	Маш.-ч	4,51656	22
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,77112	8 783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,77112	3 050
1.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	Маш.-ч	6,95736	23
1.3		материалы, изделия и конструкции		1 345	26 900
1.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	М	8,6	121
1.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	М	0,586	259
1.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	М	80,4	89
1.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мг(монтажная пена)	шт.	5,8	3 196
2	223-203-0401 ССИ РК 8.04-08-2025	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однополыйный	м²	20	70 932
					1 418 640
3	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	21	3 778
					79 338
		из них:			
3.1		затраты на труд рабочих		3 678	77 238
		в том числе оплата труда рабочих		1 891	39 711
3.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,553062	4 966
3.2		машин и механизмы		100	2 100
		в том числе оплата труда машинистов		39	819
3.2.1	314-504-0501	Подъемники матовые высотой подъема 50 м	Маш.-ч	0,320544	6 551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,320544	2 553
					818
4	1146-0301-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Разборка панелюса бетонного	м³	2	74 870
					149 740
		из них:			
4.1		затраты на труд рабочих		46 855	93 710
		в том числе оплата труда рабочих		24 151	48 302
4.1.1	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и матового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	17,8632	5 246
4.2		машин и механизмы		28 015	56 030
		в том числе оплата труда машинистов		9 355	18 710
4.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	Маш.-ч	6,1344	8 964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	6,1344	3 050
					54 989
					18 710

4.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	Маш.-ч	12,2688	85	1 043
5	1208-0101-0202 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м² кровли	30	462	13 860
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			462 238	13 860 7 140
5.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,33582	4 157	13 867
6	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	62	6 397	396 614
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			4 827 2 526	299 274 156 612
6.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные машины и механизмы	чел.-ч	57,928832	5 166	299 260
6.2		в том числе оплата труда машинистов			418 142	25 916 8 804
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Маш.-ч чел.-ч	0,3224 0,3224	6 551 2 553	2 112 823
6.2.2	343-102-0301	Электропункткорез	Маш.-ч	1,844128	98	181
6.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Маш.-ч чел.-ч	0,167648 0,167648	13 649 4 357	2 288 730
6.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	Маш.-ч чел.-ч	2,38576 2,38576	8 783 3 050	20 954 7 277
6.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	Маш.-ч	0,567424	163	92
6.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин материалы, изделия и конструкции	Маш.-ч	1,599104	208	333
6.3		Вода техническая	м³	0,11904	36	4
6.3.1	217-603-0104	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	474,3	131	62 133
6.3.2	232-502-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	46,5	145	6 743
6.3.3	232-504-0102	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,2	187	1 159
6.3.4	236-101-0116	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,24	1 103	1 368
6.3.5	218-103-0201	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	м²	63,24	4 271	270 098
7	231-302-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м	т конструкций	1,0546	343 399	362 149
8	1109-0102-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024					

Кэтр и Кэм=1,08		из них:							
8.1		затраты на труд рабочих				341 462		360 106	
		в том числе оплата труда рабочих				177 072		186 740	
8.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	Чел.-ч	70,3882224		5 116		360 106	
8.2		машины и механизмы				1 937		2 043	
		в том числе оплата труда машинистов				626		660	
8.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,2164039		8 783		1 901	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,2164039		3 050		660	
8.2.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	Маш.-ч	1,5262171		93		142	
9	214-205-0103 ССП РК 8.04-08-2025	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,48		370 508		177 844	
10	214-205-0202 ССП РК 8.04-08-2025	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,5746		374 201		215 016	
11	214-102-0103 ССП РК 8.04-08-2025	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1507		382 753		57 681	
12	1112-0107-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	82		5 869		481 258	
		из них:							
12.1		затраты на труд рабочих				4 303		352 846	
		в том числе оплата труда рабочих				2 252		184 664	
12.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	67,075344		5 260		352 816	
12.2		машины и механизмы				72		5 904	
		в том числе оплата труда машинистов				20		1 640	
12.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	Маш.-ч	6,925392		115		796	
12.2.2	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	Маш.-ч	5,7564		22		127	
12.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,301104		13 649		4 110	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,301104		4 357		1 312	
12.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,097416		8 783		856	
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,097416		3 050		297	
12.3		материалы, изделия и конструкции				1 494		122 508	
12.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	м³	0,41		109 237		44 787	
12.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	м³	0,615		109 237		67 181	
12.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,64		883		1 448	
12.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,608		861		3 106	
12.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,4932		1 372		4 793	

12.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,62156	1 993	1 239
13	224-102-0508 ССП РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	94,3	3 385	319 206
14	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовок глифтаевой ГФ-021 за один раз	м²	110	284	31 240
14.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			203 106	22 330 11 660
14.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,3748	6 616	22 328
14.2		машины и механизмы			4	440
14.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01144	40	138
14.2.2	314-503-0601	Автопозрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01144	12 072	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,01144	3 050	100
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01144	8 783	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,01144	3 050	259
14.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,28128	202	8 470
14.3		материалы, изделия и конструкции			77	628
14.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00165	380 806	7 811
14.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифтаевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0099	789 006	
15	1133-0206-0102 . ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Установка светильники с лампами люминесцентными	светильник	6	20 606	123 636
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			11 510 5 870	69 060 35 220
15.1.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,0248	5 302	69 057
15.2		машины и механизмы			9 069 2 668	54 414 16 008
15.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	4,536	10 617	48 159
15.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	4,536	3 050	13 835
		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7128	8 783	6 261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,7128	3 050	2 174
15.3		материалы, изделия и конструкции			27	162
15.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,06	2 233	134
15.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00036	77 199	28

16	247-103-2715 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ LED ДКУ DRIVE VLA SK/GREY 100W 9000Lm 705x285x68 5000K IP65	шт.	6	19 879	119 274
17	1308-0501-0203 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка прожектора отдельно на стальной конструкции на крыше здания, световой поток до 6 500 лм	шт.	4	30 927	123 708
17.1		из них: затраты на труд рабочих			19 862	79 448
		в том числе оплата труда рабочих			10 074	40 296
17.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	чел.-ч	12,72	6 246	79 449
17.2		в том числе оплата труда машинистов			9 360	37 440
17.2.1	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	6,148	5 620	34 552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	6,148	2 553	15 696
17.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,56392	354	200
17.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,119992	13 649	1 638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,119992	4 357	523
17.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,119992	8 783	1 054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,119992	3 050	366
17.3		материалы, изделия и конструкции			1 705	6 820
17.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00152	954 056	1 450
17.3.2	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	6,6	708	4 673
17.3.3	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0408	5 671	231
17.3.4	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00016	795 792	127
17.3.5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,208	1 154	240
17.3.6	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	4 837	97
18	274-701-0108-0066 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Прожектор светодиодный типа LED ПРОЖЕКТОР UNILED 500W 50000Lm 520x310x60 6500K IP65 LEDAR. высокой мощности серии UNILED торговой марки LEDAR® снабжен монтажным креплением на кронштейн и предназначен для освещения архитектурных фасадов, строительных площадок, футбольных полей, складов, открытых площадок, парковок и других площадей, требующих качественного и хорошего освещения. Мощность 500W, цветовая температура 6500K (дневной белый), 185-265V/50Гц, 50000Lm, IP65, угол рассеивания 120°, раб.т-30°С - +60°С, цвет черный, корпус алюминий литой под давлением +	шт.	4	18 688	74 752
19	1308-0503-1901 ЭСН РК 8.04-02-2024 Изм и доп. вып. 45 Кэтр и Кэм=1,06	Прокладка трубы винипластовой по установочной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	70	1 236	86 520
		из них:				

19.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих		1 173	82 110
19.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	Чел.-ч	14,098	5 824
19.2		в том числе оплата труда машинистов		29	2 030
19.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	Маш.-ч	1,6324	354
19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,06678	13 649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,06678	4 357
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,06678	8 783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,06678	3 050
19.3		материалы, изделия и конструкции		34	2 380
19.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,69	300
19.3.2	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,7	208
19.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,672	1 154
19.3.4	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,14	310
20	274-102-0501-0001 ПрСП 07.2026 № 1-3	Труба индустриальная гофрированная из полиамида для прокладки электрических кабелей ПА 6, DN 23 мм, ПВ-2, Двн 22,6 мм, Днар 28,5 с протыжкой	м	71,4	1 529
21	1308-0201-0901 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	80	1 097
		из них:			
21.1		затраты на труд рабочих		637	50 960
		в том числе оплата труда рабочих		323	25 840
21.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	Чел.-ч	8,48	6 013
21.2		в том числе оплата труда машинистов		112	30 880
21.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	Маш.-ч	2,544	9 212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	2,544	2 553
21.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	Маш.-ч	2,544	25
21.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,33072	13 649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,33072	4 357
21.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,33072	8 783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	Чел.-ч	0,33072	3 050
21.3		материалы, изделия и конструкции		74	5 920
21.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,032	716
21.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00064	4 216 417

21.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00768	2 313	18
21.3.4	261-107-0967	Пригон оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0004	7 763 690	3 105
21.3.5	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,006656	501	3
21.3.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,048	1 293	62
21.3.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00328	1 438	5
22	243-107-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	81,6	465	37 944
23	1308-0303-0601 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,06	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	2	9 230	18 460
23.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			6 278	12 556
		в том числе оплата труда рабочих			3 184	6 368
23.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,12	5 923	12 557
23.2		машины и механизмы			50	100
23.2.1	343-302-0201	Дрегли электрические	маш.-ч	0,0848	24	2
23.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2756	354	98
23.3		материалы, изделия и конструкции			2 902	5 804
23.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные или индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1 180 596	2 361
23.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000098	954 056	94
23.3.3	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	939	11
23.3.4	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	401	1
23.3.5	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	3
23.3.6	252-207-3979	Перемишки гибкие, тип ППС-50	шт.	2	1 446	2 892
23.3.7	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	246	3
23.3.8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 154	162
23.3.9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0224	1 186	27
23.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1 438	58
23.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000072	1 095 348	79
23.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,024	4 837	116
24	247-204-1609 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" IP 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	619	619
25	274-702-1504-0001 ПрСП 07.2026 № 1-4	Устройство защитного отключения УЗО ВДТ УОН МАХ MDL100, 2Р, 30мА, 25А, тип АС	шт.	1	6 417	6 417
26	1310-0405-0102 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кэтр и Кэм=1,06	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	2 594	2 594

26.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				2 594	2 594
26.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,53		4 894	2 594
27	274-702-1405-0003 ПрСП 07.2026 № 1-4	Фотореле типа АЗН-106, герметичный (IP65), встроенный фотодатчик, максимальный ток нагрузки - 16 А.	шт.	1	10 105	10 105	10 105
	Раздел 1:	Устройство пандуса					1 761 203
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге				494 905
		в том числе оплата труда рабочих	тенге				257 644
		машины и механизмы	тенге				23 288
		в том числе оплата труда машинистов	тенге				7 767
		материалы, изделия и конструкции	тенге				1 243 010
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	98			
28	1106-0107-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Устройство пандуса железобетонного	м³	6	17 198	103 188	
		из них:					
28.1		затраты на труд рабочих				16 166	96 996
		в том числе оплата труда рабочих				8 382	50 292
28.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машин и механизмы	чел.-ч	19,6992		4 924	96 999
28.2		в том числе оплата труда машинистов				847	5 082
		Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8424		278	1 668
28.2.1	313-302-0201	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0648		77	65
28.2.2	314-102-0103	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,0648		4 357	282
28.2.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1296		32	4
28.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4536		8 783	3 984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0,4536		3 050	1 383
28.3		материалы, изделия и конструкции				185	1 110
28.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,8		546	983
28.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,048		36	2
28.3.3	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,18			
28.3.4	235-104-0301	Пленка полистиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,001308		95 688	125
29	212-101-0901 ССН РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,09	29 947	182 377	

30	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,083744	336 373	28 169
31	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м² покрытия	42	6 397	268 674
31.1		из них:			4 827	202 734
		затраты на труд рабочих			2 526	106 092
		в том числе оплата труда рабочих			5 166	202 725
31.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,242112	418	17 556
31.2		машины и механизмы			142	5 964
		в том числе оплата труда машинистов			6 551	1 431
31.2.1	314-504-0501	Подъемники матовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2184	2 553	558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	1,249248	98	122
31.2.2	343-102-0301	Электропункторез	маш.-ч	0,113568	13 649	1 550
31.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,113568	4 357	495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	1,61616	8 783	14 195
31.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	1,61616	3 050	4 929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	маш.-ч	0,384384	163	63
31.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,083264	208	225
31.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч		1 152	48 384
31.3		материалы, изделия и конструкции			36	3
31.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,08064		
		Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	321,3	131	42 090
31.3.2	232-502-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	31,5	145	4 568
31.3.3	232-504-0102	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения	кг	4,2	187	785
31.3.4	236-101-0116	Для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг			
31.3.5	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,84	1 103	927
32	231-302-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	м²	42,84	4 271	182 970
33	1109-0103-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек, с фланцем	м	25	37 394	934 850
		из них:				
		затраты на труд рабочих			7 384	184 600
33.1		в том числе оплата труда рабочих			3 829	95 725
33.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,155	5 405	184 608
33.2		машины и механизмы			8	200
33.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,0834	24	74

33.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,7128	51	36
33.2.3	343-302-0301	Шруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,7793	22	39
33.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,8981	23	44
33.3		материалы, изделия и конструкции			30 002	750 050
33.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0025	954 056	2 385
33.3.2	222-503-0302	Отражатели трехгрельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	25	29 813	745 325
33.3.3	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,1925	848	163
33.3.4	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000525	4 159 618	2 184
34	1111-0219-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Нзм. и доп. вып. 43 Кзмр и Кзм=1,04	Устройство покрытия из плиток поливинилхлоридных тактильных размером 300х300 мм на кле	шт.	45	1 355	60 975
34.1		из них: затраты на труд рабочих			235	10 575
		в том числе оплата труда рабочих			123	5 535
34.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,0124	5 260	10 585
34.2		машины и механизмы			10	450
		в том числе оплата труда машинистов			3	135
34.2.1	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъемностью до 500 кг, высотой подъема 45 м	маш.-ч	0,00468	5 624	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,00468	2 553	12
34.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04212	8 783	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0,04212	3 050	128
34.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,234	163	38
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 110	49 950
34.3.1	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м²	4,113	11 558	47 538
34.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,405	187	76
34.3.3	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,305	1 810	2 362
	Раздел 2:	Устройство стойки для навеса труба 100х100х4				325 011
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			141 912
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			73 591
		машины и механизмы	тенге			27 116
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			7 526
		материалы, изделия и конструкции	тенге			155 983
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		

35		1109-0102-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,08	Монтаж связей и расporок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м	т конструкций	0,4156	411 520	171 028
		из них:					
35.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих				341 462 177 072	141 912 73 591
35.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машин и механизмы	чел.-ч	27,7388064	5 116	141 912	
35.2		в том числе оплата труда машинистов			65 245 18 108	27 116 7 526	
35.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0403963	667	27	
35.2.2	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 40 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч чел.-ч	1,5664795 1,5664795	15 710 4 357	24 609 6 825	
35.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч чел.-ч	0,0394986 0,0394986	23 779 5 206	939 206	
35.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч чел.-ч	0,0538618 0,0538618	13 649 4 357	735 235	
35.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	маш.-ч чел.-ч	0,0852811 0,0852811	8 783 3 050	749 260	
35.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,6014563	93	56	
35.3		Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0077717	10 602	82	
35.3.1	214-214-0108	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000831	1 155 109	96	
35.3.2	222-525-0102	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0004281	109 237	47	
35.3.3	215-202-0501	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001829	954 056	174	
35.3.4	217-101-0107	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,45716	604	276	
35.3.5	217-605-0101	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,137148	241	33	
35.3.6	217-605-0104	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001288	789 006	102	
35.3.7	236-101-0107	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002494	1 068 179	266	
35.3.8	236-104-0103	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,170396	2 236	381	
35.3.9	217-301-0105	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с немедленной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,012468	2 146	27	
35.3.10	214-209-0802	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0008063	564 728	455	
35.3.11	214-203-0103	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,004156	861	4	
35.3.12	217-108-0101						

35.3.13	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,4156		
35.3.14	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000416	1 352 536	56
36	214-205-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,4156	370 508	153 983

Директор ТОО "Оркен-Проект 2008"



Катышбаева М.О.