

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД города Жезказгана" Садыков Н.О.

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме5 867,419 тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость809,299 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по установке светофорного объекта по улице Деева города Жезказган
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
	1-01	Светофорный объект	2 242,084	2 333,597		4 575,681
		сметная з/плата				502,940
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,175
		Итого по главам 1-8	2 242,084	2 333,597		4 575,681
		Сметная прибыль (5)%	112,104			112,104
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	2 354,188	2 333,597		4 687,785
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. (Кпер = 1,079) - 100%	2 540,169	2 517,951		5 058,120
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			809,299	809,299
		- Итого в 2026 г.	2 540,169	2 517,951	809,299	5 867,419
		Итого по части II в прогнозных ценах	2 540,169	2 517,951		5 867,419
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			809,299	809,299
		Всего по части II в прогнозных ценах	2 540,169	2 517,951	809,299	5 867,419

тыс. тенге

Нормативная
трудоемкость

0,175

тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			4 575 681
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 575 681
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 575 681
1	1308-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ по установленной конструкции и лотку с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	527	1069	563 363
2	1128-0309-0501 Кклим = 1,12	Подвеска провода самонесущего изолированного СИП-2, СИП-2А напряжением 1 кВ на опоре воздушной линии электропередачи	км провода	0,163	2522885	411 230
3	243-701-0701	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2x10-0,6/1,0	м	163	148	24 124
4	243-201-0303	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7x1,5-0,66	м	35	735	25 725
5	243-201-0503	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14x1,5-0,66	м	35	1174	41 090
6	261-102-0212	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0062	170879	1 059
7	1220-0302-0201 Кклим = 1,12	Однослойное основание из песка смеси толщиной 12 см в ровике (узкая траншея) при уширении проезжей части шириной до 1 метра. Устройство	м2	1,2	722	866
8	1101-0102-0902 Кклим = 1,12 т.ч.п. 1101-121-00: К1трр=1,15;	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям песком, группа грунта 2	м3 грунта	1,2	5062	6 074
9	1106-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство фундаментов бетонных под опоры транспортные, объем до 3 м3	м3	1,2	62297	74 756
10	1133-0301-0101 Кклим = 1,12	Установка стальных опор на наружных фундаментах с поля массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 /Консоль	опора	2	108299	216 598
11	290-000-1111 (кпл)	Фундамент трубный под светофорную консоль	шт	2	120000	240 000
12	290-000-0000	Консоль светофорная СТ 8	шт	2	258621	517 242
13	290-001-1112 (кпл)	Стойка (4м) пешеходная	шт	2	95000	190 000
14	1308-0303-2302 Кклим = 1,09 т.ч.п. 1308-057: К1трр=1,1;	Установка светофора, количество ламп - до 3, на конструкции на стене, колонне или балке	шт.	2	18363	36 726
15	517-101-0110	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметры сигналов 300 мм (Турция)	шт.	2	301724	603 448
16	517-101-0720	Экран добавочной секции светофора	шт.	2	43888	87 776
17	290-044-6311 (кпл)	Крепление для светофора	шт	2	39765	79 530
18	1310-0104-0206 Кклим = 1,09	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	9664	19 328

19	1310-0303-0101 Кклим = 1,09	Контроллер. Монтаж оборудования	статив	1	71029	71 029
20	580-000-0000 (кпл)	Контроллер УК-4.1М Интелком	шт	1	1084285,71	1 084 286
21	1310-0905-0501 Кклим = 1,09	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	281429	281 429