

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1 Устройство радиаторов

1.1 Подраздел без наименования

1	Установка радиатора чугунного (4 радиатора по 8 секций)	кВт	6,4
2	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной бесшовной, диаметр 32 мм	м трубопровода	20
3	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х4,0 мм	м	20
4	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 25 мм	м трубопровода	24
5	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм Коб =12	м	24
6	Установка крана воздушного	шт.	4
7	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4
8	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода отопления или водоснабжения, диаметр 50 мм	врезка	2
9	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметр 50 мм	м	40
10	Покраска стальной трубы и радиаторов, масляным составом, количество покрасок 2, диаметр до 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	21

Раздел 2 Отделочные работы в помещении

2.1 Помещение №3

11	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных (материал у заказчика)	м3 подстилающего слоя	29
12	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	29
13	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	29
14	Устройство покрытий полов полимерцементных двухслойных наливных, толщиной 12 мм (по согласованию с заказчиком)	м2 покрытия	29
15	Отбивка штукатурки с поверхности стены и потолка	м2	98
16	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	29
17	Простая покраска водоземulsionным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	29
18	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	69
19	Простая покраска водоземulsionным составом по штукатурке и сборной конструкции стены за 2 раза (цвет по согласованию с заказчиком)	м2 окрашиваемой поверхности	69
2.2 Помещение №4			
20	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных (материал у заказчика)	м3 подстилающего слоя	7,22
21	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	7,22
22	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	7,22
23	Устройство покрытий полов полимерцементных двухслойных наливных, толщиной 12 мм (по согласованию с заказчиком)	м2 покрытия	7,22
24	Отбивка штукатурки с поверхности стены и потолка	м2	43
25	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7,2
26	Простая покраска водоземulsionным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	7,2

27	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	36
28	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены за 2 раза (цвет по согласованию с заказчиком)	м2 окрашиваемой поверхности	36
2.3 Туалет			
29	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	7,4
30	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей (по согласованию с заказчиком)	м2 покрытия	7,4
31	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены	м2	36
32	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	36
33	Облицовка по поверхности стен керамическими плитками на полимерной мастике (по согласованию с заказчиком)	м2 поверхности облицовки	23
34	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены за 2 раза (цвет по согласованию с заказчиком)	м2 окрашиваемой поверхности	13
35	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным (по согласованию с заказчиком)	комплект	1
36	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя (по согласованию с заказчиком)	комплект	1
37	Установка кабины душевой пластиковой с подводкой холодной и горячей воды (по согласованию с заказчиком)	комплект	1
38	Установка водонагревателя бытового емкостного на 80 литров (по согласованию с заказчиком)	прибор	1
2.4 Устройство трубопровода			
39	Разработка вручную грунта в траншее с креплениями, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	1,5
40	Устройство основания под трубопровод песчаного (10 см)	м3 основания	0,1
41	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,002
42	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам диаметром 50-25 мм	шт.	8

43	Устройство основания под трубопровод песчаного (30 см)	м3 основания	0,21
44	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	0,2
45	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода отопления или водоснабжения, диаметр до 50 мм	врезка	2
46	Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального в стенах здания, диаметр до 50 мм	отверстие	5
47	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	22
48	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	10
49	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм	врезка	1
50	Установка насоса центробежного погружного (по согласованию с заказчиком)	насос	1

Раздел 3 Устройство пандуса

3.1 Подраздел без наименования

51	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	3
52	Устройство пандуса, тип КРП-1 (по согласованию с заказчиком)	шт.	1
53	Пандус металлический в сборе с поручнями согласно нормам СН РК (размером 1,2 * 10,8 м.) по согласованию с заказчиком (Кпл)	м2	12,96
54	Очистка поверхности металлической щетками	м2	26
55	Обеспыливание поверхности металлической	м2	26
56	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	26
57	Окраска поверхности металлической огрунтованной эпоксидной эмалью ЭП-51 (по согласованию с заказчиком)	м2	26
58	Покрытия для пандуса (1,2*10,8) противоскользящее. Устройство.	м2 покрытия	12,96

59	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	12,96
60	Указатели дополнительной информации (таблички - 3 шт. и кнопка вызова - 1 шт.) Установка	шт.	4
61	Табличка с текстом Брайся и кнопка вызова (согласовать с заказчиком)	шт.	4

Раздел 4 Очистка от мусора и вывоз

4.1 Подраздел без наименования			
62	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	3
63	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3
64	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	3
65	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км Коб =30	т·км	90

Наименование стройки: Текущий ремонт отопительной системы в помещении здания КГУ "Прокуратура области Жетісу"

Наименование объекта: Государственное учреждение "Прокуратура области Жетісу"

Форма 4
Заказ 490

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт отопительной системы в помещении здания КГУ "Прокуратура области Жетісу"

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	7691.731	тыс. тенге
Средства на оплату труда	862.285	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0.326	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7,691,731
		Раздел 1. Устройство радиаторов, ИТОГО:	тенге			784,477
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			784,477
1	1118-0301-0101 Кклим = 1,04 Коб =32	Установка радиатора чугунного (4 радиатора по 8 секций)	кВт	6.4	48375	309,600
2	1116-0202-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной бесшовной, диаметр 32 мм	м трубопровода	20	4601	92,020
3	241-108-0108	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32x4,0 мм	м	20	2662	53,240
4	1116-0202-0101 Кклим = 1,04 Коб =12	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 25 мм	м трубопровода	24	3552	85,248
5	241-108-0104 Коб=12	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25x3,5 мм	м	24	3832	91,968
6	1118-0701-0105 Кклим = 1,04	Установка крана воздушного	шт.	4	545	2,180
7	242-207-2103	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6190	24,760
8	1116-0601-0102 Кклим = 1,04	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода отопления или водоснабжения, диаметр 50 мм	врезка	2	20756	41,512
9	1124-0104-0601 Кклим = 1,08	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметр 50 мм	м	40	687	27,480
10	1115-0305-0104 Кклим = 1,04 Коб =2	Покраска стальной трубы и радиаторов, масляным составом, количество покрасок 2, диаметр до 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	21	2689	56,469
		Раздел 2. Отделочные работы в помещении , ИТОГО:	тенге			2,843,060
		Подраздел 2.1. Помещение №3, ИТОГО	тенге			867,807
11	1111-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных (материал у заказчика)	м3 подстилающего слоя	29	9690	281,010

12	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	29	1369	39,701
13	1111-0103-0102 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	29	155	4,495
14	1111-0207-0103 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов полимерцементных двухслойных наливных, толщиной 12 мм (по согласованию с заказчиком)	м2 покрытия	29	6352	184,208
15	1146-0202-0103 Кклим = 1,08	Отбивка штукатурки с поверхности стены и потолка	м2	98	1022	100,156
16	1211-0101-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	29	3879	112,491
17	1115-0302-0102 Кклим = 1,04	Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	29	624	18,096
18	1211-0101-0102 Кклим = 1,06	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	69	1288	88,872
19	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены за 2 раза (цвет по согласованию с заказчиком)	м2 окрашиваемой поверхности	69	562	38,778
		Подраздел 2.2. Помещение №4, ИТОГО	тенге			269,794
20	1111-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных (материал у заказчика)	м3 подстилающего слоя	7.22	9690	69,962
21	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	7.22	1369	9,884
22	1111-0103-0102 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	7.22	155	1,119
23	1111-0207-0103 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов полимерцементных двухслойных наливных, толщиной 12 мм (по согласованию с заказчиком)	м2 покрытия	7.22	6352	45,861
24	1146-0202-0103 Кклим = 1,08	Отбивка штукатурки с поверхности стены и потолка	м2	43	1022	43,946
25	1211-0101-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7.2	3879	27,929
26	1115-0302-0102 Кклим = 1,04	Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	7.2	624	4,493
27	1211-0101-0102 Кклим = 1,06	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	36	1288	46,368
28	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены за 2 раза (цвет по согласованию с заказчиком)	м2 окрашиваемой поверхности	36	562	20,232
		Подраздел 2.3. Туалет, ИТОГО	тенге			1,030,338
29	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	7.4	1839	13,609
30	1111-0212-0105 Кклим = 1,04	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей (по согласованию с заказчиком)	м2 покрытия	7.4	9490	70,226
31	1146-0202-0103 Кклим = 1,08	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены	м2	36	1022	36,792
32	1211-0101-0109 Кклим = 1,06	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	36	3127	112,572
33	1115-0101-0101 Кклим = 1,04	Облицовка по поверхности стен керамическими плитками на полимерной мастике (по согласованию с заказчиком)	м2 поверхности облицовки	23	8696	200,008

34	1115-0302-0101 Кклим = 1,04	Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены за 2 раза (цвет по согласованию с заказчиком)	м2 окрашиваемой поверхности	13	562	7,306
35	1117-0104-0101 Кклим = 1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным (по согласованию с заказчиком)	комплект	1	44500	44,500
36	1117-0102-0102 Кклим = 1,04	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя (по согласованию с заказчиком)	комплект	1	26358	26,358
37	1117-0101-0201 Кклим = 1,04	Установка кабины душевой пластиковой с подводкой холодной и горячей воды (по согласованию с заказчиком)	комплект	1	409368	409,368
38	1119-0101-0202 Кклим = 1,04	Установка водонагревателя бытового емкостного на 80 литров (по согласованию с заказчиком)	прибор	1	109599	109,599
		Подраздел 2.4. Устройство трубопровода, ИТОГО	тенге			675,121
39	1101-0102-0202 Кклим = 1,08	Разработка вручную грунта в траншее с креплениями, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	1.5	5014	7,521
40	1123-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство основания под трубопровод песчаного (10 см)	м3 основания	0.1	12332	1,233
41	1122-0105-0401 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0.002	2122611	4,245
42	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам диаметром 50-25 мм	шт.	8	5950	47,600
43	1123-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство основания под трубопровод песчаного (30 см)	м3 основания	0.21	12332	2,590
44	1101-0701-0601 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	0.2	940	188
45	1116-0601-0102 Кклим = 1,04	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода отопления или водоснабжения, диаметр до 50 мм	врезка	2	18640	37,280
46	1146-0502-0310 Кклим = 1,08	Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального в стенах здания, диаметр до 50 мм	отверстие	5	10747	53,735
47	1116-0302-0102 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	22	5048	111,056
48	1116-0301-0102 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	10	6024	60,240
49	1116-0602-0102 Кклим = 1,04	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм	врезка	1	55082	55,082
50	1118-0501-0102 Кклим = 1,04	Установка насоса центробежного погружного (по согласованию с заказчиком)	насос	1	294351	294,351
		Раздел 3. Устройство пандуса, ИТОГО:	тенге			3,977,383
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3,977,383
51	1220-0501-0101 Кклим = 1,08	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	3	808	2,424
52	8721-0101-0201	Устройство пандуса, тип КРП-1 (по согласованию с заказчиком)	шт.	1	112571	112,571
53	290-000-0080 Кпл	Пандус металлический в сборе с поручнями согласно нормам СН РК (размером 1,2 * 10,8 м.) по согласованию с заказчиком	м2	12.96	275000	3,564,000
54	1113-0206-0109 Кклим = 1,04 КоБ =2	Очистка поверхности металлической щетками	м2	26	862	22,412
55	1113-0206-0111 Кклим = 1,04 КоБ =2	Обеспыливание поверхности металлической	м2	26	178	4,628
56	1113-0203-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	26	180	4,680
57	1113-0203-0501 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эпоксидной эмалью ЭП-51 (по согласованию с заказчиком)	м2	26	401	10,426
58	1111-0218-0102 Кклим = 1,04	Покрытия для пандуса (1,2*10,8) противоскользящее. Устройство.	м2 покрытия	12.96	1302	16,874

59	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	12.96	11558	149,792
60	1220-0702-0302 Кклим = 1,08	Указатели дополнительной информации (таблички - 3 шт. и кнопка вызова - 1 шт.) Установка	шт.	4	778	3,112
61	517-101-0704	Табличка с текстом Брайся и кнопка вызова (согласовать с заказчиком)	шт.	4	21616	86,464
		Раздел 4. Очистка от мусора и вывоз, ИТОГО:	тенге			86,811
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			86,811
62	1219-0101-0901 Кклим = 1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	3	4722	14,166
63	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3	2521	7,563
64	414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	3	2044	6,132
65	411-101-0117 Коб=3	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	90	655	58,950

Составил
Проверил

Дмитриева А.А.



Наименование стройки: Текущий ремонт отопительной системы в помещении здания КГУ "Прокуратура области Жетісу"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Текущий ремонт отопительной системы в помещении здания КГУ "Прокуратура области Жетісу"

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	326		
---	--	------------------------------------	--------	-----	--	--

Средства на оплату труда

862,285

Машины и механизмы

1	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	6.04937904	5398	32,655
					2553	15,444
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.14523816	32	69
3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.0954304	208	20
4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.239304	202	48
5	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0.753376	64	48
6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.002704	40	0
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	8.667118	8964	77,692
					3050	26,435
8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.482	354	525
9	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0.021924	205	4
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6.460272	93	601
11	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.878304	109	314
12	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	0.54	17306	9,345
					4357	2,353
13	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.00864	141	1
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.97020712	8783	8,521
					3050	2,959

15	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.1100528	98	11
16	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.0891	51	5
17	343-301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	1.3338	6380	8,510
					3050	4,068
18	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.9152728	23	21
19	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0832	22	2
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	17.5291464	17	298

Итого по машинам и механизмам

50.37446872

138,689

51,259

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.341	8898	3,034
2	211-402-0101	Песок кварцевый строительный ГОСТ 8736-2014	т	0.494403	35500	17,551
3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м3	0.014	24748	346
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м3	0.0016	26532	42
5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м3	0.92361	28461	26,287
6	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	м3	0.23	21842	5,024
7	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1.113	21639	24,084
8	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0.088	1019	90
9	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.1600924	34610	5,541
10	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00192	182510	350
11	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.00404	831695	3,360
12	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2.2		
13	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.088	1186	104
14	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.21	1154	1,396
15	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.161	285	46
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	2.816145	36	101
17	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.344	604	208
18	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.042	5901	248
19	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0.1628	6196	1,009
20	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.1908794	88056	16,808
21	217-701-0107	Карборунд	кг	0.25354	559	142

22	217-701-0111	Аммоний серноокислый	т	0.0010866	208692	227
23	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.77	426	328
24	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.72972	1103	805
25	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.47346	4057	1,921
26	218-201-0301	Сверло кольцевое алмазное диаметром 80 мм	шт.	5	7186	35,930
27	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм	м2	7.548	5639	42,563
28	232-201-0202	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен рельефная одноцветная	м2	23	5031	115,713
29	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	56.61	131	7,416
30	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	751.04	73	54,826
31	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5.55	145	805
32	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	6.48	706	4,575
33	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0.4553	2082	948
34	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0006	31625	19
35	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00234	789006	1,846
36	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8.322	187	1,556
37	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.04	781	31
38	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	87.7974	573	50,308
39	236-202-0224	Краска эпоксидная двухкомпонентная быстросохнущая эпоксидная с высоким сухим остатком, предназначенное для быстрого нанесения и ускоренного ввода объектов в эксплуатацию	кг	5.166	3859	19,936
40	236-202-0502	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная полуматовая, без растворителей и смягчителей	кг	8.1994	3115	25,541
41	236-202-1014	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	12.757	446	5,690
42	241-108-0104	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм	м	24	3832	91,968
43	241-108-0108	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х4,0 мм	м	20	2662	53,240
44	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2116	4,232
45	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3182	3,182
46	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4043	4,043
47	241-201-0609	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 50х3,7 мм	м	2.014	1488	2,997
48	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	12	1049	12,588

49	241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x5,1 мм	м	26.4	326	8,606
50	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	16.808	6	101
51	241-505-0203	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100x100 мм	шт.	1	17796	17,796
52	241-507-0102	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	5714	5,714
53	241-517-0102	Заглушка ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	7467	7,467
54	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0.028	1462	41
55	242-207-2103	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6190	24,760
56	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	1	10871	10,871
57	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	36171	36,171
58	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9,054
59	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1620	1,620
60	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.		9577	
61	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
62	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1,357
63	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 MC-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	6.4	44660	285,824
64	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9.92	1056	10,476
65	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	12.96	11558	149,792
66	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	951	86
67	261-107-0250	Детали крепления	т	0.1	8950	895
68	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00039	380806	149
69	261-107-0831	Мусор строительный	т	3		
70	261-107-0933	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0.0014488	317043	459
71	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7.891	116	915
72	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0.0026	1181639	3,072
73	261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0.0065	869127	5,649
74	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21,240
75	261-301-0241	Труба соединительная	шт.	2	175	350
76	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	1	36	36
77	261-301-0277	Фасонные части для трубы диаметром 32 мм	шт.	14	2590	36,260
78	261-301-0277	Фасонные части для трубы диаметром 25 мм	шт.	12	2950	35,400
79	261-301-0281	Отводы гнутые	шт.	2		
80	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам водоотведения диаметром 100 мм	шт.	14	7950	111,300

81	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам диаметром 50-25 мм	шт.	8	5950	47,600
82	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	4	120	480
83	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887	887
84	261-304-0103	Вытяжки от газовых колонок	комплект	1	2658	2,658
85	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	2		
86	290-000-0078	Душевая кабина	шт.	1	395500	395,500
87	290-000-0080	Пандус металлический в сборе с поручнями согласно нормам СН РК (размером 1,2 * 10,8 м.) по согласованию с заказчиком	м2	12.96	275000	3,564,000

Итого по материалам

5,446,406

Перевозка грузов

1	411-101-0117	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	90	655	58,950
2	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3	2521	7,563
3	414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	3	2044	6,132

Итого по перевозке грузов

72,645

Инженерное оборудование

1	511-101-0102	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	235771	235,771
2	513-106-0203	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	85511	85,511
3	517-101-0704	Табличка с текстом Брайся и копка вызова (согласовать с заказчиком)	шт.	4	21616	86,464

Итого по инженерному оборудованию

407,746

1.313.562 тыс тенге

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Государственное учреждение "Прокуратура области Жетісу"	7,283.985	407.746		7,691.731
		Итого по главе 1	7,283.985	407.746		7,691.731
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	7,283.985	407.746		7,691.731
		сметная з/плата				862.286
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0.326
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	7,283.985	407.746		7,691.731
		Сметная прибыль (5)%	364.199			364.199
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	145.680	8.155		153.835
		Итого по части II в текущих ценах 2026г.	7,793.864	415.901		8,209.765
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г.				

	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2026г.				
		Итого в текущих ценах	7,793.864	415.901		8,209.765
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	7,793.864	415.901		8,209.765
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	7,793.864	415.901		8,209.765
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	7,793.864	415.901		8,209.765
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	7,793.864	415.901		8,209.765
		Итого по части I, II, III	7,793.864	415.901		8,209.765
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	7,793.864	415.901		8,209.765
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость, всего			1,313.562	1,313.562
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			1,313.562	1,313.562
		Всего по сводному сметному расчету	7,793.864	415.901	1,313.562	9,523.327
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	7,793.864	415.901	1,313.562	9,523.327
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель GLOBAL PROFI

Дмитриева А.А.

