

Техникалық сипаттама

**Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Теректі ауылдық округі, Теректі ауылында
орналасқан Н.Ыскак көшесіне орташа жөндеу жұмыстарын атқаруға
техникалық құжаттама әзірлеу**

Жолдың ұзындығы: 3200 метр

1. Дала жұмыстарын жүргізу:

- 1.1. Жер төсемінің, жол киімінің қабаттарының, жасанды құрылыстардың және жолдың жайластырылуының техникалық жай-күйіне көзбен шолып тексеру және бағалау жүргізу;
- 1.2. Сенім білдірілген құрал-саймандар мен жабдықтарды қолдана отырып, жер төсемінің, жол киімінің қабаттарының, жасанды құрылыстардың техникалық жай-күйіне іріктеп неғұрлы мегжей-тегжейлі тексеру және бағалау жүргізу;
- 1.3. Жүріс бөлігінің негізі мен жабынының жергілікті учаскелерін, жер төсемін, жол киімінің қабаттарын, жасанды құрылыстарды және жолды жайластыруды өлшеу;
- 1.4. Фото нысанның негізгі элементтерін бекіту.

2. Есепті құжаттаманы жасау:

- 2.1. Анықталған ақауларды және оларды жоюдың ұсынылған әдістерін сипаттай отырып, тексеру актісін жасау.

3. Келісу:

- 3.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажеттілігін негіздей отырып, жол киімін, жер төсемін, жасанды құрылыстарды орташа жөндеу және жолды жайластыру шеңберінде жөндеу жұмыстарының әдістерін Тапсырыс берушімен келісу.

4. Жұмыс көлеміне нықтау:

- 4.1. Объектіде орындауға талап етілетін көлемдерді есептеу;
- 4.2. Жұмыстардың жекелеген түрлерін оларды орындаудың хронологиялық реттілігінде бөлімдерге бөле отырып, ақаулы ведомость жасау;
- 4.3. Жұмыстардың жекелеген түрлерін оларды орындаудың хронологиялық реттілігінде бөлімдерге бөле отырып және өлшем бірлігіне қолданылатын материалдардың шығыс нормаларын көрсете отырып, жұмыс көлемдерінің ведомосін жасау.

5. Дала жұмыстарынан алынған мәліметтер негізінде құжаттаманы әзірлеу оның ішінде:

5.1. Дала жұмыстарын жүргізуден алынған мәліметтер негізінде Орындаушы өзқаражатымен, жеке (жалға алынған) жабдықта көшелерді орташа жөндеуге техникалық құжаттама әзірлейді.

6.Техникалық құжаттаманың құрамында Орындаушы мынадай құжаттарды әзірлейді:

6.1. Жұмыс сызбалары оның ішінде:

- жол киімдерін жөндеу және қалпына келтіру бойынша жұмыс сызбаларының жиынтығы;
- жол шаруашылығы объектілерін пикетаждау және байланыстыру арқылы трасса сызбасы нәзірлеу;
- жолды жайластыру және Баптау бойынша схемалар жиынтығын әзірлеу (қажет болған жағдайда);
- жасанды құрылыстарды жөндеу және қалпына келтіру бойынша жұмыс сызбаларының жиынтығын әзірлеу (қажет болған жағдайда);
- жол-құрылыс материалдарын оларды алудың жақын көздеріне байланыстыра отырып тасымалдау схемаларын әзірлеу.

6.2. Сипаттамалардан тұратын түсіндір межазба, оның ішінде:

- қолданыстағы жолдың және жолшаруашылығы объектілерінің жай-күйі туралы қысқаша мәліметтер;
- жөндеу-құрылыс жұмыстарының әдістері бойынша техникалық шешімдер;
- автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы нормативтік құжаттарға сәйкес жол-құрылыс жұмыстарын орындау технологиялары;
- жол-құрылыс материалдарын қолданудың негізділігі;
- жол-құрылыс техникасы мен жабдықтарының қажетті отряды;
- жол-құрылыс материалдарын орналастыру, уақытша базаларды орналастыру және сақтау орындары;
- жол-құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар;
- еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар;
- соңғы ережелер мен пайдаланылған әдебиеттер.

6.3.Сипаттамалардан тұратын Тапсырыс берушіге арналған техникалық сипаттама, оның ішінде:

- схемалар жиынтығы нәзірлеу: бөлу схемасы; қозғалысты жабу және ұйымдастыру схемасы; жол киімінің конструктивті көлденеңбейіндері; жасанды құрылыстарды жөндеу бойынша (қажет болған жағдайда) және т. б.;
- ДСМ оларды алудың жақын көздеріне байланыстыру арқылы тасымалдау схемасынәзірлеу;
- әзірленетін техникалық құжаттаманың деректеріне негізделген жұмыстардың көлемі мен тізбесі;

- Қазақстан Республикасының аумағында және ЕурАзЭҚ елдерінде қолданылатын ГОСТ және стандарттарға сәйкес қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар;
- автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы нормативтік құжаттарға сілтемелер мен жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптар;
- жұмыс жүргізу шарттары;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген төменгішегінде әзірленетін техникалық құжаттамаға негізделген мердігер ұйымдарға қажетті материалдық ресурстардың болуына қойылатын талаптар;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген төменгішегінде әзірленетін техникалық құжаттамаға негізделген мердігер ұйымдарға қажетті еңбек ресурстарының болуына қойылатын талаптар;
- автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы нормативтік құжаттарға сілтемелері бар мердігердің құжаттаманы жүргізуіне қойылатын талаптар;
- қажет болған жағдайда техникалық құжаттамамен бекітілген шешімдерді Өзгертуді келісуді жүргізу тәртібі;
- Тапсырыс берушімен келісілген және Қазақстан Республикасының заңнамасына негізделген жұмыстарды орындаудың кепілдік мерзімдерін белгілеу;
- жұмыстарды жүргізу орындары мен орындалатын орындар;
- Тапсырыс берушімен келісілген жұмыстарды орындау мерзімдері.

6.4. Сметалық құжаттама оның ішінде:

- түсіндірме жазба;
- жиынтық сметалық есеп;
- құрылыс құнының сметалық есебі;
- жергілікті смета;
- жергілікті смета бойынша жиынтық ресурстық ведомость;
- жергілікті смета бойынша жүктің салмағы мен сыныбы бойынша ведомость (материалдарды ресурстардың құнында ескерілген 30 км-ден астамқашықтыққа тасымалдау кезінде);
- жергілікті смета бойынша бастапқы деректер;
- РСНБ-2015 сметалық-нормативтік базасын пайдалану құқығына куәлік.

7. Бекіту:

7.1. Жоғарыда сипатталған іс-шаралар өткізілгеннен кейін, осы техникалық ерекшелікте айтылған құжаттардан тұратын жиынтықта Орындаушының әкілетті өкілдері қол қойған тігілген түрде (түптеу) техникалық құжаттама жолдарды орташа жөндеу жөніндегі бюджеттік бағдарламаны одан әрі іске асыру үшін Тапсырыс берушіге бекітуге беріледі, бөлінетін бюджет қаражатының техникалық-экономикалық негіздемесі және жөндеу жұмыстарының тәсілдері бойынша техникалық шешімдер мен ұсынымдар және мердігер ұйымдардың автомобиль жолдарын салу және жөндеу

саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттарданауытқумен жұмыстар жүргізгені үшін жауапкершілігі ретінде.

8. Орындау мерзімі:

8.1. Шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күні шінде.

8.2. Техникалық құжаттаманы әзірлеуге 15 күнтізбелік күн, жол активтері сапасының ұлттық орталығы арқылы жеделдетілген түрде қаралатын ведомстволық сараптаманың қорытындысын алуға 15 күнтізбелік күн.

9. Қорытынды ережелер:

9.1. Сметалық құжаттама Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жер ресурстарын басқару істері комитеті Төрағасының 2017 жылғы 14 қарашадағы № 249-нқ бұйрығына сәйкес ресурстық әліспен әзірленуге тиіс;

9.2. Сметалық құжаттама шарт жасасу сәтінде қолданылып жүрген ағымдағы бағаларда әзірленуге тиіс;

9.3. Графикалық бөлік пикет позициясын қолдана отырып, 1:10000-нан 1:100-ге дейінгі масштабта жасалуы керек;

9.4. Дала жұмыстарын орындау кезінде орындаушы сенім білдірілген құралдар мен жабдықтарды пайдалануға, тексеру туралы құжаттарды техникалық құжаттамаға қоса беруге міндетті.

9.5. Орындаушы жобаны іске асыру барысында анықталған қателер мен техникалық құжаттаманың кемшіліктері үшін жауапты болады.

Техникалық құжаттаманы жасау кезінде жолды пайдаланудың және көлік қозғалысының қауіпсіздігінің қолайлы жағдайларын қамтамасыз ететін іс-шаралар кешенін ескеру қажет.

Техникалық құжаттаманы 3 қағаз данада және 1 электрондық түрде ұсыну.

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

- әлеуетті өнім беруші техникалық құжаттаманың кемшіліктері үшін жауап береді. Техникалық құжаттамада кемшіліктер анықталған жағдайда, тапсырыс берушінің талабы бойынша өнім беруші кемшіліктерді өтемақысыз түзетуі тиіс.

- Орташа жөндеу жұмыстарына техникалық құжаттама жол активтері сапасының ұлттық орталығы арқылы ведомстволық сараптаманың қорытындысын алуы қажет және алғанға дейін әлеуетті өнім беруші сүйемелдеу керек.



Теректі ауылдық округінің әкімі

М.К.Тумаров