

Заказчик:

КТУ "Коммунарсервис" ОЖКХ, Ад.г. Павлодара

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

Директор КТУ "Коммунарсервис" ОЖКХ, ПТ и Ад.г. Павлодара



6 556,033 тыс. тенге

904,28 тыс. тенге

" 01 " январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт по прокладке кабеля от ТП 191 до фонтана "Салон красоты" в городе Павлодар
(наименование строит.)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	без_цифра	Текущий ремонт по прокладке кабеля от ТП 191 до фонтана "Салон красоты" в городе Павлодар	5 030,801			5 030,801
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	5 030,801			5 030,801
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5 030,801			5 030,801
Глава 8						
2	НДДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5 030,801			5 030,801
		Сметная прибыль 5%	251,54			251,54
		Итого по части II в сметных ценах:	5 533,881			5 533,881
3		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	5 533,881			5 533,881
4	НДДС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213	5 651,753			5 651,753
5		Итого по части II в прогнозных ценах: - в том числе на 2026 г.	5 651,753			5 651,753
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
6		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	5 651,753			5 651,753
7	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части II	5 651,753			5 651,753
		НДС на III квартал 2026 г. - 16%				904,28
		Итого налог на добавленную стоимость				904,28
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	5 651,753			6 556,033

Наименование стройки Текущий ремонт по прокладке кабеля от ТП 191 до фонтана "Салон
Фонтан "Салон красоты"

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт по прокладке кабеля от ТП 191 до фонтана "Салон красоты" в городе Павлодар
(наименование работ и затрат)

Основание: ДФ

Сметная стоимость 5 030,801 тыс. тенге
Средства на оплату труда 2 248,961 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,533 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июль 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по смете:						
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			2 054 974
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 043 045
		машины и механизмы	тенге			660 870
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			193 987
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 204 147
		перевозки	тенге			110 810
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	533		
1	1220-0101-0106 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 3/1 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	м³	56	5 708	319 648
1.1		из них: затраты на труд рабочих			1 259	70 504

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>				
1.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	16,445184	4 288	70 517
1.2		машины и механизмы			4 449	249 144
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			1 135	63 560
1.2.1	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,32064	10 205	23 682
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	2,32064	2 975	6 904
1.2.2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	2,025856	8 702	17 629
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	2,025856	2 975	6 027
1.2.3	311-402-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	11,9168	17 426	207 662
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	11,9168	4 249	50 634
1.2.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,025856	86	174
2	1218-0101-1303 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 2х Кзтр и Кзм=1,09	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м²	56	16 134	903 504
2.1		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих			13 583	760 648
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			6 981	390 936
2.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	174,220368	4 366	760 646
2.2		машины и механизмы			2 551	142 856
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			847	47 432
2.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	14,58856	8 702	126 950
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	14,58856	2 975	43 401
2.2.2	343-401-0302	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	22,82896	43	982
2.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	1,12924	12 997	14 677
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	1,12924	3 555	4 014
2.2.4	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,006104	15 086	92
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0,006104	2 490	15

1	2	3	4	5	6	7
2.2.5	321-204-0701	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне с бензиновым двигателем мощностью до 5 кВт	маш.-ч	0,146496	625	92
3	1101-0201-1126 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 47 Кэтр и Кэм=1,12	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³ грунта	86,24	458	39 498
3.1		из них:				
		машины и механизмы			458	39 498
		в том числе оплата труда машинистов			100	8 624
3.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,0380237	19 393	39 523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	2,0380237	4 249	8 660
4	1308-0201-0301 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	308	856	263 648
4.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			384	118 272
		в том числе оплата труда рабочих			195	60 060
4.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,1432	5 866	118 160
4.2		машины и механизмы			472	145 376
		в том числе оплата труда машинистов			162	49 896
4.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	16,752428	8 679	145 394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	16,752428	2 975	49 838
5	1308-0201-0601 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	308	726	223 608
5.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			384	118 272
		в том числе оплата труда рабочих			195	60 060
5.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,1432	5 866	118 160
5.2		машины и механизмы			265	81 620
		в том числе оплата труда машинистов			77	23 716
5.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	5,740812	9 148	52 517

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>				
5.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	чел.-ч	5,740812	2 490	14 295
5.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	5,740812	25	144
			маш.-ч	1,309308	13 502	17 678
5.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	1,309308	4 249	5 563
5.3		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	1,309308	8 679	11 363
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1,309308	2 975	3 895
		материалы, изделия и конструкции		77		23 716
5.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1232	880	108
5.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,002464	4 216 417	10 389
5.3.3	261-107-0501	Лента монтажная K226 с кнопками	100 м	0,29568	2 313	684
5.3.4	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00154	7 763 690	11 956
5.3.5	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0256256	501	13
5.3.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1848	1 293	239
5.3.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1232	1 438	177
6	243-113-0922 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мк)-1	м	308	6 905	2 126 740
7	1101-0102-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, песком/защитный слой кабеля/	м³ грунта	30,8	3 925	120 890
7.1		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих				
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>				
7.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	30,52896	3 960	120 895
8	1101-0102-0902 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м³ грунта	184,8	4 311	796 673
8.1		<i>из них:</i> затраты на труд рабочих				
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>				
8.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	201,180672	3 960	796 675

1	2	3	4	5	6	7
9	1308-0501-0702 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	6 059	6 059
9.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			5 775 2 929	5 775 2 929
9.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9483	6 090	5 775
9.2		машины и механизмы			242 78	242 78
9.2.1	314-102-0101	в том числе оплата труда машинистов Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0109	13 502	147
9.2.2	331-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0109	4 249	46
9.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,0109	8 679	95
9.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	чел.-ч	0,0109	2 975	32
10	247-301-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети марки Меркурий 234, ARTM2-03 HBR. G7 380 B	кг	0,03	42 1 403	42 42
11	1308-0103-0201 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кэтр и Кэм=1,09	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	1	45 180	45 180
11.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих	комп	1	15 772	15 772
11.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,18	5 866	12 788
11.2		машины и механизмы			1 166 369	1 166 369
11.2.1	314-502-0308	в том числе оплата труда машинистов Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0218	9 148	199
11.2.2	314-102-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	чел.-ч	0,0218	2 490	54
			маш.-ч	0,0436	13 502	589

1	2	3	4	5	6	7
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т				
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>				
11.3		материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,0436	8 679	378
11.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	чел.-ч	0,0436	2 975	130
11.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	т	0,00039	1 818	1 818
			шт.	1	954 056	372
12	247-302-0112	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ГТИ А 400/5А 5ВА	шт.	3	1 446	1 446
	ССЦ РК 8.04-08-2025				5 995	5 995
13	1308-0201-1706	Монтаж заделки концевой в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 35 мм ² до 70 мм ²	шт.	4	13 178	52 712
	ЭСН РК 8.04-02-2024					
	Кэтр и Кэм=1,09					
13.1		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих				
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>				
13.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем машины и механизмы	чел.-ч	8,72	5 866	51 152
13.2		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>				
13.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0436	13 502	589
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0436	4 249	185
13.3		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	маш.-ч	0,0436	8 679	378
13.3.1	217-605-0104	материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,0436	2 975	130
13.3.2	261-107-0913	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,6	148	592
13.3.3	261-107-0501	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	241	145
13.3.4	261-404-0574	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00096	1 562 871	63
13.3.5	261-601-0101	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00816	2 313	22
13.3.6	261-107-0961	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	501	4
		Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	93 332	299
14	243-902-0307	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 2-4	100 шт.	0,04	1 438	58
	ССЦ РК 8.04-08-2025				1 598	64
15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	70,4	269	18 938
	СЦП РК 8.04-12-2026					

1	2	3	4	5	6	7
16	411-101-0105 СЦПГ РК 8.04-12-2026	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т.км	352	261	91 872

Зав. подразделением

Иманкулов М.

(подпись, подпись, расшифровка подписи)



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

Зам. директора Кусаинов Н. К., зав. подразделением Иманкулов М., зав. подразделением Назимов Р. составили настоящий дефектный акт в том что, в результате обследования кабеля фонтана "Салон красоты" в г. Павлодар, выявили нижеследующие виды ремонтных работ которые необходимо выполнить в 2026 году:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	м³	56
2	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатки) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка	м²	56
3	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³ грунта	86,24
4	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	308
5	Прокладка кабеля до 35 кВ по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	308
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВББШв 4х150 (мк)-1	м	308
6	Засыпка траншей, паух, котлованов и ям, песком/защитный слой кабеля/	м³ грунта	30,8
7	Засыпка траншей, паух, котлованов и ям, группа грунта 2	м³ грунта	184,8
8	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1
	Счетчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC) марки Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(80)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	1
9	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	1
	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт.	1
10	Монтаж заделки концевой в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 35 мм² до 70 мм²	шт.	4
	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ 2-4	100 шт.	0,04

1	2	3	4
11	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		
12	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т т·км	70,4 352

Комиссия:

Зам. директора _____ Кусаинов Н. К.

Зав. подразделением _____ Иманкулов М.

Зав. подразделением _____ Назимов Р.