

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
көрермендер залына ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауға
(еден жабынын ауыстыру – ковролин, 255 м²)

1. Жұмыстың атауы:

Көрермендер залына ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындау (еден жабынын ауыстыру – ковролин, 255 м²)

2. Жұмыстың сипаттамасы:

Мердігер көрермендер залына ағымдағы жөндеу бойынша келесі жұмыстар кешенін орындауға міндетті:

- бар еден жабынын демонтаждау (болған жағдайда);
- негізді дайындау (тазалау, қажет болған жағдайда тегістеу);
- материалдарды жеткізу;
- ковролин төсеу;
- плинтустар мен қосалқы элементтерді орнату;
- баспалдақтарға металл бұрыштарды монтаждау;
- түйістіргіш табалдырықтарды орнату.

3. Жұмыс көлемі:

- ковролин - 255 м²;
- плинтус - 32 метр (биіктігі 50 мм);
- сыртқы бұрыш - 6 дана;
- ішкі бұрыш - 6 дана;
- плинтуска арналған жалғау элементтері - 10 дана;
- баспалдақтарға арналған металл бұрыш - 60 метр (30×30 мм);
- түйістіргіш табалдырық - 48 метр (ені кемінде 40 мм).

4. Ковролинге қойылатын талаптар:

- мақсаты: көрермендер залы үшін (коммерциялық пайдалану);
- тозуға төзімділігі: жоғары (класс 31–33 төмен емес);
- түрі: біртүсті емес, ұсақ өрнекті;
- түсі: Тапсырыс берушімен келісу арқылы;
- негізі: берік, деформацияға төзімді;
- тозуға және жүктемеге төзімді;
- жаңа, ақаусыз материал.

5. Плинтустар мен қосалқы элементтерге қойылатын талаптар:

- плинтус биіктігі: 50 мм;
- барлық қосалқы элементтердің болуы (бұрыштар, жалғағыштар);
- түсі — Тапсырыс берушімен келісу арқылы;
- қабырғаға тығыз жанасуы.

6. Металл бұрыштарға қойылатын талаптар:

- өлшемі: 30×30 мм;
- материалы: металл (алюминий немесе баламасы);
- мақсаты: баспалдақ қырларын тозудан қорғау;
- сенімді бекітілуі.

7. Табалдырықтарға қойылатын талаптар:

- ені: кемінде 40 мм;
- сенімді бекітілуі;
- эстетикалық сыртқы көрінісі.

8. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар:

- ковролинді толқынсыз және қатпарсыз тегіс төсеу;
- жабынның негізге тығыз жанасуы;
- сапалы түйістіру;
- төсеу технологиясын сақтау.

9. Сапаға қойылатын талаптар:

- материалдар жаңа, ақаусыз;
- жұмыстардан кейін зақымдардың болмауы;
- техникалық сипаттамаға сәйкестік.

10. Жұмыстарды орындау мерзімі:

- шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күннен аспайды.

11. Жұмыстарды орындау орны:

СҚО, Тимирязев ауданы, Тимирязево ауылы, Жеңіс көшесі, 11

12. Кепілдік міндеттемелер:

- кемінде 12 ай.

13. Ерекше шарттар:

- материалдар Тапсырыс берушімен келісіліп таңдалады;
- мердігер жұмыстың сапасы мен мерзіміне жауап береді;
- қауіпсіздік техникасын сақтау міндетті.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по текущему ремонту зрительного зала
(замена напольного покрытия – ковролин, 255 м²)

1. Наименование работ:

Работы по текущему ремонту зрительного зала (замена напольного покрытия – ковролин, 255 м²)

2. Описание работ:

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по текущему ремонту зрительного зала, включающий:

- демонтаж существующего напольного покрытия (при наличии);
- подготовку основания (очистка, выравнивание при необходимости);
- поставку материалов;
- укладку коврового покрытия (ковролина);
- установку плинтусов и комплектующих;
- монтаж металлических уголков на ступени;
- установку стыковочных порожков.

3. Объем работ:

- Ковролин - **255 м²**;
- Плинтус - **32 метра** (высота 50 мм);
- Угол наружный - **6 шт.**;
- Угол внутренний - **6 шт.**;
- Соединительные элементы для плинтусов - **10 шт.**;
- Металлический уголок для ступеней - **60 метров** (30×30 мм);
- Стыковочный порожек - **48 метров** (ширина не менее 40 мм).

4. Требования к ковролину:

- Назначение: для **зрительного зала (коммерческое использование)**;
- Износостойкость: высокая (класс не ниже 31–33);
- Тип: **не однотонный**, с мелким рисунком;
- Цвет: по согласованию с Заказчиком;
- Основа: прочная, устойчивая к деформации;
- Устойчивость к истиранию и нагрузкам;
- Новый материал, без дефектов.

5. Требования к плинтусам и комплектующим:

- Высота плинтуса: **50 мм**;
- Наличие всех комплектующих (углы, соединители);
- Цвет - по согласованию;
- Плотное прилегание к стенам.

6. Требования к металлическим уголкам:

- Размер: **30×30 мм**;
- Материал: металл (алюминий или аналог);
- Назначение: защита ступеней от износа;
- Надежное крепление.

7. Требования к порожкам:

- Ширина: **не менее 40 мм**;
- Надежная фиксация;
- Эстетичный внешний вид.

8. Требования к выполнению работ:

- Ровная укладка без волн и складок;
- Плотное прилегание покрытия;
- Качественная стыковка;
- Соблюдение технологии укладки.

9. Требования к качеству:

- Материалы новые, без дефектов;
- Отсутствие повреждений после выполнения работ;
- Соответствие технической спецификации.

10. Срок выполнения работ:

- Не более 16 календарных дней с момента заключения договора.

11. Место выполнения работ:

- СКО, Тимирязевский район, с. Тимирязево, ул. Жеңіс, 11

12. Гарантийные обязательства:

- Не менее 12 месяцев.

13. Особые условия:

- Материалы согласовываются с Заказчиком;
- Подрядчик несет ответственность за качество и сроки;
- Соблюдение техники безопасности обязательно.