

СТ РК 2218-2012 Техническая спецификация
на лабораторные испытания пожарной лестницы и ограждения кровли
Место оказания услуг: Павлодар, Исиналиева 6/9, Астана, 140, Щедрина 58/3

1. Наименование услуги:

Услуги по проведению лабораторных испытаний наружной пожарной лестницы и ограждения кровли здания.

Исиналиева 6/9 -3 лестницы (18м)

Астана 140 -1 лестница (10 м), ограждение кровли-160 м

Щедрина 58/3 -2 лестницы (18м), ограждение кровли 126 м

2. Цель услуги:

Определение технического состояния, прочности, надежности и соответствия наружной пожарной лестницы и ограждения кровли требованиям действующих норм пожарной безопасности Республики Казахстан.

3. Объем услуг:

Поставщик обязан выполнить следующие виды работ:

- визуальное обследование технического состояния пожарной лестницы и ограждения кровли;
- проверка целостности конструкции, сварных соединений, крепежных элементов;
- проверка наличия коррозии, деформаций, повреждений;
- проведение испытаний на прочность и устойчивость конструкций;
- проведение контрольных нагрузочных испытаний лестницы и ограждения кровли;
- проверка соответствия геометрических размеров нормативным требованиям;
- оформление протокола испытаний;
- предоставление заключения о пригодности конструкции к дальнейшей эксплуатации.

4. Требования к выполнению услуг:

Испытания должны проводиться специализированной организацией, имеющей аккредитованную испытательную лабораторию и соответствующее оборудование. [об]

Испытания выполнить в соответствии с требованиями:

- СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

5. Срок оказания услуг:

По заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.

6. Результат оказания услуг:

По итогам оказания услуг Поставщик предоставляет:

- акт выполненных работ;
- протокол испытаний;
- заключение о техническом состоянии пожарной лестницы и ограждения кровли;
- рекомендации по устранению выявленных дефектов (при наличии).

7. Требования к безопасности:


При проведении испытаний Поставщик обязан соблюдать требования техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

8. Гарантийные обязательства:

Поставщик несет ответственность за достоверность результатов испытаний и качество оформленной технической документации.

Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли подлежат эксплуатационным испытаниям не реже одного раза в пять лет.

Заместитель руководителя по ХР



А.Мустафина

Техникалық ерекшелік

өрт сөндіру сатысы мен шатыр қоршауын зертханалық сынақтан өткізу бойынша

Қызмет көрсету орны: г Павлодар, Исиналиева 6/9, Астана 140, Щедрина 58/3

1. Қызмет атауы:

Ғимараттың сыртқы өрт сөндіру сатысы мен шатыр қоршауын зертханалық сынақтан өткізу қызметі.

Исиналиев 6/9 – 3 баспалдақ (18 м)

Астана 140 – 1 баспалдақ (10 м), шатыр қоршауы – 160 м

Щедрин 58/3 – 2 баспалдақ (18 м), шатыр қоршауы – 126 м

2. Қызметтің мақсаты:

Сыртқы өрт сөндіру сатысы мен шатыр қоршауының техникалық жағдайын, беріктігін, сенімділігін анықтау және Қазақстан Республикасының қолданыстағы өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін тексеру.

3. Қызмет көлемі:

Өнім беруші келесі жұмыстарды орындауға міндетті:

- өрт сөндіру сатысы мен шатыр қоршауының техникалық жағдайына көзбен шолып тексеру жүргізу;
- конструкцияның, дәнекерлеу жіктерінің және бекіту элементтерінің бүтіндігін тексеру;
- тоттану, деформация және зақымданулардың болуын анықтау;
- конструкциялардың беріктігі мен тұрақтылығына сынақ жүргізу;
- саты мен шатыр қоршауына бақылау жүктемелік сынақтарын жүргізу;
- геометриялық өлшемдерінің нормативтік талаптарға сәйкестігін тексеру;
- сынақ хаттамасын рәсімдеу;
- конструкцияны әрі қарай пайдалануға жарамдылығы туралы қорытынды ұсыну.

4. Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар:

Сынақтар аккредиттелген зертханасы және қажетті жабдықтары бар мамандандырылған ұйыммен жүргізілуі тиіс.

Сынақтар келесі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі:

- СТ РК 2218-2012 «Металл құрылыс конструкциялары. Тұрақты сыртқы өрт сөндіру сатылары және шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық талаптар»;
- ГОСТ Р 53254-2009 «Өрт техникасы. Тұрақты сыртқы өрт сөндіру сатылары. Шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері».

5. Қызмет көрсету мерзімі:

Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

6. Қызмет көрсету нәтижесі:

Қызмет көрсету қорытындысы бойынша Өнім беруші:

- орындалған жұмыстар актісін;
- сынақ хаттамасын;
- өрт сөндіру сатысы мен шатыр қоршауының техникалық жағдайы туралы қорытындыны;
- анықталған ақаулар болған жағдайда оларды жою бойынша ұсынымдарды ұсынады.


7. Қауіпсіздік талаптары:

Сынақ жүргізу кезінде Өнім беруші еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті.

8. Кепілдік міндеттемелер:

Өнім беруші сынақ нәтижелерінің дұрыстығына және техникалық құжаттаманың сапалы рәсімделуіне жауапты болады.

Басшының ШЖ жөніндегі орынбасары



Мустафина А.