

Сметная документация

[illegible]

Руководитель *Смагулова К. С.*

ЕСЦ РК 2026 пр. 166-нк, Атырауская область введен с 01.01.2026
ЭСН РК 2026 И49 введен с 01.07.2026
ССЦ 2026 пр. 67-нк, Атырауская область, г. Атырау введен с 01.07.2026
ПСС Август 2026, Атырауская область, г. Атырау введен с 01.08.2026

Наименование инвестиционного проекта

Текущий ремонт отделения реанимации новорожденных в Атырауском областном перинатальном центре

Заказчик

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Атырауской области

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме

2 096,006 тыс. тенге

в том числе: возвратных сумм

- тыс. тенге

налог на добавленную стоимость

289,104 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 год.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт отделения реанимации новорожденных в Атырауском областном перинатальном центре
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
		Итого по части I				
1		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-01	Текущий ремонт отделения реанимации новорожденных в Атырауском областном перинатальном центре	1 720,859			1 720,859
		Итого по главе № 2	1 720,859			1 720,859
		Итого по главам № 1 - 7	1 720,859			1 720,859

1	2	3	4	5	6	7
3	НДДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль - 5 %	86,043			86,043
		Итого со сметной прибылью	1 806,902			1 806,902
		Итого по части II	1 806,902			1 806,902
		часть III. Инжиниринговые услуги				
		Итого по части III				
		Итого по частям I-III	1 806,902			1 806,902
	Налоговый Кодекс РК от 18.07.2025 № 214-VIII, ст.503	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %			289,104	289,104
		Всего по сводному сметному расчету	1 806,902		289,104	2 096,006

Руководитель проектной организации Смагулова К.С.  подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта  подпись (инициалы, фамилия)

Начальник  подпись (инициалы, фамилия)
отдела

ЕСЦ РК 2026 пр. 166-нк, Атырауская область введен с 01.01.2026
ЭСН РК 2026 И49 введен с 01.07.2026
ССЦ 2026 пр. 67-нк, Атырауская область, г. Атырау введен с 01.07.2026
ПСС Август 2026, Атырауская область, г. Атырау введен с 01.08.2026

Текущий ремонт отделения реанимации новорожденных в Атырауском областном перинатальном центре

Текущий ремонт отделения реанимации новорожденных в Атырауском областном перинатальном центре

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт отделения реанимации новорожденных в Атырауском областном перинатальном центре
(наименование работ и затрат)

Основание:	Дефектный акт	Сметная стоимость	1 720 859 тыс. тенге
		Средства на оплату труда	840 833 тыс. тенге
		Нормативная трудоемкость	0,17239 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 720 859
1	1207-0101-0301 Ккл=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	87	159	13 833
2	1207-0101-0205 Ккл=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	104,9	489	51 296
3	1219-0101-0901 Ккл=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,5	9 024	4 512
4	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,5	1 549	774
5	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	0,5	89	44
6	1111-0218-0101 Ккл=1,04	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м2 покрытия	104,9	6 758	708 914
7	1111-0220-0202 Ккл=1,04	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	87	942	81 954
8	1111-0212-0104 Ккл=1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м2 покрытия	8	13 466	107 728

1	2	3	4	5	6	7
9	1115-0302-0517 Ккл=1,04	Покрытие масляным или спиртовым лаком по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза стены	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	113,82	2 221	252 794
10	1115-0302-0103 Ккл=1,04	Улучшенная покраска водоземельными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	95,36	2 287	218 088
11	1115-0302-0104 Ккл=1,04	Улучшенная покраска водоземельными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	104,9	2 678	280 922

Составил

Смагулова К.С.

подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

И.И.И.

подпись (инициалы, фамилия)

