

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1 Внутренние и наружные работы**1.1 Внутренние и наружные работы**

1	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	80
2	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103	м2 стяжки	1280
3	Облицовка ворот стальным профилированным листом (применительно потолок)	м2	80
4	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	88
5	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м2	190
6	Штукатурка поверхности по бетону, стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	190
7	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м2 поверхности облицовки	150
8	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	165
9	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6

1	2	3	4
10	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (размер 0,55х1,0 м - 6шт.)	м2	3,3
11	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3,3
12	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива	м	6
13	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6
14	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены (откосы)	м2 окрашиваемой поверхности	6
15	Покраска кузбасским лаком за 2 раза металлической поверхности заполнения дверного проема или печи	м2 окрашиваемой поверхности	38
16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	9
17	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный по готовым прогонам	м2 кровли	9
18	Устройство фундаментов бетонных ленточных (применительно фундамент 30х25см)	м3	2,7
19	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою из бетона класса В15	м2	25,2
20	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
21	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях (размер 2х0,85 - 2шт.)	м2	3,4
22	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (в комплекте - коробка, порог, обналичка, навесы, замок, ручка)	м2	3,4
23	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2

1	2	3	4
24	Простая покраска водоземлюсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены (откосы)	м2 окрашиваемой поверхности	2

Раздел 2 Электричество

2.1 Электричество

25	Установка светильника светодиодного панельного, встраиваемого в подвесной плитно-ячеистый потолок, с подключением соединительными клеммами	шт.	8
26	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	8
27	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	80
28	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	82,4
29	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке (применительно установка розеток, выключателей, распределительная коробка и автоматический выключатель)	шт.	23
30	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4
31	Коробка распределительная для силового оборудования А6, полистиленовая, наружный размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм², 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	3
32	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5
33	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	11

Раздел 3 Прочее

3.1 Прочее

34	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,05
35	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	1,05

1	2	3	4
36	Провозная плата за перевозку строительных материалов промышленного производства, минерального происхождения, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 6 до 10 км, загрузка вагона 15 т	т	1,05