

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	«Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Орал қаласының мемлекеттік сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17846488-1
Конкурстың атауы:	Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87506541-OK5
Лоттың атауы	Работы по установке (монтажу) весов и аналогичного оборудования для взвешивания
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	332039.900.000003
Жұмыстың атауы:	Работы по установке (монтажу) весов и аналогичного оборудования для взвешивания
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	12068965.52
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	12068965.52
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	Тапсырыс берушіден жұмыстарды жүргізуге ордер алған күннен бастап 2 ай
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Енгізілетін жүйе салмақтық бақылау аймағынан өткен көлік құралдарының салмақ параметрлерін өлшеу нәтижелері бойынша жүргізушілерді үздіксіз, жедел түрде ақпараттандыруды қамтамасыз етуі тиіс. Қайталама электрондық индикатор: Салмақ параметрлерін өлшеу нәтижелері бойынша көлік құралы туралы ақпаратты, атап айтқанда: күні мен уақытын, көлік құралының жалпы массасын және қозғалыс жылдамдығын көрсетеді. Мемлекеттік тіркеу нөмірін тану қашықтығы 35 метрден аспауы тиіс. Көлік құралының рұқсат етілген салмақ нормасынан асып кеткені анықталған жағдайда, табло индикаторы ақпаратты қызыл түспен көрсетеді. Көлік құралының салмағы рұқсат етілген норма шегінде болған жағдайда, табло индикаторы ақпаратты жасыл немесе ақшыл (ай түстес) түспен көрсетеді

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Қайталама индикатордың өлшемі — кемінде 1920 × 960 мм. Саны — 2 дана. Жұмыстарды ұйымдастыру мыналарды қамтиды: 1. Коммуналдық қызметтерден келісімдер мен техникалық шарттарды алу. 2. Жер жұмыстарын (траншея қазу) жүргізу және іргетас блогын орнату үшін жұмыс бригадаларының жұмысын ұйымдастыру. 3. Индикатор таблосының конструкциясына сәйкес іргетас блоктарын бетондау жұмыстарын ұйымдастыру. 4. Кабельдік және өткізгіш өнімдерді демонтаждау және монтаждау. 5. Индикатор таблосының тіректерін өндірістік цехта сырлау жұмыстарын ұйымдастыру және кейіннен оларды орнату. 6. Индикатор таблосын монтаждау, электр желісіне қосу және пайдалануға беру жұмыстарын ұйымдастыру, оның ішінде индикатор таблосын автоматтандырылған салмақ өлшеу кешенінің серверімен интеграциялауды жүзеге асыру. 7. Инженерлік- техникалық қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру. 8. Арнайы техникалар жүргізушілерінің жұмысын ұйымдастыру. 9. Кепілдік қызмет көрсету кезеңінде ақаулар анықталған жағдайда, Мердігер анықталған ақауларды жою бойынша дереу шаралар қабылдауға және анықталған бұзушылықтар мен оларды жою жөнінде қабылданған шаралар туралы Тапсырыс берушіні дереу хабардар етуге міндетті. 10. Индикатор таблосының қалыпты жұмыс режимі олардың жалпы санының 100 пайыз жұмысқа жарамды күйде болуымен есептеледі. 11. Ай сайын немесе қажеттілігіне қарай индикатор таблосын жуу және тазалау жұмыстарын жүргізу. 12. Индикатор таблосының құрылғыларын ауыстыру және монтаждау. 13. Ай сайын электр энергиясын есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу, салыстыру және энергиямен жабдықтаушы ұйымға тапсыру. 14. Автоматика құралдарын жөндеу жұмыстарын орындау. 15. Индикатор таблосын іске қосу-баптау жұмыстарын, сондай-ақ контроллерді бағдарламалау және қайта бағдарламалау. 16. Жұмыстарды орындауға пайдаланылатын барлық техника техникалық жарамды күйде болуы және Қазақстан Республикасы Жол қозғалысы қағидаларының талаптарына сәйкес қолданыстағы техникалық байқаудан өткен болуы тиіс. 17. Жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыс орны жол белгілерімен, қоршаулармен және конустармен жұмыс жүргізілетін жерден кемінде 20 метр қашықтықта қоршалуы тиіс. Жол қиылыстарында және жұмыс жүргізілетін учаскеге дейін көше-жол желісінің нақты жағдайына сәйкес уақытша жол белгілері орнатылуы қажет. 18. Жұмыстарды орындау кезеңінде қала көшелері мен жолдары арқылы автокөлік пен жаяу жүргіншілердің қауіпсіз әрі үздіксіз қозғалысын уақтылы қамтамасыз ету мақсатында Орал қаласының автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу жұмыстарының көлемі мен түрлеріне өзгерістер мен түзетулер енгізілуі мүмкін. 19. Жұмыстар орындалған жұмыстар актісі, пайдалануға беру актісі және электрондық қайталама индикатор мен салмақ өлшеу кешеніне қатысты толық құжаттар топтамасы тапсырылғаннан кейін қабылданады. Құжаттар құрамына «Ұлттық сапа орталығының» сертификаттары, электрондық жабдықтың паспорты мен сертификаты, оптикалық-талшықты кабельдерге және қоректендіру электр кабеліне арналған паспорттар мен сертификаттар кіреді.
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Уральска"
№ конкурса:	№ 17846488-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки согласно конкурсной документации
Номер лота:	№ 87506541-ОК5
Наименование лота:	Работы по установке (монтажу) весов и аналогичного оборудования для взвешивания
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	332039.900.000003
Наименование работы:	Работы по установке (монтажу) весов и аналогичного оборудования для взвешивания
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	12068965.52
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	12068965.52
Срок выполнения работы:	2 месяца со дня получения Ордера на проведение работ от Заказчика
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Внедряемая система должна осуществлять бесперебойное, оперативное, информирование водителей по результатам измерения весовых параметров транспортных средств, прошедших через зону весового контроля. Дублирующий индикатор: Отображает информацию, по результатам измерения весовых параметров транспортных средств – дату и время, массу тарнспортных средств, скорость тарнспортных средств. Рабочая дистанция для распознавания номеров не более 35 метров. При выявлении перегруза транспортных средств, индикатор табло отображает красным цветом. При допустимой нагрузке транспортных средств, индикатор табло отображает зеленым либо лунным цветом
---	---

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Размер дублирующего индикатора — не менее 1920 × 960 мм. Количество — 2 штук. Организация производства работ включает в себя: 1. Получение согласования и технических условий от коммунальных служб; 2. Организацию работы бригад для проведения земляных работ (разработка траншей), для установки фундаментного блока; 3. Организация работы бригад по заливке фундаментных блоков, соответствующих типу конструкции индикатора табло; 4. Демонтаж и монтаж кабельной и проводниковой продукции; 5. Организацию работы по покраске стоек индикатора табло в цеху с последующей установкой; 6. Организацию работы по монтажу, подключению и вводу в эксплуатацию индикатора табло, включая интеграцию индикатора табло с сервером автоматизированного весоизмерительного комплекса; 7. Организацию работы инженерно-технического разряда; 8. Организацию работы водителей спец. машин; 9. При обнаружении неисправностей в процессе гарантийного обслуживания, Подрядчик, обязан принять немедленные меры к устранению выявленных неисправностей и немедленно сообщать Заказчику о выявленных нарушениях и принятых действий по устранению нарушений; 10. Нормальным режимом работы индикатора табло, считается процент их работы - 100 процентов от общей их численности; 11. Ежемесячно, или при необходимости мытье и чистка индикатора табло; 12. Замена и монтаж приборов индикатора табло; 13. Ежемесячное снятие показаний приборов учета и сверка и сдача показаний в энергоснабжающую организацию; 16. Работы по ремонту средств автоматики; 17. Пуско-наладочные работы индикаторов табло, а так же программирование и перепрограммирование контроллера индикаторов табло; 18. Вся техника должна быть в техническом исправном состоянии, прошедшая действующий технический осмотр транспортного средства согласно требованиям правил дорожного движения РК; 19. Во время проведения работ, участок должен быть огорожен дорожными знаками, барьерами, конусами не менее 20м. от места проведения работ. На пересечениях, перед участком проведения работ должны быть выставлены соответствующие обстановке уличной дорожной сети, временные дорожные знаки; 21. В период выполнения работ, в целях своевременного и полного обеспечения безопасного и без перебойного передвижения авторанспорта и пешеходов по улично- дорожной сети города возможны корректировки и внесения изменений в объемы и виды выполняемых работ по текущему ремонту автомобильных дорог г.Уральск 25. Работы принимаются на основании акта выполнения работ, акта ввода в эксплуатацию, и передачи полного пакета документов от электронного дублирующего индикатора, весоизмерительного комплекса, включая сертификаты «Национальный центр качества», паспорт и сертификат на электронное оборудование, оптоволоконные кабели, питающего электрического кабеля.
---	--