Техникалық сипаттама

Жұмыс атауы: Орындаушы материалдары бар кассаға арналған терезені, металл торды және металл есікті дайындау және орнату жөніндегі жұмыстар.

Жұмыстың жалпы ережелері мен құрамы:

Орындаушы өз күшімен және өз материалдарынан Тапсырыс берушінің объектісіне дайындауға, жеткізуге және монтаждауға міндеттенеді:

- Беру науасы бар кассалық терезе-1 дана.
- Қорғаныш металл тор — 1 дана.
- Металл есік — 2 дана.

Жұмыс құнына мыналар кіреді: объектідегі ойықтарды өлшеу, конструкцияларды дайындау, коррозияға қарсы өңдеу және сырлау, жеткізу, А блогының 1 қабатына көтеру, Монтаждау, Монтаждау тігістерін бітеу, құрылыс қоқыстарын жинау және шығару.

Бұйымдар мен материалдарға қойылатын техникалық талаптар:

Барлық қолданылатын материалдар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

1) кассалық терезе:

Габариттік өлшемдері (ШхВ): 700* 700 мм (бақылау өлшеу кезінде нақтыланады).

Екі Қабатты Терезе: Бір Камералы.

Қақпақты ашу түрі: Сол жақ ашу.

Келушілерге ыңғайлы қызмет көрсету және құжаттарға қол қою үшін 20-25 см ұшатын терезе төсенішін жасау және орнату.

2)қорғаныш металл тор (терезеге)

Габариттік өлшемдері (ШхВ): 900* 900 мм (бақылау өлшеу кезінде нақтыланады).

Жабын: 2 қабатта PF-115 праймері/ эмаль, түсі (бақылау өлшемімен нақтыланған).

3) кассаға кіретін металл есік:

Габариттік өлшемдері (ШхВ): 900*2100 мм (бақылау өлшеу кезінде нақтыланады).

Кассаға кіретін ішкі металл торлы есік:

Габариттік өлшемдері (ШхВ): 900*2100 мм (бақылау өлшеу кезінде нақтыланады).

Арматурадан қорғаныс металл торын жасау.

Қолданыстағы есіктің ішкі жағынан торды орнату.

Металл торды бояу.

Шаруашылық бөлімінің бастығы **Т. А. Талдыбай**

Техническая спецификация

Наименование работ: Работы по изготовлению и установки окна, металлической решетки и металлической двери для кассы с материалами Исполнителя.

Общие положения и состав работ:

Исполнитель обязуется своими силами и из собственных материалов изготовить, доставить на объект Заказчика и смонтировать:

- Кассовое окно с передаточным лотком — 1 шт.
- Защитную металлическую решетку — 1 шт.
- Металлическую дверь — 2 шт.

В стоимость работ входят: замер проемов на объекте, изготовление конструкций, антикоррозийная обработка и покраска, доставка, подъем на 1 этаж Блока А, монтаж, заделка монтажных швов, уборка и вывоз строительного мусора.

Технические требования к изделиям и материалам:

Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

1)Кассовое окно:

Габаритные размеры (ШхВ): 700* 700 мм (уточняются при контрольном замере).

Стеклопакет: Однокамерный.

Тип открывания створки: Левое открывание.

Изготовление и установка подоконника с вылетом 20–25 см для удобства обслуживания посетителей и подписания документов.

2)Защитная металлическая решетка (на окно)

Габаритные размеры (ШхВ): 900* 900 мм (уточняются при контрольном замере).

Покрытие: Грунтовка/ эмаль ПФ-115 в 2 слоя, цвет (уточняются при контрольном замере).

3)Входная металлическая дверь в кассу:

Габаритные размеры (ШхВ): 900*2100 мм (уточняются при контрольном замере).

Входная внутренняя металлическая решетчатая дверь в кассу:

Габаритные размеры (ШхВ): 900*2100 мм (уточняются при контрольном замере).

Изготовление защитной металлической решётки из арматуры.

Установка решётки с внутренней стороны существующей двери.

Покраска металлической решётки.

Начальник хозяйственного отдела **Талдыбай Т.А.**