Конкурстық құжаттамаға
2-3-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Лисаков қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Лисаков қаласы әкімдігінің қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	83211667
Лоттың атауы	Елді мекенді/ауданды/қаланы мерекелік және басқа шараларға дайындау/безендіру бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	841214.000.000002
Қызметтің атауы:	Елді мекенді/ауданды/қаланы мерекелік және басқа шараларға дайындау/безендіру бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы:	2508620.69
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	2508620.69
Қызметтерді көрсету мерзімі:	31 желтоқсанға дейін 2026
Қызметтерді көрсету орны:	Қостанай облысы, Лисаков қ. Мир көшесі,31
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	2

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	Техникалық сипаттама жаңа жылдық шыршаны орнату және аллеяның жарықдиодты гирляндасын безендіру қызметтері үшін.Сәтбаев Лисаков қаласының аумағында. 1. Объектінің атауы, сипаттамалары, көлемі және орнату орны: № Объектінің атауы және сипаттамасы Орнату орны Орындалатын жұмыстардың мазмұны Материалдарға қойылатын техникалық талаптар Саны 1 Жаңа жылдық шырша (қаланың орталық мерекелік шыршасы) Орнату орны: Лисаков қаласының орталық алаңы. Орындалатын жұмыстардың мазмұны: 1. Тапсырыс берушінің қоймасынан раманың, жасанды инелердің және декордың құрылымдық элементтерін жеткізу. 2. Тірек қаңқасын, бұтақтар мен бекіту элементтерін тексеру, жөндеу және ақаулау. 3Раманы сенімді нығайту, салмақтау және тұрақтандыру үшін құрылымның негізіне әрқайсысының салмағы 2 тонна болатын 10 блокты орната отырып, шыршаның көтергіш металл жақтауын орнату. 4. Жасанды инелерді (лаптарды) сенімді бекітумен орнату. 5. Рождестволық шыршаны жарықдиодты гирляндтармен, Жарық фигураларымен және Тапсырыс берушінің бекітілген эскизі бойынша жаңа жылдық ойыншықтармен мерекелік безендіру. 6. Электрмен жабдықтау көзіне қауіпсіз қосылу, жарықтандыруды басқару қалқанын орнату (таймер, автоматты ажыратқыштар). 7. Барлық жұмыс кезеңінде техникалық қызмет көрсету, жарықтандыруды жедел жөндеу және істен шыққан элементтерді ауыстыру. 8. Мерекелік кезең аяқталғаннан кейін зергерлік бұйымдарды, жасанды инелер мен жақтауды бөлшектеу. 9. Шыршаның барлық элементтерін Тапсырыс берушінің қоймасына тасымалдау және сақтау. Материалдарға қойылатын техникалық талаптар: - Жасанды инелер: аязға төзімді, отқа төзімді. - Жарықдиодты гирляндалар: көше, ылғалдан қорғау дәрежесі кем дегенде IP65, қалың аязға төзімді сым (-30°C дейін). - Қуат кабелі: ВВГнг немесе ұқсас, жүктемеге сәйкес, ПВХ гофрленген құбырында. - Құрылымның жел тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін бекіту элементтері мен қауіпсіздік кабельдері. 1 кешен 2 Сәтбаев аллеясының жаңа жылдық безендірілуі Орнату орны: оларға Аллея. Лисаков қаласы Сәтбаев. Орындалатын жұмыстардың мазмұны: 1. Жеткізушінің иллюминацияны құрастыру үшін материалдарды сатып алуы (сатып алуы): кабель, Е27 патрондары және ledf типті жарықдиодты шамдар. 2. 17 дана көше жарықтандыру гирляндасын жасау (бір гирляндаға 40 шамның тығыздығымен). 3. Аллея бойында (кіреберіс аркадан "Молодежное"кафесіне дейін) көше жарықтандыруының 34 тірегі арасында 17 гирлянданы монтаждау, созу және орнату. 4. Қажетті қорғаныс аппараттарын орната отырып, қуат көздеріне (сыртқы жарықтандыру тіректеріне) қауіпсіз қосылу. 5. Техникалық қызмет көрсету, үзілістерді жедел жою және жұмыс кезінде жанып кеткен элементтерді ауыстыру. 6. Мерекелік кезең аяқталғаннан кейін иллюминацияны бөлшектеу (алу), тасымалдау және Тапсырыс берушінің қоймасына беру. Материалдарға қойылатын техникалық талаптар: - Бір гирляндтың ұзындығы: 20 метр (жалпы ұзындығы 17 гирлянд — 340 метр, қалған кабель технологиялық қорға, түсуге және қосылуға салынған). - Жарықдиодты шамдар: LEDF типі, Е27 негізі, жалпы саны 680 дана

	(Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түс гаммасы). - Шамдарға арналған патрондар: Е27 типі, саны 680 дана. – Гирляндқа арналған Кабель: жалпы ұзындығы 400 метр. - Дизайн: ылғалға төзімді (қорғаныс дәрежесі IP65-тен кем емес), қалың аязға төзімді сым (-30°С дейін). 1 кешен (әрқайсысы 40 шамнан тұратын 17 гирляндадан тұрады) 2. Жеткізушінің материалдық-техникалық ресурстарына қойылатын талаптар Әлеуетті өнім беруші Қызметтерді уақтылы және сапалы орындау үшін мынадай ресурстардың болуын растауға тиіс: № п/п Техниканың атауы Саны 1 Автогидро көтергіш Қостанай облысының аумағында тіркелген көтеру биіктігі кемінде 18 м 1 2 Қостанай облысының аумағында тіркелген, жүк көтергіштігі кемінде 10 тонна блоктарды, материалдар мен жабдықтарды тасымалдауға арналған Автомобиль (самосвал) 1 3 Қостанай облысының аумағында тіркелген жүк көтергіштігі 16 тоннадан кем емес Автокран, жебенің Ұзындығы 18 м-ден кем емес (2 тонналық блоктар мен қаңқаның ауыр элементтерін тиеу/түсіру және монтаждау үшін) 1 4 Қостанай облысының аумағында тіркелген, сыйымдылығы кемінде 8 орындық адамдарды тасымалдауға арналған көлік 1 5 Лисаков қаласының аумағында жылытылатын бокс бар өндірістік база 1 3. Жеткізушінің кадр ресурстарына қойылатын талаптар Өнім беруші жұмыстарды орындауға келесі құрамдағы персоналды тартуға міндеттенеді: № п/п Лауазымы Саны 1 Қолданыстағы ЕҚжЕҚ оқыту сертификаты бар еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі бас техникалық басшы 1 2 БИОТ оқыту сертификаты бар қолданыстағы сертификаты бар жөндеу учаскесінің инженерлік-техникалық қызметкері 1 3 Қолданыстағы ЕҚжЕҚ оқыту сертификаты бар Энергетик 1 4 Слесарь-монтаждаушы (Металл конструкцияларды құрастыру және блоктарды арқандау үшін) 4 5 АГП жүргізушісі 1 6 Самосвал жүргізушісі 1 7 Автокран жүргізушісі 1 8 Адамдарды жеткізу үшін көлік жүргізушісі 1 9 1000 вольтке дейінгі электр қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы рұқсат беру тобы бар Электрик / электромонтер 2 10 Қосалқы жұмысшылар 4 4. Жалпы және ұйымдастырушылық-техникалық талаптар 4.1. Өнім беруші жұмыстарды орындау орындарында (тиеу-түсіру, биіктік және электр Монтаждау жұмыстарын қоса алғанда) қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі шаралардың сақталуына толық жауапты болады. 4.2. Иллюминация мен басқару қалқанының барлық электрлік қосылыстары герметикалық, қауіпсіз, ылғалдан қорғалған қосылыстарды міндетті түрде қолдана отырып (қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес), азаматтардың өмірі мен денсаулығына төнетін қатерлерді толығымен болдырмай орындалуы тиіс. 4.3. Орындалған қызметтердің көлемін Тапсырыс беруші объектіні тиісті және тұрақты монтаждау фактісі бойынша қабылдайды. Шарттың құнына Қалдықтарды кәдеге жарату және орналастыру шығындарын қоса алғанда, барлық ілеспе шығыстар кіреді. 4.4. Міндеттемелерді орындау мерзімдері: Орнату және безендіру: орталық шырша мен жарықдиодты жарықтандыру 2026 жылдың 25 желтоқсанына дейін толық орнатылып, қосылуы керек. Қызмет көрсету мерзімі: үздіксіз жұмыс және кепілдік мазмұны 2027

	жылдың 28 ақпанына дейін жүзеге асырылады. Бөлшектеу: бөлшектеу жұмыстары және конструкцияларды әкету 2027 жылғы 28 ақпаннан кейін жазбаша хабарлама негізінде Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде орындалады.
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 2-3
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Лисаковска"
Номер лота	83211667
Наименование лота:	Услуги по подготовке/украшению населенного пункта/района/города к праздничным и иным мероприятиям
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	841214.000.000002
Наименование услуги:	Услуги по подготовке/украшению населенного пункта/района/города к праздничным и иным мероприятиям
Единица измерения:	Одна услуга
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	2508620.69
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	2508620.69
Срок оказания услуги:	до 31 декабря 2026
Место оказания услуги:	Костанайская область, г.Лисаковск ул.Мира,31
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	2

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация на услуги по монтажу новогодней елки и оформление светодиодной гирляндой аллеи им.Сатпаева на территории города Лисаковска. 1. Наименование, характеристики, объем и место установки объекта: № Наименование и характеристика объекта Место установки Содержание выполняемых работ Технические требования к материалам Кол-во 1 Новогодняя елка (центральная праздничная елка города) Место установки: Центральная площадь города Лисаковска. Содержание выполняемых работ: 1. Доставка элементов конструкции каркаса, искусственной хвои и декора со склада Заказчика. 2. Ревизия, ремонт и дефектовка несущего каркаса, ветвей и элементов крепления. 3. Монтаж несущего металлического каркаса елки с установкой 10 блоков весом 2 тонны каждый в основание конструкции для надежного укрепления, утяжеления и стабилизации каркаса. 4. Монтаж искусственной хвои (лап) с надежной фиксацией. 5. Праздничное украшение елки светодиодными гирляндами, световыми фигурами и новогодними игрушками по утвержденному эскизу Заказчика. 6. Безопасное подключение к источнику электроснабжения, установка щита управления освещением (таймер, автоматические выключатели). 7. Техническое обслуживание, оперативный ремонт иллюминации и замена вышедших из строя элементов в течение всего периода работы. 8. Демонтаж украшений, искусственной хвои и каркаса после окончания праздничного периода. 9. Транспортировка и складирование всех элементов елки на склад Заказчика. Технические требования к материалам: – Искусственная хвоя: морозостойкая, пожаробезопасная. – Светодиодные гирлянды: уличные, степень влагозащиты не менее IP65, толстый морозостойкий провод (до -30°C). – Кабель питания: ВВГнг или аналогичный, соответствующий нагрузке, в гофротрубе ПВХ. – Элементы крепления и страховочные тросы для обеспечения ветровой устойчивости конструкции. 1 комплекс 2 Новогоднее оформление аллеи Сатпаева Место установки: Аллея им. Сатпаева города Лисаковска. Содержание выполняемых работ: 1. Приобретение (закупка) материалов Поставщиком для сборки иллюминации: кабеля, патронов E27 и светодиодных ламп типа LEDF. 2. Изготовление 17 штук гирлянд уличного освещения (с плотностью 40 ламп на одну гирлянду). 3. Монтаж, растяжка и установка 17 изготовленных гирлянд между 34 опорами уличного освещения на протяжении всей аллеи (от входной арки до кафе «Молодежное»). 4. Безопасное подключение к источникам питания (опорам наружного освещения) с установкой необходимых защитных аппаратов. 5. Техническое обслуживание, оперативное устранение обрывов и замена перегоревших элементов в период работы. 6. Демонтаж (снятие) иллюминации по окончании праздничного периода, транспортировка и передача на склад Заказчика. Технические требования к материалам: – Длина одной гирлянды: 20 метров (общая протяженность 17 гирлянд — 340 метров, оставшийся кабель заложен на технологический запас, спуски и подключение). – Светодиодные лампы: тип LEDF, цоколь E27, общего количества 680 штук (цветовая гамма по согласованию с

	Заказчиком). – Патроны для ламп: тип Е27, в количестве 680 штук. – Кабель для гирлянды: общая протяженность 400 метров. – Конструкция: влагозащищенная (степень защиты не менее IP65), толстый морозостойкий провод (до -30°С). 1 комплекс (в составе 17 гирлянд по 40 ламп каждая) 2. Требования к материально-техническим ресурсам Поставщика Потенциальный поставщик для своевременного и качественного выполнения услуг должен подтвердить наличие следующих ресурсов: № п/п Наименование техники Количество 1 Автогидроподъемник высота подъема не менее 18 м, зарегистрированный на территории Костанайской области 1 2 Автомобиль (самосвал) для перевозки блоков, материалов и оборудования, грузоподъёмностью не менее 10 т, зарегистрированный на территории Костанайской области 1 3 Автокран, грузоподъемностью не менее 16 тн, длина стрелы не менее 18 м (для погрузки/разгрузки и монтажа 2-тонных блоков и тяжелых элементов каркаса), зарегистрированный на территории Костанайской области 1 4 Транспорт для перевозки людей вместимостью не менее 8 посадочных мест, зарегистрированный на территории Костанайской области 1 5 Производственная база с наличием обогреваемого бокса на территории города Лисаковска 1 3. Требования к кадровым ресурсам Поставщика Поставщик обязуется привлечь к выполнению работ персонал в следующем составе: № п/п Должность Количество 1 Главный технический руководитель по безопасности и охране труда с действующим сертификатом обучения БиОТ 1 2 Инженерно-технический работник ремонтного участка с действующим сертификатом с сертификатом обучения БИОТ 1 3 Энергетик с действующим сертификатом обучения БИОТ 1 4 Слесарь-монтажник (для сборки металлоконструкций и строповки блоков) 4 5 Водитель АГП 1 6 Водитель самосвала 1 7 Водитель автокрана 1 8 Водитель транспорта для доставки людей 1 9 Электрик / электромонтер с действующей группой допуска по электробезопасности до 1000 Вольт 2 10 Подсобные рабочие 4 4. Общие и организационно-технические требования 4.1. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение мер по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности на местах выполнения работ (включая погрузочно-разгрузочные, высотные и электромонтажные работы). 4.2. Все электрические подключения иллюминации и щита управления должны выполняться герметично, безопасно, с обязательным применением влагозащищенных соединений (степень защиты не ниже IP65), полностью исключая риски для жизни и здоровья граждан. 4.3. Объем выполненных услуг принимается Заказчиком по факту надлежащего и устойчивого монтажа объекта. В стоимость договора включены все сопутствующие расходы, включая затраты на утилизацию и размещение отходов. 4.4. Сроки выполнения обязательств: Монтаж и украшение: центральная елка и светодиодная иллюминация должны быть полностью смонтированы и подключены до 25 декабря 2026 года. Период обслуживания: бесперебойная работа и гарантийное содержание осуществляются до 28 февраля 2027 года. Демонтаж: демонтажные работы и вывоз конструкций выполняются после

	28 февраля 2027 года в сроки, согласованные с Заказчиком на основании письменного уведомления.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	