

Бекітемін

«Облыстық балалар ауруханасы»

ШЖҚ МКК басшысы

_____ А.М.Досанова

«__» _____ 2026ж.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Ағаш конструкцияларды өңдеу жөніндегі қызметтер (ғимараттардың шатырының ағаш конструкцияларын және стеллаждарды отқа төзімді құраммен Отқа төзімді өңдеу).

Ағаш конструкцияларды өңдеу жөніндегі қызметтер (ғимараттардың шатырының ағаш конструкцияларын және стеллаждарды отқа төзімді құраммен Отқа төзімді өңдеу) «Облыстық балалар ауруханасы» ПБХ МКК Ғимараттар мен стеллаждардың шатырының ағаш конструкцияларын отқа төзімді құраммен отқа төзімді өңдеу «өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентіне сәйкес қаулымен бекітілген № 6 параграф, 3-бөлім 386-т. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017.06.23 №439 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 қаулысымен бекітілген 2-30 Т.1-бөлім. Энергетикалық кәсіпорындарға арналған өрт қауіпсіздігі ережелері (ППБ) - 2015 ж.32-т. (шатыр үй-жайларының ағаш конструкциялары отқа төзімді құраммен өңделеді), 296-т. (стеллаждардың ағаш конструкциялары отқа төзімді құраммен өңделеді). Орындалатын қызметтің сапасына қойылатын талаптар: 1.Ағаш шатыр құрылымдары мен сөрелерді өңдеу үшін қолданылатын отқа төзімді құрамда сапа сертификаты немесе сәйкестік сертификаты болуы керек. Қызмет сапасы ҚР СТ 615-1-2011 «отқа төзімді құрамдар мен заттар. 1 бөлім. Ағаш пен оның негізіндегі материалдарға арналған Отқа төзімді құралдар. Жалпы техникалық шарттар». 2.Ағаш жабынының қажетті отқа төзімді тиімділігі-I (жоғары) топ. 3. Оттан қорғау құрамын қоршаған ауа температурасы +5°C кем емес болған кезде жағуға жол беріледі. 4. Отқа төзімді жабынды пайдаланудың кепілдік мерзімі-кемінде 5 жыл. 5. Оттан қорғау жұмыстары аяқталғаннан кейін орындаушы (мердігер) ҚР СТ 615-1-2011 5.2.9-тармағына сәйкес комиссия құрады. 6.Қызметтер ҚР СТ 615-1-2011 А, Б қосымшаларына сәйкес белгіленген нысандағы өрттен қорғау өңдеу сапасын анықтау бойынша сынақтар актісімен және хаттамасымен ресімделеді. Тапсырыс беруші нысан бойынша орындалған жұмыстар актісіне қол қойған сәттен бастап орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі кемінде 3 (үш) жыл.

Аурухана ғимараты мен құрылысының қызмет көрсету көлемі:

А корпусы - шатыры - шатырдың биіктігі (Н) - 2,71 м., ағаш қабатты ілмектік жүйелерден, қимасы 100х100 мм, қадамымен - 3,90 м, қимасы - 100х50 мм, қадамымен - 1,15 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 390 мм қадаммен 30х70 мм торлар, құрылыс алаңы 1076,4 шаршы метр;

Б корпусы - шатыр - шатырдың биіктігі (Н) - 2,71 м., ағаш қабатты ілмектік жүйелерден, қимасы 100х100 мм, қадамымен - 4,0 м, қимасы 145х45 мм, қадамы 1,17 м, қимасы - 100х120 мм, қимасы - 100х140 мм, қимасы - 650 мм қадаммен 25х95 мм торлар, құрылыс алаңы 1098,1 шаршы метр.

В корпусы - шатыр - шатырдың биіктігі (Н) - 2,66 м., ағаш қабатты ілмектік жүйелерден, қимасы 100х100 мм, қадамымен - 3,89 м, қимасы 150х50 мм, қадамымен 880 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 140х100 мм, қимасы - 250 мм қадаммен 100х30 мм торлар, құрылыс алаңы 1240,7 шаршы метр.

Д корпусы - шатыр - шатырдың биіктігі (Н) - 2,71 м, ағаш қабатты ілмектік жүйелерден, қимасы 100х100 мм, 3- қадаммен,90 м., қимасы 100х50 мм, 1- қадаммен,15 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 300 мм қадаммен 30х70 мм торлар, құрылыс алаңы 3278,4 шаршы метр.

Ж корпусы - төбе - шатырдың биіктігі (Н) - 2,13 м құрайды, ағаш қабатты ілмектік жүйелер, қимасы - 2,16 м қадаммен 100х80 мм тіреулер, қимасы - 0,90 мм қадаммен 150х50 мм ілмектер, қимасы - 450х120 мм тіреулер, қимасы - 100х800 мм, қимасы - 30х100 мм, қадамы 2430 мм, құрылыс алаңы 1772,5 шаршы метр.

И корпусы - шатыры - шатырдың биіктігі (Н) - 3 м құрайды, ағаш қабатты ілмектік жүйелерден, қимасы 100х100 мм, қадамымен - 3,90 м, қимасы - 100х50 мм, қадамымен - 1,15 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 3900 мм қадаммен 30х70 мм торлар, құрылыс алаңы 1250 шаршы метр.

И1 корпусы - шатыр - шатырдың биіктігі (Н) - 2,5 м., ағаш қабатты ілмектік жүйелерден, қимасы 100х100 мм, қадамымен - 2,6 м, қимасы - 145х45 мм, қадамы - 0,99 м., қимасы - 100х120 мм, қимасы - 100х140 мм, қимасы - 650 мм қадаммен 25х95 мм торлар, құрылыс алаңы 478,4 шаршы метр.

Е корпусы - шатыр - шатырдың биіктігі (Н) - 4,131 м., ағаш қабатты ілмектік жүйелерден, қимасы 100х100 мм, қадамымен - 1,86 м, қимасы - 150х50 мм, қадамымен - 0,88 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 140х100 мм, қимасы - 250 мм қадаммен 30х50 мм торлар, құрылыс алаңы 390,4 шаршы метр.

К корпусы - шатыр - шатырдың биіктігі (Н) - 2,25 м., ағаш қабатты ілмектік жүйелерден, қимасы 150х50 мм, қадамымен - 1,13 м, қимасы - 100х100 мм, қадамымен - 1,18 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 30х100 мм, 2600 мм қадаммен, құрылыс алаңы 671,4 шаршы метр.

М корпусы - шатыр - шатырдың биіктігі (Н) - 2,71 м., ағаш қабатты ілмектік жүйелерден, қимасы 100х100 мм, қадамымен - 3,90 м, қимасы - 100х50 мм, қадамымен - 1,15 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 390 мм қадаммен 30х70 мм торлар, құрылыс алаңы 1076,4 шаршы метр.

Л корпусы - шатыр - шатырдың биіктігі (Н) - 1,65 м., ағаш қабатты ілмектік жүйелерден, қимасы 100х100 мм, қадамымен - 3,90 м, қимасы - 100х50 мм, қадамымен - 1,15 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 100х100 мм, қимасы - 300 мм қадаммен 30х70 мм торлар, құрылыс алаңы 471,8 шаршы метр.

Г1 корпусы - шатыр - қабатты ілмекті жүйелерден жасалған ағаш, құрылыс алаңы 372,50 шаршы метр.

Өңдеуге дейін және кейін жасалған жұмыс туралы фото есеп жасаныз. Мекен жайы: Шымкент қ, Нурсәт ш.м.а, 125/1. Барлық шығын материалдарының құны қызмет құнына кіреді. Қызмет көрсету мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап кемінде 16 күн.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли зданий и стеллажей огнезащитным составом производится согласно Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» параграф № 6, раздел 3 п. 386 утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23.06.2017 № 439, Правил пожарной безопасности РК утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 раздела 1 п. 2-30. Правила Пожарной Безопасности (ППБ) для энергетических предприятий - 2015г. п.32 (Деревянные конструкции чердачных помещений обрабатываются огнезащитным составом), п. 296 (Деревянные конструкции стеллажей обрабатываются огнезащитным составом). Номенклатурный код АО «ОЭСК» 903105101 – Обработка деревянных конструкций.

Требования к качеству выполняемой Услуги:

1. Огнезащитный состав, применяемый для обработки деревянных конструкций кровли и стеллажей должен иметь сертификат качества или сертификат соответствия. Качество усл. должно соответствовать требованиям СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на её основе. Общие технические условия». 2. Требуемая огнезащитная эффективность покрытия по древесине - I (высшая) группа. 3. Нанесение огнезащитного состава допускается при температуре окружающего воздуха не менее +5°C. 4. Гарантийный срок эксплуатации огнезащитного покрытия – не менее 5 лет. 5. По завершению огнезащитных работ исполнитель (подрядчик) формирует комиссию в соответствии с п.5.2.9 СТ РК 615-1-2011. 6. Услуги оформляются актом и протоколом испытаний по определению качества огнезащитной обработки установленной формы в соответствии с приложениями А, Б СТ РК 615-1-2011. Объем оказания услуг здания и сооружения больницы:

корпус А - крыша – чердачная высотой составляет (Н) – 2,71 м., из деревянных наслонных стропильных систем, стойки сечением – 100х100 мм с шагом – 3,90 м., стропила сечением – 100х50 мм с шагом – 1,15 мм., подкосы сечением – 100х100 мм., прогоны сечением – 100х100 мм., обрешетки сечением – 30х70 мм с шагом 390 мм, площадь застройки 1076,4 кв/м;

корпус Б - крыша – чердачная высотой составляет (Н) – 2,71 м., из деревянных наслонных стропильных систем, стойки сечением – 100х100 мм с шагом – 4,0 м., стропила сечением – 145х45 мм с шагом – 1,17 м., подкосы сечением – 100х120 мм., прогоны сечением – 100х140 мм., обрешетки сечением – 25х95 мм с шагом 650 мм., площадь застройки 1098,1 кв/м.

корпус В - крыша – чердачная высотой составляет (Н) – 2,66 м., из деревянных наслонных стропильных систем, стойки сечением – 100х100 мм с шагом – 3,89 м., стропила сечением – 150х50

мм с шагом – 880 мм., подкосы сечением – 100x100 мм., прогоны сечением – 140x100 мм., обрешетки сечением – 100x30 мм с шагом 250 мм, площадь застройки 1240,7 кв/м.

корпус Д - крыша – чердачная высотой составляет (Н) – 2,71 м., из деревянных наслонных стропильных систем, стойки сечением – 100x100 мм с шагом – 3,90 м., стропила сечением – 100x50 мм с шагом – 1,15 мм., подкосы сечением – 100x100 мм., прогоны сечением – 100x100 мм., обрешетки сечением – 30x70 мм с шагом 300 мм, площадь застройки 3278,4 кв/м.

корпус Ж - крыша – чердачная высотой составляет (Н) – 2,13 м., деревянных наслонных стропильных систем, стойки сечением – 100x80 мм с шагом – 2,16 м., стропила сечением – 150x50 мм с шагом – 0,90 мм., подкосы сечением – 450x120 мм., прогоны сечением – 100x800 мм., обрешетки сечением – 30x100 мм с шагом 2430 мм, площадь застройки 1772,5 кв/м.

корпус И - крыша – чердачная высотой составляет (Н) – 3 м., из деревянных наслонных стропильных систем, стойки сечением – 100x100 мм с шагом – 3,90 м., стропила сечением – 100x50 мм с шагом – 1,15 мм., подкосы сечением – 100x100 мм., прогоны сечением – 100x100 мм., обрешетки сечением – 30x70 мм с шагом 3900 мм., площадь застройки 1250 кв/м.

корпус И1 - крыша – чердачная высотой составляет (Н) – 2,5 м., из деревянных наслонных стропильных систем, стойки сечением – 100x100 мм с шагом – 2,6 м., стропила сечением – 145x45 мм с шагом – 0,99 м., подкосы сечением – 100x120 мм., прогоны сечением – 100x140 мм., обрешетки сечением – 25x95 мм с шагом 650 мм., площадь застройки 478,4 кв/м.

корпус Е - крыша – чердачная высотой составляет (Н) – 4,131 м., из деревянных наслонных стропильных систем, стойки сечением – 100x100 мм с шагом – 1,86 м., стропила сечением – 150x50 мм с шагом – 0,88 мм., подкосы сечением – 100x100 мм., прогоны сечением – 140x100 мм., обрешетки сечением – 30x50 мм с шагом 250 мм., площадь застройки 390,4 кв/м.

корпус К - крыша – чердачная высотой составляет (Н) – 2,25 м., из деревянных наслонных стропильных систем, стойки сечением – 150x50 мм с шагом – 1,13 м., стропила сечением – 100x100 мм с шагом – 1,18 мм., подкосы сечением – 100x100 мм., прогоны сечением – 100x100 мм., обрешетки сечением – 30x100 мм с шагом 2600 мм., площадь застройки 671,4 кв/м.

корпус М - крыша – чердачная высотой составляет (Н) – 2,71 м., из деревянных наслонных стропильных систем, стойки сечением – 100x100 мм с шагом – 3,90 м., стропила сечением – 100x50 мм с шагом – 1,15 мм., подкосы сечением – 100x100 мм., прогоны сечением – 100x100 мм., обрешетки сечением – 30x70 мм с шагом 390 мм, площадь застройки 1076,4 кв/м.

корпус Л - крыша – чердачная высотой составляет (Н) – 1,65 м., из деревянных наслонных стропильных систем, стойки сечением – 100x100 мм с шагом – 3,90 м., стропила сечением – 100x50 мм с шагом – 1,15 мм., подкосы сечением – 100x100 мм., прогоны сечением – 100x100 мм., обрешетки сечением – 30x70 мм с шагом 300 мм., площадь застройки 471,8 кв/м.

корпус Г1 - крыша – деревянная из наслонных стропильных систем, площадь застройки 372,50 кв/м.

Составить фото отчет о проделанной работе до и после обработки. Место оказания услуг: г.Шымкент, мкр Нурсат, 125/1. Стоимость всех расходных материалов входит в стоимость услуги. Срок оказания услуг не менее 16 календарных дней с момента подписания договора.

ӘШБ бастығы

☐ :87013691507

А. Нишанов