Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022201-1
Сатып алудың атауы:	Басқа қорларды сатып алу № 36 мекеме
Лоттың нөмірі:	№ 88892480-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аспалы төбелер
Лоттың сипаттауы:	модульдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Минералды талшықты аспалы төбе жиынтығы 1. Төбе плиталары «Армстронг» түріндегі төбе немесе шамамен 230 м ² жабуға арналған эквивалент. Плитаның нақты өлшемі - 595 × 595 мм, монтаждау модулі - 600 × 600 мм. Плиталар - престелген минералды талшық негізінде, ақ зауыттық жуылатын қорғаныш-сәндік жабыны бар. Жиектері - 24 мм көрінетін сөресі бар ашық Т-тәрізді жүйемен үйлесімді зауыттық өңдеу. Саны - кемінде 640 дана. 2. металл қаңқасы Қатқылдық қабырғасы, монтаждау ойықтары және зауыттық құлып қосылыстары бар мырышталған болат Т-тәрізді профильдерден жасалған қатты құрама жүйе. Көрінетін сөре - 24 мм, түсі - ақ. Жиынтығы: - ұзындығы 3 000 мм - 200 данадан кем емес, жиынтығы 450 пог. м; - ұзындығы 600 мм көлденең профиль - 700 данадан кем емес, жиынтығы 420 пог. м; - жапсарлас L-тәрізді пішін - кесуге кемінде 10% қоры бар үй-жайлардың толық периметріне. 3. Аспалар мен бекітпелер Реттелетін иінді аспалар - кемінде 200 жиынтық. Әрбір жиынтық: - құлағы бар мырышталған сіріңке - 1 дана; - ілгегі бар мырышталған сіріңке - 1 дана; - екі жолақты серіппелі бекіткіш - 1 дана. Тауардың сапасы осы түрдегі өнімге қолданылатын қолданыстағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуге тиіс. МЕМСТ Р 70939-2023. Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 36 мекемесі» РММ. Мекенжайы: Қарағанды облысы, Долинка кенті, Школьная көшесі, 1-үй.
Саны, көлемі:	230
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка кенті, Школьная көшесі, 1а құрылыс
Жеткізу мерзімі:	тіркелген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Минералды талшықты аспалы төбе жиынтығы 1. Төбе плиталары «Армстронг» түріндегі төбе немесе шамамен 230 м ² жабуға арналған эквивалент. Плитаның нақты өлшемі - 595 × 595 мм, монтаждау модулі - 600 × 600 мм. Плиталар - престелген минералды талшық негізінде, ақ зауыттық жуылатын қорғаныш-сәндік жабыны бар. Жиектері - 24 мм көрінетін сөресі бар ашық Т-тәрізді жүйемен үйлесімді зауыттық өңдеу. Саны - кемінде 640 дана. 2. металл қаңқасы Қатқылдық қабырғасы, монтаждау ойықтары және зауыттық құлып қосылыстары бар мырышталған болат Т-тәрізді профильдерден жасалған қатты құрама жүйе. Көрінетін сөре - 24 мм, түсі - ақ. Жиынтығы: - ұзындығы 3 000 мм - 200 данадан кем емес, жиынтығы 450 пог. м; - ұзындығы 600 мм көлденең профиль - 700 данадан кем емес, жиынтығы 420 пог. м; - жапсарлас L-тәрізді пішін - кесуге кемінде 10% қоры бар үй-жайлардың толық периметріне. 3. Аспалар мен бекітпелер Реттелетін иінді аспалар - кемінде 200 жиынтық. Әрбір жиынтық: - құлағы бар мырышталған сіріңке - 1 дана; - ілгегі бар мырышталған сіріңке - 1 дана; - екі жолақты серіппелі бекіткіш - 1 дана. Тауардың сапасы осы түрдегі өнімге қолданылатын қолданыстағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуге тиіс. МЕМСТ Р 70939-2023. Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 36 мекемесі» РММ. Мекенжайы: Қарағанды облысы, Долинка кенті, Школьная көшесі, 1-үй.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022201-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов Учреждение №36
Номер лота:	№ 88892480-ЗЦП1
Наименование лота:	Потолок подвесной
Описание лота:	модульный
Дополнительное описание лота:	Комплект минераловолокнистого подвесного потолка 1. Потолочные плиты Потолок типа «Армстронг» или эквивалент, для покрытия ориентировочной площадью 230 м². Фактический размер плиты — 595 × 595 мм, монтажный модуль — 600 × 600 мм. Плиты — на основе прессованного минерального волокна, с белым заводским моющимся защитно-декоративным покрытием. Кромки — заводской обработки, совместимые с открытой Т-образной системой с видимой полкой 24 мм. Количество — не менее 640 шт. 2. Металлический каркас Жёсткая сборная система из оцинкованных стальных Т-образных профилей с продольным ребром жёсткости, монтажными прорезями и заводскими замковыми соединениями. Видимая полка — 24 мм, цвет — белый. Комплектность: — профиль длиной 3 000 мм — не менее 200 шт., суммарно 450 пог. м; — поперечный профиль длиной 600 мм — не менее 700 шт., суммарно 420 пог. м; — пристенный L-образный профиль — на полный периметр помещений с запасом не менее 10% на подрезку. 3. Подвесы и крепёж Регулируемые спицевые подвесы — не менее 200 комплектов. Каждый комплект включает: — оцинкованную спицу с ушком — 1 шт.; — оцинкованную спицу с крючком — 1 шт.; — двухлепестковый пружинный фиксатор — 1 шт. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов и нормативных документов, применимых к продукции данного вида. ГОСТ Р 70939-2023. Грузополучатель: РГУ «Учреждение №36» КУИС МВД РК. Адрес: Карагандинская область пос. Долинка ул. Школьная стр.1а.
Количество:	230
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка, улица Школьная строение 1а
Срок поставки:	декабрь в течение 16 календарных дней со дня регистрации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплект минераловолокнистого подвесного потолка 1. Потолочные плиты Потолок типа «Армстронг» или эквивалент, для покрытия ориентировочной площадью 230 м². Фактический размер плиты — 595 × 595 мм, монтажный модуль — 600 × 600 мм. Плиты — на основе прессованного минерального волокна, с белым заводским моющимся защитно-декоративным покрытием. Кромки — заводской обработки, совместимые с открытой Т-образной системой с видимой полкой 24 мм. Количество — не менее 640 шт. 2. Металлический каркас Жёсткая сборная система из оцинкованных стальных Т-образных профилей с продольным ребром жёсткости, монтажными прорезями и заводскими замковыми соединениями. Видимая полка — 24 мм, цвет — белый. Комплектность: — профиль длиной 3 000 мм — не менее 200 шт., суммарно 450 пог. м; — поперечный профиль длиной 600 мм — не менее 700 шт., суммарно 420 пог. м; — пристенный L-образный профиль — на полный периметр помещений с запасом не менее 10% на подрезку. 3. Подвесы и крепёж Регулируемые спицевые подвесы — не менее 200 комплектов. Каждый комплект включает: — оцинкованную спицу с ушком — 1 шт.; — оцинкованную спицу с крючком — 1 шт.; — двухлепестковый пружинный фиксатор — 1 шт. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов и нормативных документов, применимых к продукции данного вида. ГОСТ Р 70939-2023. Грузополучатель: РГУ «Учреждение №36» КУИС МВД РК. Адрес: Карагандинская область пос. Долинка ул. Школьная стр.1а.