Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудан әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудан әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17935926-2
Конкурстың атауы:	Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын бірінші бағытқа ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау
Лоттың нөмірі:	№ 88494830-ОК1
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	135345116.08
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	135345116.08

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Шарт Қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап 2028 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Жалпы ұзақтығы 85 км аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын ұстау 1-қосымшаға сәйкес. 1, Автомобиль жолдарының жүріс бөлігі мен жиектерін қардан тазарту (қар қалыңдығы 150 мм дейін) көлемі кемінде 6 024 375 м3 (кемінде 45 рет). 2, Автомобиль жолдарының жүру бөлігін және жиектерін қардан тазалау (қалыңдығы 100 мм дейін) көлемі 1 338 750 м3 кем емес (15 реттен кем емес). 3, Автомобиль жолдарының жүру бөлігін және жол жиектерін қардан (қалыңдығы 500 мм-ден және одан жоғары) тазалау, көлемі кем дегенде 225пог/км (кем дегенде 15 рет). 4. Көлемі кемінде 22 500 м2 (кемінде 5 рет) тайғаққа қарсы материалмен себу. 5, Көлемі кемінде 1500 пог/м (кемінде 5 рет), биіктігі кемінде 2 метр қардан уақытша қардан қорғайтын қоршау орнату. 6, Көлемі кемінде 2 * 2 метр (кемінде 75 тіреу) қар ұстағыш, жиналмалы темірбетон қоршауларды монтаждау. Диаметрі 15 мм-ден 114 мм-ге дейін, көлемі кемінде 108х4,0 мм тік жікті болат құбыр МСТ 10705-80. Әдеттегі геологиялық жағдайларға арналған бетоннан жасалған қабырға цокольды ішкі өзі көтеретін бір қабатты панель МСТ 13015-2012. 7, Көлемі кемінде 2 * 2 метр (кемінде 75 дана) қар ұстағыш, құрама композитті (ағаш) қоршауларды монтаждау. Диаметрі 15-тен 114 мм-ге дейін тік тігісті болат құбыр МСТ 10705-80 өлшемдері кемінде 89х4,0 мм. Тақтайлардан жасалған қалқандар, қалыңдығы кемінде 25 мм. 8, Су бұру арықтарын, жол бойындағы-арық желілерін және сарқынды суларды көктемде қардан, ал жазда көлемі кемінде 600пог/м (кемінде 5 рет) қоқыс пен ластан тазарту. 9, Автобус аялдамаларын, демалыс алаңдарын, автопавильондарды тексеру, көлемі кемінде 30 м3 кірден және қоқыстан тазарту. 10. Көлемі кемінде 30 м3 кесілген материалды жинай отырып, жер төсемінің жиектері мен еңістерінде бұталарды кесу және ағаштарды, жабайы өсетін бұталарды түбірімен қырқу. 11, Көлемі кемінде 1 275 000 м2 (кемінде 5 рет) автомобиль жолдарының жүріс бөлігінің жиектерінде шөпті механикаландырылған шабу. 12, Металл тіреуіште көлемі кемінде 100 дана негіз (ұйғарым бойынша) цементтелген жол белгісін орнату немесе ауыстыру. 13, Көлемі кемінде 45 000 м2 материалдарды қоспай, пайда болған шұңқырларды, соқпақтарды, басқа да тегіс емес жерлерді жою үшін қиыршық тас жабыны бар автомобиль жолдарының жүріс бөлігін профильдеу. 14, Көлемі кемінде 1500 м2 1 километрге 100 текше метрге дейін жаңа материалдарды қоса отырып, жекелеген учаскелерде қиыршық тас жолдардың бейінін түзету. 15, Қоршаулар мен сигналдық бағаналарды, жол белгілерін, ақпараттық көрсеткіштерді, қалқандарды, билбордтарды тексеру, олардың бекітпелерін тарту, қалқандарды түзету, шаң мен кірден тазарту, көлемі кемінде 30 дана жуу. 16. Көлемі кемінде 1 430,13 м2 ұйғарым бойынша апатты-қауіпті учаскелерді маршруттық тәсілмен жөндеу (негіздер мен жабындарды жөндеу, жол жиектерін нығайту). МЕМСТ 33180-2014, МЕМСТ 33181-2014. Автомобиль жолдарын күтіп ұстау бойынша жұмыстарды орындайтын әлеуетті өнім берушілер «Мемлекеттік сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушілер мен өнім берушілерге қосымша талаптар белгіленуі мүмкін

	жекелеген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 10 қыркүйектегі № 613 бұйрығының негізінде Солтүстік Қазақстан облысының аумағында болуы тиіс
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жұмыс жүргізу шарттары: - жолдың жүріс бөлігінен қар жамылғысын алып тастау, қар жауғаннан кейін 12 сағаттан кешіктірмей жол жиегіндегі қар үйінділерін алып тастау; - шұңқырларды жөндеу бойынша орындалған жұмыстардың кепілдік мерзімі 1 жылды құрайды. Өнім беруші пайдалану процесінде анықталған ескертулерді жоюға Тапсырыс берушіден хабарлама алғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде кепілдік береді; - қозғалысты жабусыз жұмыстарды орындау; - Өнім беруші автомобиль жолдарының үздіксіз қозғалысын және нормативтік мерзімде күтіп ұсталуын қамтамасыз етуге міндетті; - Өнім беруші қоршаған ортаны қорғау және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі белгіленген талаптарды сақтауға міндетті; - жұмыс жүргізу кезінде жол полициясы органдарымен келісілген уақытша жол белгілерін орнату арқылы жұмыс жүргізу орындарын қоршауды қамтамасыз ету қажет. Жеткізуші жұмыс өндірісінің бүкіл кезеңінде қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының қамтамасыз етілуіне толық жауап береді. Өнім берушінің кінәсінен жұмыстардың сапасыз орындалуы салдарынан үшінші тұлғалар жол-көлік оқиғасын жасаған жағдайда (не Қазақстан Республикасының Жол жүрісі қағидаларын бұзған кезде) сот шығындары мен өзге де шығыстарды төлеу жөніндегі барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. - жұмыстарды орындау учаскелері мен көлемдері Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жүргізіледі. Көрсетілген жұмыстар жоспарлы болып табылады және ауа райы жағдайларының өзгеруіне (жауын-шашынның азаюы немесе көбеюі) байланысты өзгеруі мүмкін, бір позицияны және жұмыс түрлерін екіншісінің есебінен асыра орындау мүмкін. Нормативтік және басшылық құжаттардың талаптарын орындау, ҚР ДБ 218-29-2016, ҚР ДБ 7.1-002-2025, ҚР ККМ 24.01.2014 № 56, ҚР ДБ 218-21-2021, ҚР ДБ 218-31-2019, ҚР ДБ 218-19-2023 бұйрығы.

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и финансов акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
№ конкурса:	№ 17935926-2
Наименование конкурса:	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области на первое направление
Номер лота:	№ 88494830-ОК1
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	135345116.08
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	135345116.08
Срок выполнения работы:	С момента регистрации договора в органах казначейства до 31 декабря 2028 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Содержание автомобильных дорог районного значения общей протяженностью 85 км, согласно Приложения 1. 1.Очистка проезжей части и обочин автомобильных дорог от снега (толщина снега до 150 мм) объемом не менее 6 024 375м3 (не менее 45 раз). 2.Очистка проезжей части и обочин автомобильных дорог от снега (толщина снега до 100 мм) объемом не менее 1 338 750м3 (не менее 15 раз). 3.Очистка проезжей части и обочин автомобильных дорог от снега (толщиной снега от 500 мм и выше) объемом не менее 225пог/км (не менее 15 раз). 4. Посыпка противогололедным материалом объемом не менее 22 500м2 (не менее 5 раз). 5.Устройство временного снегозащитного ограждения из снега, высотой не менее 2 метров объемом не менее 1500 пог/м (не менее 5 раз). 6.Монтаж ограждений снегозадерживающих, сборных железобетонных, размером не менее 2*2 метра (не менее 75 стоек). Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80, размерами не менее 108х4,0 мм. Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 13015-2012. 7.Монтаж ограждений снегозадерживающих, сборных композитных (деревянных), размером не менее 2*2 метра (не менее 75 штук). Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами не менее 89х4,0 мм. Щиты из досок, толщина не менее 25 мм. 8.Очистка водоотводных канав, придорожно-арычной сети и стоков весной от снега, а летом от наносного мусора и грязи объемом не менее 600пог/м (не менее 5 раз). 9.Осмотр автобусных остановок, площадок отдыха, автопавильонов, очистка от грязи и мусора объемом не менее 30м3. 10. Вырубка кустарников и корчевка деревьев, дикорастущей поросли на обочинах и откосах земляного полотна с уборкой вырубленного материала объемом не менее 30м3. 11.Механизированный покос травы на обочинах проезжей части автомобильных дорог объемом не менее 1 275 000 м2 (не менее 5 раз). 12.Установка или замена дорожного знака на металлической стойке с цементированием основания (по предписанию) объемом не менее 100 штук. 13.Профилировка проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием для устранения образовавшихся ям, колей, других неровностей без добавления материалов объемом не менее 45 000м2. 14.Исправление профиля щебеночных дорог на отдельных участках с добавлением новых материалов до 100 кубических метров на 1 километр объемом не менее 1 500м2. 15.Осмотр ограждений и сигнальных столбиков, дорожных знаков, информационных указателей, щитов, билбордов, подтягивание их креплений, выпрямление щитков, очистка от пыли и грязи, мойка объемом не менее 30 штук. 16. Ремонт аварийно-опасных участков маршрутным способом (ремонт оснований и покрытия, укрепление обочин) по предписанию объемом не менее 1 430,13 м2. ГОСТ 33180-2014, ГОСТ 33181-2014. Потенциальные поставщики, выполняющие работы по содержанию автомобильных дорог должны находиться на территории Северо-Казахстанской области, на основании Приказа Министра финансов Республики Казахстан от

	10 сентября 2024 года № 613 «Об утверждении перечня отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования»
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Условия производства работ: - удаление снежного покрова с проезжей части дорог, удаление снежных валов с обочин не позднее 12 часов после выпадения снега; - гарантийный срок на выполненные работы по ямочному ремонту составляет 1 год. Устранение выявленных в процессе эксплуатации замечаний гарантируется Поставщиком в течение 15 календарных дней после получения уведомления от Заказчика; - выполнение работ без закрытия движения; - Поставщик обязан обеспечить бесперебойное движение и содержание автомобильных дорог в нормативные сроки; - Поставщик обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды и безопасности труда; - при производстве работ необходимо обеспечить ограждение мест производства работ, с установкой временных дорожных знаков, согласованного с органами дорожной полиции. Поставщик несет полную ответственность за обеспечение требований безопасности движения на весь период производства работ. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия (либо при нарушении Правил дорожного движения Республики Казахстан) третьими лицами, произошедшего по вине Поставщика вследствие некачественного выполнения работ, все расходы по оплате судебных издержек и прочих расходов несет Поставщик. - участки и объемы выполнения работ производится по согласованию с Заказчиком. Указанные работы являются плановыми, и могут меняться в связи с изменением погодных условий (уменьшение или увеличение количества осадков), возможно перевыполнение одной позиции и видов работ за счет другой. Выполнение требований нормативных и руководящих документов, ПР РК 218-29-2016, ВН РК 7.1-002-2025, Приказ МТК РК от 24.01.2014 №56, ПР РК 218-21-2021, ПР РК 218-31-2019, ПР РК 218-19-2023.