

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17793759-1
Сатып алудың атауы:	Шлагбаумды қондырғымен сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88160541-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шлагбаум
Лоттың сипаттауы:	қондырғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шлагбаум
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. көшесі, камзина 5
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шаруашылық құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын Денсаулық сақтау басқармасының" Павлодар қаласының № 5 емханасын " жүргізу Павлодар облысы, Павлодар облысы әкімдігі. Жұмыс көрсету орны: Павлодар облыс, Павлодар қаласы, Қамзин көшесі, 5. Мақсаты: Автокөліктің аумаққа кіруін бақылауды ұйымдастыру. Техникалық сипаттамалары: 1. Автоматты электромеханикалық шлагбаум тірегі кірістірілген басқару блогымен және радио қабылдағышпен. Корпустың сыныбы бар қорғау IP54 төмен емес және температуралық режимде жұмыс істеуге арналған -40°C +55°C дейін қуат кернеуі 220В. 2. Жебе алюминий қатты со шағылыстыратын жапсырмалардың жалпы ұзындығы кемінде 4000 құрайды ММ.3. Бум түріндегі Болат бум тірегі тұрақтылықты қамтамасыз етеді жабық күйдегі құрылымдар. 3. Кілт-сымды түйме күзет бекетінен басқарма қорғалған рұқсатсыз кіру корпусы. 4. Қашықтан басқару пульті 2 (екі) дана көп арналы 433 МГц жиілікте жұмыс істейді. Ашылу уақыты 6 секундтан аспайды. 5. Көлік детекторы автокөлікті анықтау. Тіректі орнатуға арналған бетон негізі шлагбаум арматурасы бар аязға төзімді бетоннан жасалған. Іргетастың сипаттамалары тұрақтылықты қамтамасыз етуі керек және құрылымның қозғалмауы қысқы кезеңде пайдалану. Монтаждау жұмыстары мыналарды қамтиды бетон негізіне топырақ әзірлеу, іргетас құю, орнату тіректер мен тіректер, кабель төсеу және іске қосу-жөндеу жұмыстары. Орындау қорғаныш пластиктен кабель желілерін төсеу жөніндегі жұмыстар кешені шлагбаумнан (кіру тобы) басқару пультіне (үй-жай) дейінгі құбыр күзет / диспетчерлік).Құбыр ылғалға төзімді болуы керек, төмен температура және механикалық жүктемелер. Кабельдік желіні төсеу қуат пен басқару кабелін әртүрлі құбырларға салыңыз. Төсеу траншеяда жер астында өндіріңіз. Жұмыстарды жүргізу шарттары өнім беруші Жұмыс басталар алдында міндетті, Павлодар облысы, қала мекенжайы бойынша алдын ала өлшеуді жүзеге асыру Павлодар, Қамзин көшесі, 5. Өнім беруші жұмыстардың жүргізілуін қамтамасыз етуі тиіс жұмыс күндері сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін. Өткізуге арналған барлық шығын материалдары Жұмыстарды, оның ішінде жабдықты жеткізуші ұсынады. Кейін жұмыстарды аяқтаудың кепілдік мерзімі 1 (бір) жылды құрайды. Жеткізуші жұмыс аяқталғаннан кейін пайда болған қоқысты тазалауға міндетті жұмыстарды жүргізу барысы. Жеткізуші іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізуі керек жұмыс. Олар жұмыс қабілеттілігін тексеру үшін орнатылғаннан кейін жүзеге асырылады, қауіпсіздік және интеграция басқару жүйелері: - орнатуды тексеру: бекітудің сенімділігін бақылау бетон негізіндегі шкафтар, электр қуатын қосу және дұрыстығы бумды орнату. - Теңдестіру көрсеткілер: тегіс жүру үшін тепе-теңдік серіппесін Орнату және

қозғалтқыштың минималды жүктемесі, бұл өте маңызды төзімділік. - Соңғы позицияларды орнату: бұрыштарды бағдарламалау жебені ашу және жабу, жабу кезінде баяулау параметрі. - Автоматика мен сенсорларды орнату: қосылу және қауіпсіздікті тексеру: фотоэлементтер (автомобильге/адамға жабудан қорғау), сигналдық шамдар, индукциялық ілмектер. - Басқаруды бағдарламалау: қашықтан басқару құралын орнату басқару, радиоқабылдағыш. - Тестілеу: кешенді тексеру қол режимін қоса алғанда, барлық режимдерде жұмыс істеу электр қуаты өшкен кезде.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17793759-1
Наименование закупки:	Приобретение шлагбаум с установкой
Номер лота:	№ 88160541-3ЦП1
Наименование лота:	Шлагбаум
Описание лота:	устройство
Дополнительное описание лота:	Шлагбаум
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар улица, камзина 5
Срок поставки:	Срок поставки в течении 16 дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 5 города Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Место оказания работ: Павлодарская область, город Павлодар, улица Камзина, 5. Цель: Организация контроля доступа автотранспорта на территорию. Технические характеристики: 1. Стойка автоматического электромеханического шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником. Корпус имеет класс защиты не ниже IP54 и предназначен для работы в температурном режиме от -40°C до +55°C при напряжении питания 220В. 2. Стрела алюминиевая жесткая со светоотражающими наклейками имеет общую длину не менее 4000 мм. 3. Опора стрелы стальная шарнирного типа обеспечивает устойчивость конструкции в закрытом положении. 3. Ключ-кнопка для проводного управления с поста охраны имеет защищенный от несанкционированного доступа корпус. 4. Пульт дистанционного управления многоканальный в количестве 2 (двух) штук работает на частоте 433 МГц. Время открывания не более 6 сек. 5. Детектор транспортных средств для обнаружение автомобилей. Бетонное основание для установки стойки шлагбаума изготавливается из морозостойкого бетона с армированием. Характеристики фундамента должны обеспечивать устойчивость и неподвижность конструкции при эксплуатации в зимний период. Монтажные работы включают в себя разработку грунта под бетонное основание, заливку фундамента, установку стойки и опоры, прокладку кабеля и пусконаладочные работы. Выполнение комплекса работ по прокладке кабельных линий в защитной пластиковой трубе от шлагбаума (въездная группа) до пульта управления (помещение охраны/диспетчерская). Труба должна быть устойчива к воздействию влаги, низких температур и механических нагрузок. Прокладка кабельной линии питания и кабеля управления проложить в разных трубах. Прокладку произвести под грунтом в траншее. Условия проведения работ Поставщик обязан перед началом работ, осуществить предварительные замеры по адресу: Павлодарская область, город Павлодар, улица Камзина, 5. Поставщик должен обеспечить проведение работ с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Все расходные материалы для проведения Работ, в том числе оборудование предоставляются Поставщиком. После окончания работ Гарантийный срок составляет 1 (один) год. Поставщик обязан после окончания работ произвести уборку мусора, образовавшегося в ходе проведения работ. Поставщик должен провести пусконаладочные работы. Они проводятся после монтажа для проверки работоспособности, безопасности и интеграции с системами управления: - Проверка монтажа: Контроль надежности крепления тумбы на бетонном основании, подключения электропитания и правильности установки стрелы. - Балансировка стрелы: Настройка балансировочной пружины для плавного хода и минимальной нагрузки на двигатель, что критически важно для долговечности. - Настройка конечных положений: Программирование углов открытия и закрытия стрелы, настройка замедления при закрытии. - Настройка автоматики и датчиков: Подключение и проверка безопасности: фотоэлементов (защита от закрытия на автомобиль/человека), сигнальных ламп, индукционных петель. - Программирование управления: Настройка пульта дистанционного управления, радиоприемника. - Тестирование: Комплексная проверка

работы во всех режимах, включая ручной режим при отключении электроэнергии.
--