Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17977767-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 87622314-3ЦП2
Лоттың атауы:	Установка приточно-вытяжная
Лоттың сипаттауы:	желдету үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шығару желдеткіші
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а. Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а, Абасов көшесі №9
Жеткізу мерзімі:	Шарттың күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА *Жабдықтың атауы: Сорғыш желдеткіш* 1. *Жабдықты жеткізу:* Жеткізуші Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамалары мен талаптарына сәйкес сорғыш желдеткіштерінің толық жиынтығын жеткізуге міндетті. 2. *Жеткізу:* Жабдық Жеткізуші тарапынан және оның есебінен тікелей Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне — дәріхана қоймасына жеткізіледі. Барлық тасымалдау шығындары, тиеу-түсіру және басқа да байланысты шығындар Жеткізушіге жүктеледі. 3. *Орнату және құрастыру:* Жеткізуші әрқайсысының кемінде 300 м³/сағ қуаттылығы бар екі сорғыш желдеткішін жинауға және орнатуға міндетті. Орнатуды техникалық талаптар мен қауіпсіздік ережелеріне сәйкес білікті мамандар орындауы керек. 4. *Үй-жай қауіпсіздігі:* Орнату және құрастыру жұмыстары кезінде Жеткізуші жұмыстың мұқият және қабырғаларға, төбелерге, еденге, электр сымдарына, есіктерге, терезелерге, сөрелерге, жабдықтарға немесе дәріхана қоймасындағы басқа мүлікке зақым келтірмей орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Зақым келген жағдайда, Жеткізуші оны өз есебінен жөндеуге міндетті. 5. *Электр монтаждау жұмыстары:* Жабдықты 220 В, 50 Гц қуат көзіне қосу электр қауіпсіздігі талаптарына және қолданыстағы ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 6. *Толықтығы:* Желдеткіштер толық орнату және пайдалану үшін барлық қажетті бекіткіштермен, қорғаныш торларымен және керек-жарақтарымен толық жеткізілуі тиіс. 7. *Пайдалану сынағы:* Орнату аяқталғаннан кейін Жеткізуші жабдықтың жұмыс істеу қабілетін, орнату сапасын және пайдаланылған ауаны шығару тиімділігін тексеретін сынақ жүргізуге міндетті. 8. *Аяқталған жұмысты жеткізу:* Аяқталған орнату жұмыстары Тапсырыс берушімен бекітілуі және аяқталу туралы сертификатқа сәйкес берілуі тиіс. 9. *Кепілдік:* Жеткізілген жабдық пен аяқталған орнату жұмыстарының кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс. 10. *Жауапкершілік:* Материалдарды, компоненттерді сатып алу, жеткізу, орнату, жұмыс күші шығындары және басқа да байланысты шығындарды Жеткізуші көтереді. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша төлем қарастырылмаған. Ескерту: Техникалық сипаттамаларда әрқайсысының сыйымдылығы 300 м³/сағ болатын, жалпы сыйымдылығы 600 м³/сағ болатын екі желдеткіш қажет. Орнату дәріхана қоймасының екі бөлек бөлмесіне қызмет көрсетуді ескере отырып жүргізілуі тиіс. Жабдық атауы: Сорғыш желдеткіші № Бұйым атауы Техникалық сипаттамалар 1 Жабдық атауы: Сорғыш желдеткіш 2 Жабдық түрі: Осьтік немесе ауа өткізгіш 3 Мақсаты: Шығарылған ауаны бөлмеден сыртқа шығару 4 Бөлме ауданы: 155 м² 5 Бөлме көлемі: 542,5 м³ 6 Бөлмелер саны: 2 7 Сыйымдылығы: 600 м³/сағ 8 Электр қуаты: шамамен 0,12–0,25 кВт 9 Қоректендіру кернеуі: 220 В 10 Жиілік: 50 Гц 11 Корпус материалы: Металл

	12 Басқару: Қолмен қосу/өшіру 13 Орнату әдісі: Қабырғаға немесе ауа өткізгішіне орнатылады 14 Қорғаныс торы: Қоса берілген немесе қосымша Ұсынылатын жабдық: Сыйымдылығы 600 м³/сағ өнеркәсіптік сорғыш желдеткіш. Орнату: Екі бөлек бөлмеге қызмет көрсету үшін әрқайсысының сыйымдылығы 300 м³/сағ болатын екі сорғыш желдеткішті орнатуды қамтамасыз етеді. Ескерту: Екі желдеткіштің жалпы сыйымдылығы 600 м³/сағ.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17977767-1
Наименование закупки:	Согласно технической характеристике
Номер лота:	№ 87622314-3ЦП2
Наименование лота:	Установка приточно-вытяжная
Описание лота:	для вентиляции, производительность 400 м3/час
Дополнительное описание лота:	Вытяжной вентиляционный вентилятор
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Темирлановка, ул.Абасов №9
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ *Наименование оборудования: Вытяжной вентиляционный вентилятор* 1. *Поставка оборудования:* Поставщик обязан обеспечить поставку вытяжных вентиляционных вентиляторов в полном комплекте, согласно техническим характеристикам и требованиям Заказчика. 2. *Доставка:* Доставка оборудования осуществляется силами и за счёт Поставщика непосредственно на объект Заказчика — аптечный склад. Все транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы и иные сопутствующие расходы несёт Поставщик. 3. *Монтаж и установка:* Поставщик обязан выполнить монтаж и установку двух вытяжных вентиляционных вентиляторов производительностью не менее 300 м³/ч каждый. Установка должна производиться квалифицированными специалистами с соблюдением технических требований и правил безопасности. 4. *Сохранность помещения:* При проведении монтажных и установочных работ Поставщик обязан обеспечить аккуратное выполнение работ без повреждения стен, потолков, напольного покрытия, электропроводки, дверей, окон, стеллажей, оборудования и другого имущества аптечного склада. В случае причинения повреждений Поставщик обязан устранить их за свой счёт. 5. *Электромонтажные работы:* Подключение оборудования к электросети 220 В, 50 Гц должно выполняться с соблюдением требований электробезопасности и действующих нормативных документов. 6. *Комплектность:* Вентиляторы должны поставляться в комплекте со всеми необходимыми крепёжными элементами, защитными решётками и комплектующими для полноценной установки и эксплуатации. 7. *Проверка работоспособности:* После завершения монтажа Поставщик обязан провести пробный запуск, проверить работоспособность оборудования, качество монтажа и эффективность удаления отработанного воздуха. 8. *Сдача выполненных работ:* Завершённые монтажные работы подлежат обязательному согласованию с Заказчиком и передаче по акту выполненных работ. 9. *Гарантия:* Гарантийный срок на поставленное оборудование и выполненные монтажные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приёма-передачи. 10. *Ответственность:* Все расходы на приобретение материалов, комплектующих, доставку, монтаж, оплату труда рабочих и другие сопутствующие расходы несёт Поставщик. Дополнительная оплата со стороны Заказчика не предусматривается. Примечание: В технической спецификации предусмотрено два вентилятора по 300 м³/ч каждый, общая производительность — 600 м³/ч. Монтаж должен быть выполнен с учётом обслуживания двух отдельных помещений аптечного склада. Наименование оборудования: Вытяжной вентиляционный вентилятор № Наименование показателя Технические характеристики 1 Наименование оборудования Вытяжной вентилятор 2 Тип оборудования Осевой или канальный 3 Назначение Удаление отработанного воздуха из помещения наружу 4 Площадь помещения 155 м² 5 Объём помещения 542,5 м³ 6 Количество помещений 2 7 Производительность 600 м³/ч

	8 Электрическая мощность Ориентировочно 0,12–0,25 кВт 9 Напряжение питания 220 В 10 Частота 50 Гц 11 Материал корпуса Металл 12 Управление Ручное включение/выключение 13 Способ монтажа Настенный или канальный 14 Защитная решётка В комплекте или предусматривается отдельно Рекомендуемое оборудование: промышленный вытяжной вентилятор производительностью 600 м³/ч. Монтаж: предусматривается установка двух вытяжных вентиляторов производительностью по 300 м³/ч каждый для обслуживания двух отдельных помещений. Примечание: общая производительность двух вентиляторов составляет 600 м³/ч.