

ЕСЦ РК 2026 пр. 166-нк, область Жетісу введен с 01.01.2026
ЭСН РК 2026 И49 введен с 01.07.2026
ССЦ 2026 пр. 67-нк, область Жетісу, г.Талдыкорган, г.Текели введен с 01.07.2026
ПСЦ Сентябрь 2026, область Жетісу, г.Талдыкорган, г.Текели введен с 01.09.2026

Наименование инвестиционного проекта	Благоустройство территории		
Заказчик	ГУ "Аппарат акима Рудничного сельского округа города Текели" (наименование организации)		
Утверждена			
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету			
в сумме		793,000	тыс. тенге
в том числе:			
возвратных сумм		-	тыс. тенге
налог на добавленную стоимость		109,379	тыс. тенге

Дефектный акт	
(ссылка на документ об утверждении)	
" ____ "	20 ____ год.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Благоустройство территории	
(наименование стройки)	

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
		Итого по части I				
1		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-00-00-01	Благоустройство территории (ограждение)	683,621			683,621

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главе № 2	683,621			683,621
		Итого по главам № 1 - 7	683,621			683,621
		Итого со сметной прибылью	683,621			683,621
		Итого по части II	683,621			683,621
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Итого по части III				
		Итого по частям I-III	683,621			683,621
	Налоговый Кодекс РК от 18.07.2025 № 214-VIII, ст.503	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %			109,379	109,379
		Всего по сводному сметному расчету	683,621		109,379	793,000

Составил _____ сметчик

_____ Уанов Р.Р.
должность, подпись (инициалы, фамилия)



Наименование стройки

Благоустройство территории

Наименование объекта

на

Локальная смета № 2-00-00-01
(Локальный сметный расчет)
Благоустройство территории (ограждение)
(наименование работ и затрат)

Основание:

Дефектный акт

Сметная стоимость

683.621

тыс. тенге

Средства на оплату труда

116.664

тыс. тенге

Нормативная трудоемкость

0.02116

тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				683 621
1	8601-0602-0501	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом Состав работ: Описание: " Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции- профильная металлическая труба квадратного сечения 10 х 10 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,75 м; масса - 16 кг" Состав: ""1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием.2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.""	секция	16	39 873	637 968

1	2	3	4	5	6	7
2	1114-0301-0206 Ккл=1,08	Устройство калитки решетчатой при установленных столбах, высота до 1,2 м Объем = 0,75 * 1,5 <i>Состав работ:</i> <i>"1. Изготовление элементов калиток с постановкой поволоки и навеской их."</i>	м2 калиток	1,125	20 451	23 007
3	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 x 25 мм	т	0,035	412 437	14 435
4	1133-0303-0404 Ккл=1,08	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой <i>Состав работ:</i> <i>"1. Очистка опоры от ржавчины и загрязнения. 2. Окраска опоры в 2 слоя."</i>	т	0,035	128 938	4 513
5	1109-0401-0101 Ккл=1,08	Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> <i>Норма предусматривает среднеотраслевые условия производства работ по электродуговой ручной сварке электродами типа Э-46.</i> <i>Состав:</i> <i>1. Сварка стальных конструкций.</i>	т	0,12745	29 018	3 698

Составил

сметчик

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Уанов Р.Р.



ССЦ 2026 пр. 67-нк, область Жетісу, г.Талдыкорган, г.Текели введен с 01.07.2026
ПСС Сентябрь 2026, область Жетісу, г.Талдыкорган, г.Текели введен с 01.09.2026

Форма 4рс

Наименование стройки Благоустройство территории. Область Жетісу

Наименование объекта _____

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к локальной смете № 2-00-00-01. Благоустройство территории (ограждение)

на Благоустройство территории (ограждение)

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г. тыс. тенге

Номер п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
					обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда по специальностям								
1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	2,9646	4,835	-	-	14,334
					-	-	-	
2	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,2695	5,980	-	-	1,612
					-	-	-	
3	002-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	0,4074	7,996	-	-	3,258
					-	-	-	
		Итого по специальностям:	тенге	3,6415				19,204
Трудовые ресурсы								
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1558	4,228	-	-	(0,659)
					-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы:	тенге					19,204
Строительные машины и механизмы подрядчика								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
1	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	0,130788	20,784	-	4,357	2,718
					-	-	0,570	
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,015098	8,783	-	3,050	0,133
					-	-	0,046	
3	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,395044	0,667	-	-	0,263
					-	-	-	
4	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,487215	0,024	-	-	0,012
					-	-	-	
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,009963	13,649	-	4,357	0,136
					-	-	0,043	
6	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,011012	0,058	-	-	0,001
					-	-	-	
7	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,044955	0,181	-	-	0,008
					-	-	-	
8	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,048176	0,392	-	-	0,019
					-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы подрядчика:	тенге				659,0	3,290
Материалы поставки подрядчика								
1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001125	954,056	940,554	-	1,073
					-	-	-	
2	215-202-0502	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,038363	109,237	107,143	-	4,191
					-	-	-	
3	215-202-0503	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00675	109,237	107,143	-	0,737
					-	-	-	
4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0525	1,103	1,088	-	0,058
					-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,039375	0,861	0,849	-	0,034
					-	-	-	
6	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0207	109,237	107,143	-	2,261
					-	-	-	
7	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,2065	0,605	0,590	-	0,125
					-	-	-	
8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины лигносульфонат технический обработка при Т от +10 °С до +30 °С	т	0,000079	1 174,643	1 160,714	-	0,093
					-	-	-	
9	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 x 25 мм	т	0,035	412,437	409,440	-	14,435
					-	-	-	
10	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,000535	289,955	282,039	-	0,155
					-	-	-	
		Всего по материалам поставки подрядчика:	тенге					23,162
		Всего по ведомости:	тенге					45,656

СМЕТЧИК

УАНОВ Р.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДАЮ
ГУ "Аппарат акима Рудничного сельского округа города
Текели"

" " _____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Благоустройство территории

Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от:

Заказчика _____

Подрядчика _____

произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ

Для _____

по адресу _____

и установили следующее:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	16,0
2	Устройство калитки решетчатой при установленных столбах, высота до 1,2 м Объём = 0,75 * 1,5	м2 калиток	1,125
3	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 x 25 мм	т	0,035
4	Окраска стальных решетчатых опор масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,035

1	2	3	4
5	Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом	т	0,1274

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Уанов Р.Р.

