

ИП «Шевцов Н.В.»

Республика Казахстан, г.Талдықорған, ул.Казахстанская 143/26 тел/факс: 24-47-57

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт системы отопления

Заказчик: ГКП на ПХВ « Областная многопрофильная клиника г.Талдықорған» ГУ «Управление здравоохранения обл. Жетісу» акимата обл.Жетісу



Талдықорған 2026 год

Наименование объекта	Текущий ремонт системы отопления здания онкобольницы
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт системы отопления здания онкобольницы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Радиатор /чугунный/. Демонтаж	шт.	34
2	Установка радиатора /34 шт. по 8 секций/ биметаллического (алюминиевого) Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	кВт секция шт.	51,68 272 68
3	Установка крана Маевского Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 /кран Маевского/	шт. шт.	34 34
4	Трубы стальные диаметром до 32 мм. Смена Труба стальная диам. 25 мм Труба стальная диам. 32 мм Полуотвод стальной диам. 20 мм	м трубопровода м м шт.	112 56 56 68
5	Кран диам. 20 мм. Смена Кран полуоборотный DN 20	шт. шт.	68 68
6	Заделка отверстий	м² оштукатуриваемой поверхности	17
7	Окраска масляным составом стены	м² окрашиваемой поверхности	55
8	Покраска стальной трубы масляным составом, количество покрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	



общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

3 258,159 тыс. тенге

449,401 тыс. тенге

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт системы отопления здания онкобольницы г.Талдыкорган
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1-1	Текущий ремонт системы отопления здания онкобольницы	2808,758			2808,758
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	2808,758			2808,758
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2808,758			2808,758
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
2	НДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	0,000			0,000
		Итого по главе 8: Затраты на организацию и управление строительством	0,000			0,000
3	НДДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2808,758			2808,758
4	НДДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3	Непредвиденные работы и затраты - 2%	0,000			0,000
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2026 г. К=1:	2808,758			2808,758
5	Налоговый кодекс РК	НДС на 2026 г. - 16%			449,401	449,401
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	2808,758		449,401	3258,159

Руководитель

Ю. В. Олейник

(должность, подпись, расшифровка подписи)



Наименование стройки г.Талдыкорган

Наименование объекта Текущий ремонт системы отопления здания онкобольницы

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт системы отопления здания онкобольницы
(наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость 2 808,758 тыс. тенге
Средства на оплату труда 1 462,931 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,289 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				2 808 758
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 456 421
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			748 920
		машины и механизмы	тенге			19 376
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			6 510
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 332 961
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	289		
1	1215-0102-0801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзм и Кзм=1,06	Радиатор /чугунный/. Демонтаж	шт.	34	5 094	173 196
2	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзм и Кзм=1,04	Установка радиатора /34 шт. по 8 секций/ биметаллического (алюминиевого)	кВт	51,68	3 239	167 391

		из них:						
3	245-103-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Рadiator отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005	секция	272	3 267	888 624		
4	245-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	68	1 056	71 808		
5	1118-0701-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Установка крана Маевского	шт.	34	830	28 220		
6	261-301-0405 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краёны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 /кран Маевского/	шт.	34	120	4 080		
7	1215-0102-0402 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 32 Кэтр и Кэм=1,06	Трубы стальные диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	112	5 159	577 808		
8	241-101-0203 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Труба стальная diam. 25 мм	м	56	637	35 672		
9	241-101-0205 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Труба стальная diam. 32 мм	м	56	905	50 680		
10	Прайс	Полуотвод стальной diam. 20 мм	шт.	68	300	20 400		
11	1215-0102-1403 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 32 Кэтр и Кэм=1,06	Кран diam. 20 мм. Смена	шт.	68	5 349	363 732		
12	242-207-0602 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Кран полуоборотный DN 20	шт.	68	3 414	232 152		
13	1115-0202-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Заделка отверстий	м ² оштукатуриваемой поверхности	17	4 295	73 015		
14	1115-0302-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Окраска масляным составом стены	м ² окрашиваемой поверхности	55	1 251	68 805		

15	1115-0305-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	из них: Покраска стальной трубы масляным составом, количество покрасок 2	м ² окрашиваемой поверхности	25	2 127	53 175
----	--	--	--	----	-------	--------



Составил

[Signature]

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

[Signature]

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Наименование стройки - г.Талдыкорган

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на Текущий ремонт системы отопления здания онкобольницы
 Наименование объекта - Текущий ремонт системы отопления здания онкобольницы
 Основание: ДВ

Составлен в ценах 2026г.													тенге
№ п/п	Код ресурса ABC и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование		Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу		Стоимость (Всего)		
						7	8	9	10				
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ													
1	20533Т	009-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	108,0352	5 260	-	-	-	-	568 265,00		
2	20530Т	009-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	72,65664	4 966	-	-	-	-	360 813,00		
3	20521Т	009-0121 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39,644	4 235	-	-	-	-	167 892,00		
4	20238Т	004-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,4311809	5 428	-	-	-	-	165 180,00		
5	20168Т	003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,492	5 354	-	-	-	-	61 528,00		
6	20165Т	003-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,9824	5 069	-	-	-	-	55 670,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	р: 20166Т	003-0133 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	-	9,594	-	-	49 563,00
8	р: 20248Т	004-0144 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	-	4,2432	-	-	27 492,00
9	3	099-0100 СЦЗТ РК 8.04- 13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	-	2,478392	-	-	(6510)
	И		Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге	-	-	-	-	1 456 421,00
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	-	289,557	-	-	
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
	И		Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге	-	-	-	-	1 456 421,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 66,423% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
10	1569С	314-504-0501 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	-	1,2451579	-	2 553 3 178,89	8 157,00
11	1010С	313-201-0801 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	-	0,83096	-	2 553 2 121,44	4 653,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,3963% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
12	2509С	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	-	0,3380571	-	3 050 1 031,07	2 969,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,1807% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
13	2016С	315-103-0501 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-	5,437376	-	-	1 925,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	2468С	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0642171	13 649	-	4 357 279,79	876,00
15	2577С	315-202-0501 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,86752	93	-	-	453,00
16	2875С	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04- 11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,961204	23	-	-	252,00
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				6 510	19 285,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 66,6562% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
17		245-103-0105 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Рadiator отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005	секция	272	3 267	3 200	-	888 624,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,4138% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
18		242-207-0602 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Кран полуоборотный DN 20	шт.	68	3 414	3 372	-	232 152,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,93% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
19	280188С	245-106-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Кронштейн штывевой для крепления радиаторов	шт.	68	1 056	1 043	-	71 808,00
20		241-101-0205 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Труба стальная diam. 32 мм	м	56	905	895	-	50 680,00
21		241-101-0203 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Труба стальная diam. 25 мм	м	56	637	630	-	35 672,00

1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10
22		Прайс	Полуотвод стальной диам. 20 мм	шт.	68	300	--	--	20 400,00
23	278579С	236-202-1014 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	25,1062	446	438	--	11 197,00
24	149395С	236-104-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,217	781	768	--	5 636,00
25	102682С	212-402-0107 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,2567	21 639	18 827	--	5 555,00
26		261-301-0405 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Краны для спуска воздуха СТУД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 /кран Маевского/	шт.	34	120	117	--	4 080,00
27	146645С	217-605-0108 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,336	5 901	5 829	--	1 983,00
28	315998С	218-103-0203 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,44	4 057	4 009	--	1 785,00
29	149394С	261-201-0371 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,675	986	964	--	666,00
30	329346С	217-701-0308 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Очес льняной	кг	1,552	426	419	--	661,00
31	147341С	261-107-0571 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Электроды, d=5 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,002128	272 284	264 715	--	579,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	315944С	214-402-0103 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м²	0,4709	1 069	1 058	-	503,00
33	127966С	214-209-0507 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с несомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,448	1 019	1 013	-	457,00
34	146649С	217-605-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,7392	604	573	-	446,00
35	315996С	218-103-0201 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1905	1 103	1 088	-	210,00
36	144613С	216-103-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00102	38 482	36 638	-	39,00
37	286164С	217-108-0101 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0119	861	849	-	10,00
38	100412С	261-101-0105 ССЦ РК 8.04- 08-2025	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,00022	6 037	5 810	-	1,00
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге					1 333 146,00