

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800725-1
Сатып алудың атауы:	Қондырғысы бар медициналық кабинетке кондиционер сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 87989943-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кондиционер сплит жүйесі .
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №7 имени Гали Орманова» акимата города Астана г.Астана, БОГЕНБАЙ БАТЫРА, 57
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	: ҚР СТ СТБ кондиционер (сплит-жүйе) жеткізу 1780-2009 ҚР СТ EN 14511-2-2019 медициналық пункт үшін монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарымен. 1. Жабдықтың техникалық сипаттамалары * Жүйе түрі: бөлу жүйесі(қабырғаға бекітілген Ішкі блок және сыртқы блок). * Компрессор түрі: инвертор (өнімділікті біркелкі реттеумен). * Жұмыс режимдері: салқындату, жылыту, құрғату, желдету. * Номиналды салқындату қуаты: кем дегенде 2.5 кВт (9000 BTU/cap). * Ұсынылатын қызмет көрсету алаңы: 25 шаршы метрге дейін. * Энергия тиімділігі класы: "А" немесе "А+" төмен емес. * Ішкі блоктың шу деңгейі: тыныш / түнгі режимде-24 дБ аспайды. * Салқындатқыш түрі: озонға төзімді фреон R32 немесе R410A. * Ауаны тазарту функциялары (медициналық пунктке қойылатын талап): кіріктірілген ауаны зарарсыздандыру Модулінің (ультракүлгін ультракүлгін шам) және/немесе бактерияға қарсы жұқа сүзгінің болуы, ішкі блокты термиялық өзін-өзі тазарту функциясы (кемінде 56°C температурада зарарсыздандыру). * Ауа ағынын басқару: пациенттің диванына суық ауаның тікелей түсуін болдырмау үшін қашықтан басқару пультінен (3D үрлеу) тік және көлденең перделерді автоматты түрде реттеу функциясының болуы. 2. Монтаждау және іске қосу жөндеу жұмыстарына қойылатын талаптар * Лоттың құнына жүйені толық іске қосу үшін қажетті барлық шығын материалдары (ұзындығы 5 метрге дейінгі блокаралық мыс фреон жолын, сыртқы блокты бекітуге арналған кронштейндерді, дренаждық шлангты, қуат кабелін, сәндік пластикалық қорапты қоса алғанда) кіреді. * Орнатуды жеткізушінің білікті мамандары жүзеге асыруы керек. * Жеткізуші капитал қабырғасында бір технологиялық тесікті бұрғылауға, блоктарды монтаждауға, жүйені вакуумдауға, іске қосуға, трассаның герметикалығын тексеруге және барлық режимдерде жұмыс қабілеттілігін көрсетуге міндеттенеді. Бөлменің тесіктері, өткеннен кейін инсталляциялар көбікпен және мүмкіндігінше үй жай жағынан толтырылады ажыратылатын пластикалық сақина жасалады. Қажет болған жағдайда орнату ПВХ қорабына салынған. Орнату үшін автокөлік мұнарасының құны сыртқы блоктар, бекіткіштер, көбік, инсталляция, қораптар және ПВХ таспасы және басқалар монтаждау үшін қажетті материалдар мен жұмыстар тауардың бағасында көзделген. * Жұмыс аяқталғаннан кейін жеткізуші монтаждау процесінде пайда болған құрылыс қоқыстарын алып тастауға міндетті. 3. Жалпы талаптар, кепілдік және құжаттама * Өнімнің сапасы: Өнім жаңа, пайдаланылмаған, түпнұсқа, зауыттық қаптамада болуы керек. * Кепілдік мерзімі: қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап жабдыққа кемінде 36 ай (3 жыл) және монтаждау жұмыстарына кемінде 12 ай. * Құжаттама: өнім беруші техникалық паспортты, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қазақ және орыс тілдерінде, сондай-ақ кепілдік талонын ұсынуы тиіс.Жеткізу , түсіру және орнату Тапсырыс берушінің орнында жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800725-1
Наименование закупки:	Приобретение кондиционера в медкабинет с установкой.
Номер лота:	№ 87989943-ЗЦП1
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное описание лота:	Кондиционер сплит -система .
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Астана қаласы әкімдігінің "Ғали Орманов атындағы №7 мектеп-гимназиясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Астана қ., Бөгенбай батыр, 57
Срок поставки:	15 рабочих дней со дня вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	: Поставка кондиционера (сплит-системы)СТ РК СТБ 1780-2009 СТ РК EN 14511-2-2019 с монтажом и пусконаладочными работами для медицинского пункта. 1. Технические характеристики оборудования • Тип системы: Сплит-система (настенный внутренний блок и наружный блок). • Тип компрессора: Инверторный (с плавным регулированием производительности). • Режимы работы: Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция. • Номинальная мощность охлаждения: Не менее 2.5 кВт (9000 BTU/ч). • Рекомендуемая площадь обслуживания: До 25 кв.м. • Класс энергоэффективности: Не ниже «А» или «А+». • Уровень шума внутреннего блока: В тихом/ночном режиме — не более 24 дБ. • Тип хладагента: Озобезопасный фреон R32 или R410A. • Функции очистки воздуха (требование для медпункта): Наличие встроенного модуля обеззараживания воздуха (ультрафиолетовая УФ-лампа) и/или антибактериального фильтра тонкой очистки, функция термической самоочистки внутреннего блока (стерилизация при температуре не менее 56°C). • Управление воздушным потоком: Наличие функции автоматического регулирования вертикальных и горизонтальных жалюзи с пульта (3D-обдув) для исключения прямого попадания холодного воздуха на кушетку пациента. 2. Требования к монтажу и пусконаладочным работам • В стоимость лота включены все расходные материалы, необходимые для полноценного запуска системы (включая межблочную медную фреоновую трассу длиной до 5 метров, кронштейны для крепления наружного блока, дренажный шланг, кабель питания, декоративный пластиковый короб). • Монтаж должен осуществляться квалифицированными специалистами Поставщика. • Поставщик обязуется произвести бурение одного технологического отверстия в капитальной стене, монтаж блоков, вакуумирование системы, запуск, проверку герметичности трассы и демонстрацию работоспособности во всех режимах. Отверстия со стороны помещения, после прохода инсталляции заполняются пеной и при возможности со стороны помещения станавливаются разъемное пластиковое кольцо. При необходимости инсталляцию укладывают в ПВХ короб. Стоимость автовышки для установки наружных блоков, крепеж, пена, инсталляция, коробка и лента ПВХ и другие необходимые для монтажа материалы и работы предусмотрены в цене товара. • По окончании работ Поставщик обязан убрать строительный мусор, образовавшийся в процессе монтажа. 3. Общие требования, гарантия и документация • Качество товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, оригинальным, в заводской упаковке. • Гарантийный срок: Не менее 36 месяцев (3 года) на оборудование и не менее 12 месяцев на монтажные работы со дня подписания акта приемки. • Документация: Поставщик должен предоставить технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на казахском и русском языках, а также гарантийный талон.Доставка , разгрузка и установка выполняется силами поставщика , на месте указанным заказчиком.

--	--