

Заказчик
Утвержден

Сатбаев Кашымбек

Форма 2

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

14 960,00 тыс.тнг.

2063,45 тыс.тнг.

09" 5 2026 г.



СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт административного здания ГККП «Мангистауская областная филармония имени Мураата Оскинбаева» Управления культуры,
развития языков и архивного дела Мангистауской области

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
Глава 2. Основные объекты строительства							
1		Текущий ремонт административного здания	11668,478	0	0	11668,478	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	11668,478	0	--	11668,478	
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ИДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	583,424	0,0	0,0	583,424	
3	ИДПС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.3	Непредвиденные затраты -2%	233,37	0,0	0,0	233,37	
4	ИДПС РК 8.04-07-2022 Индексная стоимость для строительства, табл. 2	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9: в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,0329	12 485,271	0,0	0,0	12 485,271	
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	2 063,448	2 063,448	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	12 896,552	0,0	2 063,448	14 960,0	

Руководитель организации



Программный комплекс АВС (редакция 2025.5)

Наименование стройки -
Шифр стройки

Текущий ремонт административного здания ГЖП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева» Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области
08-2026

Наименование объекта -
Шифр объекта

Текущий ремонт административного здания ГЖП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева» Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области
2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт административного здания

(Наименование работ и затрат)

Основание:

ДВ

11 668,478

тыс.тнг.

Сметная стоимость

8612,560

тыс.тнг.

Средства на оплату труда

1,311

тыс.чел-ч

Нормативная трудоемкость

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

из них:

затраты на труд рабочих

в том числе оплата труда рабочих

машины и механизмы

в том числе оплата труда машинистов

материалы, изделия и конструкции

оборудование

нормативная трудоемкость

11 668 478

Раздел 1. Демонтажные работы 1этаж фасада

из них:

1	E1146-0202-0103 Кзмр и Кзм=1,04	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м ²	37,5	1 192	44 700
2	E1115-0201-0102 Кзмр и Кзм=1,02	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада колонны круглой	м ² штукатуриваемой поверхности	37,5	22 304	836 400

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
3	E1115-0201-0701 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 1,5 мм	м ²	37,5	4 275	160 312
4	E1115-0201-0314 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором откоса криволинейного, при ширине более 200 мм	м откосов	29	6 228	180 612
5	E1115-0303-0407 <i>Кзмр и Кзм=1,02 К=2</i>	Окраска с люльки по подготовленной поверхности фасада, акриловая	м ² окрашиваемой поверхности	197,2	2 501	493 197
Фос						
6	E1115-0302-0108 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Высококачественная покраска водозумльсионным составом по штукатурке потолка	м ² окрашиваемой поверхности	110,72	4 611	510 530
7	E1115-0302-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водозумльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	501,15	2 738	1 372 149
8	E1121-0401-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	16	2 036	32 576
9	Прайс-лист	Светильник WL140V LED20S/840 PSU WH	шт	16	8 301,72	132 828
10	E1121-0401-0302 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до 12 шт.	шт.	7	9 206	64 442
11	Прайс-лист	Люстра потолочная	шт	7	21 999,57	153 997
12	Прайс-лист	Пандус телескопический,рельсы,рельсы для колясок,для инвалидов(2 пары)(1,85х2)	шт	1	258 620,69	258 621
13	пункт <i>перечня</i>	Ресепшн SM-1,стол 1800х700х1100(750) мм	шт.	1	153 900,86	153 901
Малый зал						
14	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	87,1	810	70 551
15	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	252	810	204 120
16	E1115-0202-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемой поверхности	234	4 614	1 079 676
17	E1110-0201-0401 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство звукоизолирующий обшивки стен гипсокартоном , один слой гипсокартонных листов	м ² стен	198,9	4 224	840 154
18	C1232-101-0801	Лист гипсокартонный с повышенной плотностью, звукоизолирующий толщиной 12,5 мм	м ²	239,85	2 140	513 279
19	E1115-0302-0108 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Высококачественная покраска водозумльсионным составом по штукатурке потолка	м ² окрашиваемой поверхности	261	4 611	1 203 471

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
20	E1115-0302-0104 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	87,1	3 467	301 976
21	E12-070101-0212 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м ²	87,1	402	35 014
22	E1111-0216-0102 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	87,1	1 729	150 596
23	C1233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	88,842	5 050	448 652
24	E12-060101-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	11 176	55 880
25	E1110-0106-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	8,4	7 810	65 604
26	C1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	8,4	13 650	114 660
27	C1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	558	5 580
28	C1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	5	3 886	19 430
29	C1223-502-0903	Ручка на планке	пара	5	3 316	16 580
Гардероб						
30	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	21,1	810	17 091
31	E1115-0301-0205 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	21,1	4 174	88 071
32	E1115-0302-0104 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	21,1	3 467	73 154
33	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	48,45	810	39 244
34	E1115-0202-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемой поверхности	48,45	4 614	223 548
35	E12-060101-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	11 176	55 880
36	E1110-0106-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	8,4	7 810	65 604
37	C1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	1,68	13 650	22 932

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
38	C1223-502-0201	Пегля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1	558	558
39	C1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3 886	3 886
40	C1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3 316	3 316
41	E1111-0218-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м ² покрытия	21,1	5 231	110 374
42	пункт <i>перечня</i>	Зеркало в рамке настенное высотой не менее 150 сантиметр	шт.	1	26 828,66	26 829
Кабинет №3						
43	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	39,8	810	32 238
44	E1115-0301-0205 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	39,8	4 174	166 125
45	E1115-0302-0104 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	39,8	3 467	137 987
46	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	89,5	810	72 495
47	E1115-0302-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	89,5	2 797	250 332
48	E12-060101-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	11 176	11 176
49	E1110-0106-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,68	7 810	13 121
50	C1223-201-0102	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	1,68	13 650	22 932
51	C1223-502-0201	Пегля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1	558	558
52	C1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3 886	3 886
53	C1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3 316	3 316
54	E1111-0216-0102 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	39,8	1 729	68 814
55	C1233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	40,596	5 050	205 010
Кабинет директора						
56	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	14,8	810	11 988

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
57	E1115-0301-0205 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	14,8	4 174	61 775
58	E1115-0302-0104 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водозмультисийонными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	14,8	3 467	51 312
59	E12-120104-0502 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	44,6	810	36 126
60	E1115-0302-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Улучшенная покраска водозмультисийонными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	44,6	2 797	124 746
61	E12-060101-0901 <i>Кзмр и Кзм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	11 176	11 176
62	E1110-0106-0101 <i>Кзмр и Кзм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,68	7 810	13 121
63	C1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	1,68	13 650	22 932
64	C1223-502-0201	Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1	558	558
65	C1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3 886	3 886
66	C1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3 316	3 316
67	E1111-0218-0103 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м ² покрытия	14,8	5 231	77 419
68	E1111-0220-0202 <i>Кзмр и Кзм=1,02</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	18,85	645	12 158

Березина Е.А. 07.08.2025

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1-2**

Составлена в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

Материальные ресурсы

1	150012 С	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	м ²	129,438	5 050	653 661,9
2	373115 С	Лист гипсокартонный с повышенной плотностью, звукоизолирующий толщиной 12,5 мм	м ²	239,85	2 140	513 279
3	309297 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3 162,8751	84	265 681,51
4	С Прайс-лист	Пандус телескопический, рельсы, рельсы для колёсок, для инвалидов(2 пары)(1,85х2)	шт	1	258 620,69	258 620,69
5	149589 С	Краска водно-дисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7690263	262 219	201 653,31
6	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДП 21-7П, ДП 21-8П	м ²	13,44	13 650	183 456
7	С Прайс-лист	Люстра потолочная	шт	7	21 999,57	153 996,99
8	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м ²	36,618	3 770	138 049,86
9	С Прайс-лист	Светильник WL140V LED20S/840 PSU WH	шт	16	8 301,72	132 827,52
10	272109 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	153,816	640	98 442,24
11	315998 С	Бумага шпигельная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	9,974756	4 057	40 467,59
12	271954 С	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический с защёлкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	8	3 886	31 088
13	271970 С	Ручка на планке	пара	8	3 316	26 528
14	149732 С	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	312,1111	84	26 217,33
15	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	113,91055	219	24 946,41
16	102682 С	Раствор отгелеочный ГОСТ 28013-98 тяжёлый цементно-известковый 1:1:6	м ³	1,0199	22 470	22 917,15
17	316029 С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,70912	2 307	20 091,94
18	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	157,931	116	18 320
19	249666 С	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	93,75	162	15 187,5
20	373117 С	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полистилена, толщиной 3 мм	м ²	129,438	91	11 778,86
21	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,76735	1 186	9 212,08
22	271953 С	Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	13	558	7 254

23	315996 С	Ветошь	кг	3,812147	1 103	4 204,8
24	249765 С	Плнтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	19,0385	166	3 160,39
25	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,016128	122 783	1 980,24
26	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	1,632	607	990,62
27	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,3978	2 250	895,05
28	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,8925	398	753,22
29	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,832608	861	716,88
30	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	1,22821	451	553,92
31	102673 С	Раствор отгледочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м ³	0,021168	24 149	511,19
32	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0496	3 256	161,5
33	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003024	36 581	110,62
34	316048 С	Изолента ПВХ	кг	0,021	4 837	101,58
35	274673 С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм	кг	0,084	1 184	99,46
36	147611 С	Лента ПВХ-304	кг	0,084	421	35,36
37	249132 С	Вода техническая	м ³	0,169145	110	18,61
38	295913 С	Мусор строительный	т	1,73905	0	-
		Итого материальные ресурсы	тенге			2 867 971

Оборудование поставки подрядчика						
1	пункт перечня	Ресепшин SM-1, стол 1800x700x1100(750) мм	шт.	1	153 900,86	153 900,86
2	пункт перечня	Зеркало в рамке настенное высотой не менее 150 сантиметр	шт.	1	26 828,66	26 828,66
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			180 730
		Всего по ведомости:	тенге			3 048 700,82

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

Текущий ремонт административного здания

Объект

Текущий ремонт административного здания ГСКП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева» Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы 1этаж фасада			
1	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м ²	37,5
2	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада колонны круглой	м ² оштукатуриваемой поверхности	37,5
3	Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 1,5 мм	м ²	37,5
4	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором откоса криволинейного, при ширине более 200 мм	м откосов	29
5	Окраска с люльки по подготовленной поверхности фасада, акриловая	м ² окрашиваемой поверхности	197,2
Фое			
6	Высококачественная покраска водозумьсионным составом по штукатурке потолка	м ² окрашиваемой поверхности	110,72
7	Улучшенная покраска водозумьсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	501,15
8	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	16
9	Установка люстр и подвесных светильников, количество ламп до 12 шт.	шт.	7
Малый зал			
10	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	87,1
11	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	252

12	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемой поверхности	234
13	Устройство звукоизолирующий обшивки стен гипсокартоном , один слой гипсокартонных листов	м ² стен	198,9
14	Высококачественная покраска водозмульсионным составом по штукатурке потолка	м ² окрашиваемой поверхности	261
15	Улучшенная покраска водозмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	87,1
16	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м ²	87,1
17	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	87,1
18	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5
19	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	8,4
Гардероб			
20	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	21,1
21	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделяваемой поверхности	21,1
22	Улучшенная покраска водозмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	21,1
23	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	48,45
24	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² оштукатуриваемой поверхности	48,45
25	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5
26	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	8,4
27	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м ² покрытия	21,1
Кабинет №3			
28	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	39,8
29	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделяваемой поверхности	39,8

30	Улучшенная покраска водозмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	39,8
31	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	89,5
32	Улучшенная покраска водозмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	89,5
33	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
34	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,68
35	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м ² покрытия	39,8
Кабинет директора			
36	Очистка потолка вручную от краски известковой с лестниц	м ²	14,8
37	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза	м ² отделываемой поверхности	14,8
38	Улучшенная покраска водозмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	14,8
39	Очистка стен вручную от краски известковой с лестниц	м ²	44,6
40	Улучшенная покраска водозмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	44,6
41	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
42	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м ² в каменных стенах	м ²	1,68
43	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м ² покрытия	14,8
44	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	18,85