

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева"

акимата города Астаны

Исполнитель: ИП Раушан



Заказчик

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в том числе:

налог на добавленную стоимость

2026г.

2971,482 тыс.тенге

409,860 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.		Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы		Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны	2439,64			2439,64
		Всего по главе 2	2439,64			2439,64
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2439,64			2439,64
		Непредвиденные работы и затраты -5%	121,982			121,982
	НДДС РК 8.01-08-2022.(п.8.2.66.4 а)	ИТОГО ПО ЧАСТИ II в сметных ценах	2561,622			2561,622
		Налог на добавленную стоимость 16%				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2026 г. -16%			409,860	409,860
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	2561,622		409,860	2971,482

Составил:

Наименование стройки -
Наименование объекта -

Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны
Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны

Основание:

Дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге 2439,64
Сметная заработная плата, тыс. тенге 1095,359
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 21

Составлена в ценах 2026 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Двери							
1	1206-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4		10 766	43064
1.1	009-0123 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010123]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,137	8,5469	4 840	41367
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0397	0,1731	3 350,82	580
1.3	315-102-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Итого оплата труда: Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,043273	0,1731	10 487	41948
1.4	343-401-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	чел.-ч	0,043273	0,1731	9 636	1668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,043273	0,1731	3 359,0	581
		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086437	0,3457	86	30
		Итого эксплуатация машин:	чел.-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	424	1696

Программный комплекс АВС (редакция 2026.9)

2

930007

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К ПЗСР=1,2]	Мусор строительный	т	0,105	0,42	--	--
2		Итого материалов:					
2	1110-0106-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кэтр=1,15, Кэм=1,25 Кэтр и Кэм=1,12	Устройство конструкций дверных блоков площадью до 3 м ² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кэтр 1,15, Кэм	м ²	6,4		8 278	52979
2. 1	002-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010132]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,256	8,0396	5 633	45287
2. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0253	0,1908	3 353,45	640
2. 3	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Итого оплата труда: Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02982	0,1908	7 176	45926
		Итого эксплуатация машин: в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02982	0,1908	3 359,0	641
2. 4	215-203-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кэп=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,001	0,0064	282	1805
2. 5	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кэп=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	0,0448	90 930	582
2. 6	217-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кэп=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,052	0,3328	861	39
2. 7	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кэп=2 ПЗСР=1,2]	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	1,536	1 086	361
		Итого материалов:				3 196	4909
						920	5888

1	2	3	4	5	6	7	8
3	223-201-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м ²	6,4		46 953	300499
4	223-503-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	20		770	15400
5	223-502-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4		5 113	20452
6	223-502-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8		568	4544
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				436938
Стоимость общестроительных работ -			тенге				436938
Материалы -			тенге				346783
Всего заработная плата -			тенге				87874
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				436938
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				17
Сметная заработная плата -			тенге				87874
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				436938
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				17
Сметная заработная плата -			тенге				87874

РАЗДЕЛ 2. Полы

7	1207-0101-0301 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Плинтусы. Разборка	м	18,8		188	3534
7.1	009-0120 СИЗТ РК 8.04-13-2025 /К КОД2015-0101010101 201	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,041093	0,7725	4 577	3536
Итого оплата труда:						188	3534
7.2	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025 /К ПЗСР-1.2/	Мусор строительный	т	0,0011	0,0207	--	--
Итого материалов:						--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1207-0101-0205 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м ²	280	568	159040	
8.1	009-0120 СЦЗГ РК 8.04-13-2025 ПК КО/2015-0101010101 201	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,124151	34,7623	4 577	159107
8.2	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025 ПК ПЗСР-1,21	Итого оплата труда: Мусор строительный	т	0,0047	1,316	568	159040
9	1111-0218-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кэтр=1,15, Кэм=1,25 Кэтр и Кэм=1,06	Итого материалов: Устройство покрытия полов из линолеума на клее /материальные ресурсы заказчика/ Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кэтр 1,15, Кэм	м ² покрытия	280	1 528	427840	
9.1	003-0128 СЦЗГ РК 8.04-13-2025 ПК КО/2015-0101010101 281	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,293779	82,2581	5 185	426508
9.2	343-501-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Итого оплата труда: Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,02968	8,3104	1 523	426440
10	1111-0218-0204 ЭСН РК 8.04-01-2024 ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кэтр=1,15, Кэм=1,25 Кэтр и Кэм=1,06	Итого эксплуатация машин: Ступенки лестниц. Устройство покрытия полов коврового насухо, с проклеиванием на стыках клеом /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/ Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кэтр 1,15, Кэм	чел.-ч	--	--	5	1400
			м ² покрытия	7	5 855	40985	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	003-0129 СИЗТ РК 8.04-13-2025 /К КО/2015-0101010101 29/	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,514418	3,6009	5 273	18988
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0085	0,0464	3 320,75	154
10.3	331-101-0101 СИЭМ РК 8.04-11- 2026	Итого оплата труда: Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006625	0,0464	9 465	439
		Итого эксплуатация машин: в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006625	0,0464	3 359,0	156
10.4	233-201-0401 ССП РК 8.04-08-2025 [К Ктр=1 ПЗСР=2,62]	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м ²	1,02	7,14	2 980	21277
10.5	236-104-0501 ССП РК 8.04-08-2025 /К Ктр=1 ПЗСР=1,2/	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	0,045	0,315	834	263
10.6	218-103-0201 ССП РК 8.04-08-2025 /К Ктр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2/	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0008	0,0056	1 103	6
		Итого материалов:				3 079	21553
11	1111-0220-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 ОП РСР ЭСН РК 8.05- 01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кэтр=1,15, Кэм=1,25 Кэтр и Кэм=1,06	Устройство плитусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кэтр 1,15, Кэм	м ПЛИТУСОВ	18,8		690	12972
11.1	003-0138 СИЗТ РК 8.04-13-2025 /К КО/2015-0101010101 38/	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,081185	1,5263	6 212	9481
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0007	0,01	3 813,73	38
11.3	331-101-0101 СИЭМ РК 8.04-11- 2026	Итого оплата труда: Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00053	0,01	506	9513
		Итого эксплуатация машин: в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	0,01	9 465	94
						3 359,0	34

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого эксплуатация машин:						
11.4	233-204-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр=2 ПЗСР=2,62]	Плнтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	18,988	166	94 3152
11.5	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	0,2068	1 186	245
		Итого материалов:				181	3403
12	233-204-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Крепление для плнтуса клипса из нержавеющей стали	шт.	6		153	918
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				645289
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				645289
	Материалы -		тенге				25874
	Всего заработная плата -		тенге				617672
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				645289
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				123
	Сметная заработная плата -		тенге				617672
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				645289
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				123
	Сметная заработная плата -		тенге				617672
РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы							
13	1213-0103-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,09	Облицовка лицевой части сены /размеры 14,3x1,2м/. Разборка	м ² облицовки	17,16		465	7979
13.1	009-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-0101010101 31]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,079679	1,3673	5 575	7623
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,0374	3 207,8	120
		Итого оплата труда:				451	7739
13.3	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00218	0,0374	9 465	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00218	0,0374	3 359,0	126

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого эксплуатация машин:						
14	1115-0701-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кэтр=1,15, Кэм=1,25 Кэтр и Кэм=1,06		м ²	17,16		1 968	360 33771
14.1	003-0125 СИЗТ РК 8.04-13-2025 /К КОД2015-0101010101 25/	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,323035	5,5433	4 927	27312
	Итого оплата труда:					1 592	27319
14.2	236-101-0116 ССП РК 8.04-08-2025 /К Кар 3 КСП=398 ПЗСР-1,2/	Грунтовка волно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	3,432	187	642
14.3	217-701-0218 ССП РК 8.04-08-2025 /К Кар 1 ПЗСР-1,2/	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	0,15	2,574	2 261	5820
	Итого материалов:					376	6452
15	Прайс-лист от заказчика	Декоративные стеновые панели /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/	м ²	17,16		6 185,77	106148
16	1115-0701-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кэтр=1,15, Кэм=1,25 Кэтр и Кэм=1,06	Облицовка боковых сторон сцены панелями декоративными листовыми на клею Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кэтр 1,15, Кэм	м ²	68,4		1 968	134611
16.1	003-0125 СИЗТ РК 8.04-13-2025 /К КОД2015-0101010101 25/	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,323035	22,0956	4 927	108865
	Итого оплата труда:					1 592	108893

1	2	3	4	5	6	7	8
16.2	236-101-0116 СЧЛ РК 8.04-08-2025 /К Кзр-3 КСП=398 ПЗСР-1,2/	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	13,68	187	2558
16.3	217-701-0218 СЧЛ РК 8.04-08-2025 /К Кзр-1 ПЗСР-1,2/	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	0,15	10,26	2 261	23198
Итого материалов:						376	25718
17	Прайс-лист от заказчика	Декоративные стеновые панели /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/	м ²	68,4		6 185,77	423107
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				705616
В том числе:							
Стоимость оборудования -			тенге				529255
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			тенге				529255
Стоимость общестроительных работ -			тенге				176361
Материалы -			тенге				32170
Всего заработная плата -			тенге				143951
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				176361
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				29
Сметная заработная плата -			тенге				143951
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				705616
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				29
Сметная заработная плата -			тенге				143951
РАЗДЕЛ 4. Перегородки							
18	1110-0201-0601 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство конструкций перегородок с однослойной обшивкой с двух сторон декоративными панелями на каркасе из оцинкованных профилей с применением профиля для стеновых панелей /с двумя дверными проемами/ Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр 1,15, Кзм	м ²	36		11 354	408744
18.1	002-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010136]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,054	37,929	6 059	229812

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого оплата труда:						
18. 2	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	0,36	6 384 1 186	229824 427
18. 3	222-529-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр=1 КСП=398 ПЗСР=0,45]	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6733	24,2388	295	7150
18. 4	222-529-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр=1 КСП=398 ПЗСР=0,45]	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,012	72,4212	360	26072
18. 5	217-106-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0197	0,7092	1 674	1187
18. 6	217-106-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0029	0,1044	1 251	131
18. 7	222-530-3105 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр=1 ПЗСР=1,2]	Профиль алюминиевый для стеновых панелей омста	м	2,012	72,4464	1 189	86139
18. 8	222-530-3106 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр=1 ПЗСР=1,2]	Пи-профиль алюминиевый для крепления стеновых панелей	м	2,012	72,4464	748	54190
18. 9	222-530-3101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой внутренний	м	0,5033	18,1188	198	3588
Итого материалов:						4 970	178920
19	Прайс-лист от заказчика	Декоративные стеновые панели /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/	м ²	36		6 185,77	222688
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге				631432
			В том числе:				
Стоимость оборудования -			тенге				222688

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная заработная плата -		тенге				16038
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге				20365
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4
	Сметная заработная плата -		тенге				16038
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				2439640
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей		тенге				1093827
	- затраты на эксплуатацию машин		тенге				5796
	- в том числе зарплата машинистов		тенге				1532
	- материалов, изделий и конструкций		тенге				583747
	- перевозка грузов		тенге				4326
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		тенге				751943
	Накладные расходы I уровня		тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		тенге				2439640
	Накладные расходы II уровня		тенге				0
	ИТОГО:		тенге				2439640
	Сметная прибыль		тенге				0
	ИТОГО по смете:		тенге				2439640

Наименование стройки - Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны
Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 1

на Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны
Наименование объекта - Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны
Основание: Дефектная ведомость

Составлен в ценах 2026 г.

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	003-0128 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	82,25812	5 185	426 508,35
2	002-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,929024	6 059	229 811,96
3	009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39,0389604	4 577	178 681,32
4	003-0125 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,6388746	4 927	136 176,74
5	002-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,039593	5 633	45 287,03
6	009-0123 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,546908	4 840	41 367,03
7	003-0129 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,600926	5 273	18 987,68

1	2	3	4	5	6	7
8	003-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5262855	6 212	9 481,29
9	009-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,3672916	5 575	7 622,65
10	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4576878	3 347,26	(1532)
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	тенге			1 093 827
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	210,4037		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,1279% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2845958	9 465	2 693,7
2	315-102-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2845958	3 359	955,96
			маш.-ч	0,173092	9 636	1 667,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,173092	3 359	581,42
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 23,3531% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
3	343-501-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8,3104	161	1 337,97
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 0,519% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
4	343-401-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,345748	86	29,73
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	тенге			5 729
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			1 532
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,4877% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

1	2	3	4	5	6	7
1	223-201-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из листовенных пород СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДГ 21-8П	м²	6,4	46 953	300 499,2
2	222-530-3105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль алюминиевый для стеновых панелей омега	м	72,4464	1 189	86 138,77
3	222-530-3106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пи-профиль алюминиевый для крепления стеновых панелей	м	72,4464	748	54 189,91
4	217-701-0218 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	12,834	2 261	29 017,67
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,4778% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	222-529-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм x 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	72,4212	360	26 071,63
6	233-201-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м²	7,14	2 980	21 277,2
7	223-502-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	4	5 113	20 452
8	223-503-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	20	770	15 400
9	222-529-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм x 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	24,2388	295	7 150,45
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,0345% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
10	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,536	3 196	4 909,06
11	223-502-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	568	4 544

1	2	3	4	5	6	7
12	222-530-3101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль алюминиевый для стеновых панелей угловой внутренний	м	18,1188	198	3 587,52
13	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17,112	187	3 199,94
14	233-204-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	18,988	166	3 152,01
15	217-106-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,7092	1 674	1 187,2
16	233-204-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали	шт.	6	153	918
17	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5668	1 186	672,22
18	215-203-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0064	90 930	581,95
19	217-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,3328	1 086	361,42
20	236-104-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	0,315	834	262,71
21	217-106-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,1044	1 251	130,6
22	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0448	861	38,57
23	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0056	1 103	6,18

1	2	3	4	5	6	7
24	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусор строительный	т	3,25668	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			583 748
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)						
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	Прайс-лист от заказчика	Декоративные стеновые панели /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/	м²	121,56	6 185,77	751 942,2
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	тенге			751 942
Затраты труда рабочих						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	чел.-ч	210,4037		2 439 640
		Накладные расходы (по смете)	тенге			0
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			2 439 640
		Сметная прибыль (по смете)	тенге			0

Исходные данные : Э930000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э930000'Q9A0'Д0Ж5'Ц81Н2ХМШВ1+Б'Г'****
2	Ю"Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-линей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны'Г'Г'Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-линей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны'РП'21'Г'Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-линей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны'Дефектная ведомость" в ценах 2026 г.*
3	Р Двери*
4	Е12-060101-0901'4"Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
5	Е1110-0106-0106(П-Р-К)(РС1569)(РС2468)(РС2216)(РС295884)(РС521)2,0,8,4=ф1"Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях'м²*
6	С1223-201-0401'ф1"Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однополный с глухими полотнами ДГ 21-8П'м²*
7	С1223-503-0104'5,4"Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88'м²*
8	С1223-502-0304'4"Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с запелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7'шт.*
9	С1223-502-0201'2,4"Тестля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
10	Р Полы*
11	Е12-070101-0301'5,9+5,9+3,5+3,5"Плинтусы. Разборка'м²*
12	Е12-070101-0205(РС1569)280=ф1"Полы из линолеума. Разборка покрытия'м²*
13	Е1111-0218-0101(П-Р-К)(РС2509)(РС1569)(РС2468)(РС3428)(РС149999)(РС280106)(РС304171)(РС315996)ф1"Устройство покрытия полов из линолеума на клее /материальные ресурсы заказчика/м² покрытия*
14	Е1111-0218-0204(П-Р-К)(РС1569)7"Ступенки лестниц. Устройство покрытия полов коврового насухо, с проклеиванием на стыках клеем /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/м² покрытия*
15	Е1111-0220-0202(П-Р-К)(РС1569)(РС2216)(РС295972)(РС521)18,8"Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах'м плинтусов*
16	С1233-204-0401'6"Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали'шт.*
17	Р Отделочные работы *
18	Е12-130103-0401'14,3,1,2=ф1"Облицовка лицевой части сцены /размеры 14,3x1,2м/. Разборка'м² облицовки*
19	Е1115-0701-0102(П-Р-К)(РС723)(РС1523)(РС395654)ф1"Облицовка лицевой части сцены панелями декоративными листовыми на клеe'м²*
20	Т Прайс-лист от заказчика(=39)ф1'7175,49:1,16/Декоративные стеновые панели /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/м²*
21	Е1115-0701-0102(П-Р-К)(РС723)(РС1523)(РС395654)(6+3,5).3,6,2=ф1"Облицовка боковых сторон сцены панелями декоративными листовыми на клеe'м²*
22	Т Прайс-лист от заказчика(=39)ф1'7175,49:1,16/Декоративные стеновые панели /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/м²*
23	Р Перегородки *
24	Е1110-0201-0601(П-Р-К)(РС2216)(РС2468)(РС2509)(РС2698)(РС2875)(РС295715)(РС376401)(3+2+3+2).3,6=Ф1"Устройство конструкций перегородок с однослойной обшивкой с двух сторон декоративными панелями на каркасе из оцинкованных профилей с применением профиля для стеновых панелей /с двумя дверными проемами/м²*
25	Т Прайс-лист от заказчика(=39)ф1'7175,49:1,16/Декоративные стеновые панели /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/м²*
26	Р Разные работы *
27	Е12-190101-0901'1,5=ф1"Томешения. Очистка от строительного мусора'т*
28	С3414-104-0601'ф1"Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
29	С3412-102-0115'ф1.15"Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т.км*
30	К*

Наименование стройки

Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны

Наименование объекта

Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт сцены актового зала ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Карима Мынбаева" акимата города Астаны

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения		Количество
		3	4	
1	2	Раздел 1: Двери		
1	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	
2	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м²	6,4	
	Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из листовенных пород СТ РК 943-92 однополный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м²	6,4	
	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	20	
	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4	
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	
Раздел 2: Полы				
3	Плинтусы. Разборка	м	18,8	
4	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м²	280	
5	Устройство покрытия полов из линолеума на клее /материальные ресурсы заказчика/	м² покрытия	280	
6	Ступенки лестниц. Устройство покрытия полов коврового насухо, с проклеиванием на стыках клеем /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/	м² покрытия	7	
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	18,8	
	Крепление для плинтуса клипса из нержавеющей стали	шт.	6	
Раздел 3: Отделочные работы				
8	Облицовка лицевой части сцены /размеры 14,3x1,2м/. Разборка	м² облицовки	17,16	
9	Облицовка лицевой части сцены панелями декоративными листовыми на клее	м²	17,16	

1	2	3	4
	Декоративные стеновые панели /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/	м²	17,16
10	Облицовка боковых сторон сцены панелями декоративными листовыми на клее	м²	68,4
	Декоративные стеновые панели /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/	м²	68,4
Раздел 4: Перегородки			
11	Устройство конструкций перегородок с однослойной обшивкой с двух сторон декоративными панелями на каркасе из оцинкованных профилей с применением профиля для стеновых панелей /с двумя дверными проемами/	м²	36
	Декоративные стеновые панели /Вид и цвет согласовывается с заказчиком/	м²	36
Раздел 5: Разные работы			
12	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,5
13	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,5
14	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	22,5

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)