

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«ЭЛЕКТРОСТРОЙ»**

Заказчик: КГУ "Специальная школа-интернат №4"
управление образование Туркестанской области

Сметная документация

**Текущий ремонт здания прачечной КГУ "Специальная школа-интернат №4" управление образование
Туркестанской области расположенного по ул.Молодежная 7В, г.Ленгер Тoleбинского района,
Туркестанской области**

город Шымкент – 2026г.



КГУ "Специальная школа-интернат №4" управление образование Туркестанской области

Форма I

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Сметная расчет стоимости строительства в сумме

27 564,584

тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость

3 802,012

тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт здания прачечной КГУ "Специальная школа-интернат №4" управление образование Туркестанской области
расположенного по ул.Молодежная 7В, г.Ленгер Толебниского района, Туркестанской области

(наименование стройки)

в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

Глава 2. Основные объекты строительства

1	2-1	Ремонтные работы	22 208,012		--	22 208,012
		Всего по главе	22 208,012	0,0	--	22 208,012
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	22 208,012	0,0	--	22 208,012
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 110,401	--	--	1 110,401
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	444,16	0,000	--	444,160
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	23 762,573	0,0	--	23 762,573

5	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,0	23 762,573	0,000	--	23 762,573
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	3 802,012	3 802,012
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	23 762,573	0,000	3 802,012	27 564,584

ИП "Электрострой"



Шаймерденов Г.

Наименование стройки Текущий ремонт здания прачечной КГУ "Специальная школа-интернат №4" управление образование Туркестанской области расположенного по ул.Молодежная 7В, г.Ленгер Тoleбинского района, Туркестанской области

Наименование объекта КГУ "Специальная школа-интернат №4" управление образование Туркестанской области

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	22 208,012 тыс. тенге
Средства на оплату труда	12 670,045 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,893 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.08.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				22 208 012
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			12 549 509
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>7 093 985</i>
		машины и механизмы	тенге			342 431
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>120 536</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 262 696
		прочие затраты	тенге			53 376
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 893		
	Раздел 1:	Демонтажные работы				1 740 782
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 687 173
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>869 213</i>

		машины и механизмы	тенге			53 609
		в том числе оплата труда машинистов	теңге			20 790
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	409		
1	1146-0301-1304 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Разборка покрытия кровли из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	м²	172,6725	657	113 446
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			657	113 446
		в том числе оплата труда рабочих			339	58 536
2	1146-0301-0305 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Разборка перекрытия деревянного по балкам с накатами из досок	м²	148,5	5 593	830 561
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			5 232	776 952
		в том числе оплата труда рабочих			2 697	400 505
2.2		машины и механизмы			361	53 609
		в том числе оплата труда машинистов			140	20 790
3	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	111,2	3 427	381 082
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 427	381 082
		в том числе оплата труда рабочих			1 762	195 934
4	1146-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены внутренней	м²	259,05	943	244 284
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			943	244 284
		в том числе оплата труда рабочих			486	125 898
5	1146-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной наружных стен	м²	181,77	943	171 409
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			943	171 409
		в том числе оплата труда рабочих			486	88 340
	Раздел 2:	Ремонтные работы				20 467 230

		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 862 336
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			6 224 772
		машины и механизмы	тенге			288 822
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			99 746
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 262 696
		прочие затраты	тенге			53 376
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 484		
	Подраздел 1:	Кровля				6 159 808
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 301 543
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2 295 355
		машины и механизмы	тенге			108 583
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			33 807
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 749 682
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	988		
6	1203-0101-1601 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 40 Кзтр и Кзм=1,03	Стены. Кирпичная кладка	м²	10,331	178 962	1 848 856
7	1110-0104-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство конструкций деревянных перекрытий с укладкой балок по рубленным стенам с накатом из горбыля	м² перекрытия	150,15	2 779	417 267
8	1110-0104-0209 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04	Установка стропил (мауэрлат) с изготовлением	м³ древесины в конструкции	3,95	264 804	1 045 977
9	1112-0107-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	172,6725	5 531	955 051
10	224-102-0305 ССС РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	198,573375	2 776	551 240
11	1126-0102-0603 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты	м³ утепляемого покрытия	148,5	2 331	346 154

12	234-101-0110 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м²	14,85	53 621	796 272
13	1112-0203-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	м² стяжки	148,5	1 340	198 991
Подраздел 2:		Внутренняя отделка				3 527 303
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 652 844
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 388 771
		машины и механизмы	тенге			88 255
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			38 978
		материалы, изделия и конструкции	тенге			786 204
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	540		
14	1115-0202-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	м² оштукатуриваемой поверхности	316,89	4 040	1 280 235
15	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	158,445	8 195	1 298 457
16	1115-0202-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	158,445	3 735	591 793
17	1115-0302-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	158,445	2 252	356 818
Подраздел 3:		Потолок				1 095 653
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			813 147
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			422 813
		машины и механизмы	тенге			2 567
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			771
		материалы, изделия и конструкции	тенге			279 939
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	154		

18	1110-0201-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 прим Кэтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе из пластика. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	39,6	5 766	228 334
19	232-105-0201 ПрСЦ 08.2026 № 1-2	Панель декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700x240x0,6 мм	м²	39,6	2 796	110 722
20	1110-0201-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м² потолка	71,6	7 242	518 528
21	1115-0301-0206 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка, облицованного гипсокартонными листами	м² отделываемой поверхности	71,6	2 380	170 408
22	1115-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Покраска водоземulsionным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	71,6	945	67 661
Подраздел 4:		Полы				1 879 784
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			668 234
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			349 750
		машины и механизмы	тенге			30 046
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			9 322
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 128 128
		прочие затраты	тенге			53 376
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	138		
23	1111-0226-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Пол теплый на основе термопленки. Устройство системы по готовому основанию	м² пола	111,2	1 076	119 651
24	291-111-1111 прим.	Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX ду=20x2 мм	м	444,8	120	53 376
25	245-509-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025 прим.	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E	шт.	4	62 650	250 600

26	245-510-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 прим.	Клапан /вентиль/ ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	8	7 606	60 848
27	1111-0103-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м² стяжки	111,2	2 682	298 238
28	1111-0103-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=6 Кзтр и Кэм=1,02	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м² стяжки	111,2	2 112	234 854
29	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Покрyтия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покpытия	71,6	6 017	430 817
30	233-202-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	73,032	5 907	431 400
Подраздел 5:		Наружная отделка				934 296
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			780 859
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			407 248
		машины и механизмы	тенге			31 658
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			11 333
		материалы, изделия и конструкции	тенге			121 779
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	148		
31	1115-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	179,88	4 080	733 910
32	1212-0102-0803 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр и Кэм=1,03	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности	м²	179,88	1 114	200 386
Подраздел 6:		Дверные проемы				1 066 246
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			126 182

		в том числе оплата труда рабочих	тенге			65 535
		машины и механизмы	тенге			2 754
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			920
		материалы, изделия и конструкции	тенге			937 310
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
33	1110-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	5,4	11 792	63 677
34	223-207-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	5,4	61 447	331 814
35	1110-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Проемы до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	7,56	11 260	85 125
36	223-203-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	7,56	69 496	525 390
37	223-502-0307 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический накладной ЗН1	шт.	3	2 310	6 930
38	223-502-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	3	5 427	16 281
39	223-502-0902 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручка раздельная ГОСТ 538-2014	пара	4	2 802	11 208
40	1115-0202-0903 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м²	4,88	5 291	25 821
	Подраздел 7:	Освещение				1 039 281
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			721 560
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			366 651
		машины и механизмы	тенге			1 800
		материалы, изделия и конструкции	тенге			315 921
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	136		
41	1217-0101-2101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Светильники. Установка	шт.	12	5 220	62 640

42	247-102-3903 ПрСЦ 08.2026 № 1-4	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT045C LED20/NW PSU CFW L1654, накладной, 220x88мм, круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К	шт.	12	9 533	114 396
43	1121-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм ²	м	450	1 477	664 650
44	243-105-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1	м	450	374	168 300
45	1217-0101-2201 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Выключатели, розетки. Смена	шт.	15	1 298	19 470
46	247-212-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 прим.	Выключатель ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	699	3 495
47	247-214-0115 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	633	6 330
Подраздел 8:		Отопление				990 129
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			373 337
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			189 413
		машины и механизмы	тенге			6 346
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			82
		материалы, изделия и конструкции	тенге			610 446
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	66		
48	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	14,56	5 766	83 953
49	245-102-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт	секция	104	2 832	294 528
50	1116-0303-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	168	1 514	254 352

51	241-205-2304 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x5,5 мм	м	168	614	103 152
52	1116-0303-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	32	1 267	40 544
53	241-205-5103 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,5 мм	м	32	1 095	35 040
54	1116-0403-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм	шт.	24	1 848	44 352
55	245-510-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	24	5 592	134 208
Подраздел 9:		Водопровод и канализация				3 774 730
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 424 630
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			739 236
		машины и механизмы	тенге			16 813
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			4 533
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 333 287
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	289		
56	1116-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	10	1 263	12 630
57	241-206-0101 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 50 мм	м	10	1 336	13 360
58	1116-0301-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	40	1 266	50 640
59	241-206-0102 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110x2,6 мм, с уплотнительным кольцом	м	40	1 997	79 880
60	1116-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	50	1 271	63 550

61	241-205-2102 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x5,1 мм	м	50	326	16 300
62	1208-0101-0204 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Навес Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м² кровли	129,6	1 183	153 317
63	1112-0203-0403 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли	м	540	4 175	2 254 500
64	1112-0107-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	129,6	5 531	716 818
65	224-102-0305 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	149,04	2 776	413 735

Составил

(должность, подпись, печать, дата и подпись)



Наименование строки -

Текущий ремонт здания прачечной КГУ "Специальная школа-интернат №4" управление образование Туркестанской области расположенного по ул. Молодежная 7В, г. Ленгер Топебинского района, Туркестанской области

Наименование объекта -

КГУ "Специальная школа-интернат №4" управление образование Туркестанской области

Объект номер - 7-13

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

на Ремонтные работы

Основание:

Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге 22208,012
 Сметная заработная плата, тыс. тенге 12670,045
 Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 2,895

Составлена в текущих ценах на 01.08.2026 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы							
1	1146-0301-1304 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кзм-1,04	Разборка покрытия кровли из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	м2	172,6725		657	113446
1.1	006-0120 СПЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010120]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,16536	28,5531	3 974	113470
2	1146-0301-0305 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кзм-1,04	Итого оплата труда: Разборка перекрытия деревянного по балкам с накатами из досок	м ²	148,5		5 593	830561
2.1	006-0122 СПЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010122]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	1,268	188,2624	4 127	776959
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0549	8,4788	2 452,01	20790
2.3	314-504-0501 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Итого оплата труда: Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,057096	8,4788	5 372	797742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,057096	8,4788	2 448,0	20756
3	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кзм-1,02	Итого эксплуатация машин: Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м ²	111,2		361	53609
3.1	009-0130 СПЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010130]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,719661	80,0263	4 762	381085
4	1146-0202-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кзм-1,04	Итого оплата труда: Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены внутренней	м ²	259,05		3 427	381082
4.1	006-0120 СПЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010120]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,237328	61,4798	3 974	244321
		Итого оплата труда:				943	244284

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1146-0202-0103 ЭСП РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной наружных стен	м ²	181,77		943	171409
5.1	006-0120 СПЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010120]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,237328	43,1391	3 974	171435
		Итого оплата труда:				943	171409
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				1740782
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			тенге				1740782
Всего заработная плата -			тенге				1707963
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				1740782
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				410
Сметная заработная плата -			тенге				1707963
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				1740782
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				410
Сметная заработная плата -			тенге				1707963
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы							
Подраздел 1. Кровля							
6	1203-0101-1601 ЭСП РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 49 Кзтр и Кзм=1,01	Стены. Кирпичная кладка	м ³	10,331		178 962	1848856
6.1	009-0123 СПЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010123]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	36,452	376,5825	4 213	1586542
		Итого оплата труда:				153 571	1586542
6.2	212-401-0102 ССП РК 8.04-05-2025 [К Кзр=1 КСП=398 ПЗСР=1,6]	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м ³	0,253	2,6137	20 373	53250
6.3	213-101-0101 ССП РК 8.04-05-2025 [К Кзр=1 КСП=398 ПЗСР=3,131]	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,402	4,1531	50 300	208899
6.4	217-603-0104 ССП РК 8.04-05-2025 [К Кзр=1 КСП=398 ПЗСР=1,21]	Вода техническая	м ³	0,44	4,5456	36	164
		Итого материалов:				25 391	262314
7	1110-0104-0106 ЭСП РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04	Устройство конструкций деревянных перекрытий с укладкой балок по рубленным стенам с накатом из горбыля	м ² перекрытия	150,15		2 779	417267
7.1	002-0128 СПЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010128]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,83	274,8346	4 556	1252146
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0466	7,2769	3 672,87	26727
		Итого оплата труда:				1 012	151952
7.3	343-102-0101 СПЗМ РК 8.04-11-2026	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,018304	2,7483	99	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
7.4	314-102-0101 СПЗМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,029016	4,3568	13 171	57383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,029016	4,3568	4 177,0	18198
7.5	331-101-0101 СПЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,019448	2,9201	8 451	24678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,019448	2,9201	2 924,0	8538
		Итого эксплуатация машин:				548	82282

1	2	3	4	5	6	7	8
7.6	215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-2 ПЗСР-1,2]	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0017	0,2553	109 237	27883
7.7	215-205-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 ПЗСР-1,2]	Горбыль из хвойных пород деловой длиной от 0,8 м до 2 м	м ³	0,061	9,1592	14 233	130362
7.8	235-101-1104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-2 ПЗСР-1,2]	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м ²	1,11	166,6665	138	23000
7.9	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0325	4,8799	861	4202
7.10	214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 ПЗСР-1,2]	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00026	0,039	624 577	24383
Итого материалов:						1 397	209760
8	1110-0104-0209 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кипр и Кзм-1,04	Установка стропил (мауэрлат) с изготовлением	м ³ древесины в конструкции	3,95		264 804	1045977
8.1	002-0128 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010128]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,049	91,0419	4 556	414787
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1629	0,6692	3 937,58	2635
Итого оплата труда:						105 676	417421
8.3	343-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	4,757	18,792	99	1860
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.			чел.-ч	—	—	—	—
8.4	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,136344	0,5386	13 171	7093
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			чел.-ч	0,136344	0,5386	4 177,0	2250
8.5	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,033072	0,1306	8 451	1104
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			чел.-ч	0,033072	0,1306	2 924,0	382
8.6	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,069	4,2222	22	93
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.			чел.-ч	—	—	—	—
Итого эксплуатации машин:						2 570	10152
8.7	215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-2 ПЗСР-1,2]	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,16	0,632	109 237	69038
8.8	215-202-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-2 ПЗСР-1,2]	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,06	0,237	109 237	25889
8.9	215-204-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-2 ПЗСР-1,2]	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,83	3,2785	109 237	358134
8.10	235-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м ²	3,38	13,351	264	3525
8.11	214-209-0802 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 ПЗСР-0,45]	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,38	17,301	2 146	37128
8.12	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	28,44	861	24487

1	2	3	4	5	6	7	8
8.13	214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 ПЭСР-1,2]	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,1501	624 577	93749
8.14	236-106-0404 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К КСП-398 ПЭСР-1,2]	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00196	0,0077	1 174 643	9094
Итого материалов:						157 225	621039
9	1112-0107-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,04	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м ² кровли	172,6725		5 531	955051
9.1	003-0134 СЦТ РК 8.04-13-2025 [К КО/2015-0101010134]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,787696	136,0134	5 041	685644
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0045	0,8081	3 846,02	3108
Итого оплата труда:						3 989	688790
9.3	343-102-0101 СЦМ РК 8.04-11-2026	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,081328	14,0431	99	1390
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.			чел.-ч	--	--	--	--
9.4	343-302-0301 СЦМ РК 8.04-11-2026	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0676	11,6727	19	222
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.			чел.-ч	--	--	--	--
9.5	314-102-0101 СЦМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003536	0,6106	13 171	8042
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			чел.-ч	0,003536	0,6106	4 177,0	2550
9.6	331-101-0101 СЦМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001144	0,1975	8 451	1669
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			чел.-ч	0,001144	0,1975	2 924,0	577
Итого эксплуатация машин:						66	11396
9.7	215-204-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-2 ПЭСР-1,2]	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,005	0,8634	109 237	94311
9.8	215-202-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-2 ПЭСР-1,2]	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0075	1,295	109 237	141467
9.9	236-202-1012 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-3 ПЭСР-1,2]	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	3,4535	883	3049
9.10	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительно-монтажный	кг	0,044	7,5976	861	6542
9.11	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	7,3558	1 372	10092
9.12	261-107-0996 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,00758	1,3089	1 993	2609
Итого материалов:						1 494	257973
10	224-102-0305 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м ²	198,573375		2 776	551240
11	1126-0102-0603 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кстр и Кзм-1,04	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты	м ² утепляемого покрытия	148,5		2 331	346154
11.1	003-0139 СЦТ РК 8.04-13-2025 [К КО/2015-0101010139]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,41912	62,2393	5 502	342441
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0083	0,4324	3 091,82	1337

1	2	3	4	5	6	7	8
11.3	331-101-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Итого оплата труда: Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002912	0,4324	2 315	343778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел.	чел.-ч	0,002912	0,4324	8 451	3654
12	234-101-0110 ССЦ РК 8.04-08-2025	Итого эксплуатация машин: Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м ³	14,85		25	3713
13	1112-0203-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,04	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм	м ² стяжки	148,5		53 621	796272
13.1	003-0120 СИЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010120]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,25272	37,5289	1 340	198991
13.2	313-201-0901 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Итого оплата труда: Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	0,024544	3,6448	989	146867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 0 чел.	чел.-ч	--	--	296	1079
13.3	212-401-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кэр-1 КСП-398 ПЗСП-1,6]	Итого эксплуатация машин: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м ³	0,0153	2,2721	7	1040
13.4	235-101-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кэр-1 ПЗСП-1,2]	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	0,044	6,534	21 366	48545
13.5	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кэр-1 КСП-398 ПЗСП-1,2]	Вода техническая	м ³	0,0385	5,7172	367	2398
		Итого материалов:				36	206
		Зарплата рабочих строителей	тенге			344	51084
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				3301543
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге		33 807		108583
		Материалы, изделия и конструкции	тенге				2749682
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	тенге		1 347 512		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		979		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		9		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		тенге				6159808
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		988		
		Заработная плата	тенге				3335350
Подраздел 2. Внутренняя отделка							
14	1115-0202-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	м ² штукатуриваемой поверхности	316,89		4 040	1280235
14.1	003-0135 СИЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010135]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,663	210,0981	5 135	1078854
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0532	15,1917	2 440,54	37076
		Итого оплата труда:				3 522	1116086
14.3	313-201-0801 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	0,04794	15,1917	5 371	81595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел.	чел.-ч	0,04794	15,1917	2 448,0	37189

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				257	81441
14.4	212-402-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=1 КСП=398 ПЗСР=1,6]	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ²	0,0151	4,785	24,828	118903
14.5	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=2 КСП=398 ПЗСР=2,01]	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марок Г-3	т	0,00006	0,019	38,482	732
14.6	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=1 КСП=398 ПЗСР=1,21]	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007	0,2218	861	191
		Итого материалов:				378	119784
15	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кирп и Кир=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м ² поверхности облицовки	158,445		8 195	1298457
15.1	003-0133 СЦТ РК 8.04-13-2025 [К КО/Д2015=010101010133]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,02	161,6139	4 951	800150
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0049	0,2263	2 802,09	634
		Итого оплата труда:				5 054	800781
15.3	331-101-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001428	0,2263	8 451	1912
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,001428	0,2263	2 924,0	662
15.4	313-401-0302 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Электроинструмент строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,023766	3,7656	52	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				13	2060
15.5	232-504-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=1 КСП=398 ПЗСР=2,01]	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	63,378	172	10901
15.6	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=1 КСП=398 ПЗСР=1,21]	Вода техническая	м ³	0,015	2,3767	36	86
15.7	232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=1 КСП=398 ПЗСР=2,01]	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	633,78	78	49435
15.8	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=3 КСП=398 ПЗСР=1,21]	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	47,5335	187	8889
15.9	232-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=2 ПЗСР=2,62]	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019	м ²	1,02	161,6139	2 620	423428
15.10	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=1 КСП=398 ПЗСР=1,21]	Ветонит СТ РК 1160-2002	кг	0,02	3,1689	1 103	3495
		Итого материалов:				3 132	496250
16	1115-0202-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кирп и Кир=1,02	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м ² штукатурив аемой поверхности	158,445		3 735	591793
16.1	003-0134 СЦТ РК 8.04-13-2025 [К КО/Д2015=010101010134]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,570894	90,4553	5 041	455983
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0042	0,1939	3 269,11	634
		Итого оплата труда:				2 882	456619
16.3	331-101-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001224	0,1939	8 451	1639

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел.	чел.-ч	0,001224	0,1939	2 924,0	567
16. 4	313-401-0301 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,03774	5,9797	193	1154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				17	2694
16. 5	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,004	0,6338	192	122
16. 6	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-3 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	18,5381	187	3467
16. 7	232-503-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=1 КСП=398 ПЗСР=2,01]	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	11,198	1 774,2671	73	129521
		Итого материалов:				840	133094
17	1115-0302-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	158,445		2 252	356818
17. 1	003-0134 СИЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-0101010134]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3978	63,0294	5 041	317731
17. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0017	0,2424	2 615,29	634
		Итого оплата труда:				2 009	318316
17. 3	331-101-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00153	0,2424	8 451	2049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел.	чел.-ч	0,00153	0,2424	2 924,0	709
		Итого эксплуатация машин:				13	2060
17. 4	236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-3 ПЗСР-1,2]	Краска водоземulsionная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,0998	218 283	21789
17. 5	261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 ПЗСР-1,2]	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	80,807	116	9374
17. 6	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0031	0,4912	1 103	542
17. 7	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,0084	1,3309	4 057	5400
		Итого материалов:				234	37076
		Зарплата рабочих строителей	тенге				2652844
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				88255
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге		38 978		
		Материалы, изделия и конструкции	тенге				786204
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		525		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		15		
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ			тенге				3527303
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		540		
		Заработная плата	тенге				2691822

Подраздел 3. Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8
18	1110-0201-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэл=1,04	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе из пластика. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	39,6		5 766	228334
18.1	002-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010136]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,017	40,2738	5 276	212485
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0034	0,07	2 828,05	198
		Итого оплата труда:				5 371	212692
18.3	343-302-0301 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,029328	1,1614	19	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
18.4	331-101-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001768	0,07	8 451	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001768	0,07	2 924,0	205
18.5	343-101-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0026	0,103	108	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатации машин:				16	634
18.6	222-531-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Крп=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	70,488	77	5428
18.7	222-531-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Крп=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	6,336	60	380
18.8	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Крп=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	3,564	1 186	4227
18.9	222-529-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Крп=1 ПЗСР=0,45]	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798	26,9201	157	4226
18.10	217-106-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Крп=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,002	0,0792	1 674	133
18.11	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Крп=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,005	0,198	4 057	803
		Итого материалов:				384	15206
19	232-105-0201 ПрСЦ 08.2026 № 1-2	Панель декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	м²	39,6		2 796	110722
20	1110-0201-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэл=1,04	Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м² потолка	71,6		7 242	518528
20.1	002-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010136]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,017	72,8183	5 276	384190
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0034	0,1266	2 828,05	358
		Итого оплата труда:				5 371	384564
20.3	343-302-0301 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,029328	2,0999	19	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
20.4	331-101-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001768	0,1266	8 451	1070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001768	0,1266	2 924,0	370
20.5	343-101-0101 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0026	0,1862	108	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
20.6	343-302-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008216	0,5883	22	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				16	1146
20.7	222-530-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	46,54	40	1862
20.8	222-531-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	127,448	77	9813
20.9	222-531-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	11,456	60	687
20.10	232-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=2 КСП=398 ПЗСР=2,62]	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м ²	1,03	73,748	546	40266
20.11	232-504-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 ПЗСР=2,01]	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	26,2772	112	2943
20.12	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,0001	0,0072	192	1
20.13	217-106-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,03016	2,1595	1 855	4006
20.14	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	6,444	1 186	7643
20.15	222-529-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 ПЗСР=0,45]	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,6798	48,6737	157	7642
20.16	222-529-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 ПЗСР=0,45]	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,863	205,0194	237	48590
20.17	217-106-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,002	0,1432	1 674	240
20.18	232-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=2 ПЗСР=2,62]	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	47,8073	68	3251
20.19	232-101-0602 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=2 ПЗСР=2,62]	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	50,1415	64	3209
20.20	232-101-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=2 ПЗСР=2,62]	Лента армирующая бумажная	м	1,319	94,4261	17	1605
20.21	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,005	0,358	4 057	1452
		Итого материалов:				1 860	133176
21	1115-0301-0206 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка, облицованного гипсокартонными листами	м ² отделываемой поверхности	71,6		2 380	170408
21.1	003-0137 СИЗТ РК 8.04-13-2025 [К КО/Д2015-010101010137]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,419628	30,0454	5 317	159751
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004	0,0073	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2 231	159740
21.3	331-101-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000102	0,0073	8 451	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000102	0,0073	2 924,0	21
21.4	313-401-0301 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,00459	0,3286	193	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2	143
21.5	261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр-1 ПЗСР-1,2]	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,79	398	712
21.6	232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр=1 КСП=398 ПЗСР=2,01]	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374	98,3784	84	8264
21.7	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0006	0,043	192	8
21.8	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр-3 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	8,3772	187	1567
		Итого материалов:				147	10525
22	1115-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Ктр и Кзм=1,02	Покраска водозмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	71,6		945	67661
22.1	003-0134 СПЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2013-010101010134]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,15708	11,2469	5 041	56696
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,073	2 943,91	215
		Итого оплата труда:				795	56922
22.3	314-504-0501 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000102	0,0073	6 329	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000102	0,0073	2 448,0	18
22.4	331-101-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000918	0,0657	8 451	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000918	0,0657	2 924,0	192
		Итого эксплуатация машин:				9	644
22.5	236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр-3 ПЗСР-1,2]	Краска водозмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,0408	218 283	8909
22.6	261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр-1 ПЗСР-1,2]	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	3,938	116	457
22.7	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0011	0,0788	1 103	87
22.8	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Ктр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,0033	0,2363	4 057	959
		Итого материалов:				144	10310
		Зарплата рабочих строителей	тенге				813147
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				2567
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге		771		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы, изделия и конструкции	тенге				279939
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	тенге		110 722		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		154		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		тенге				1095653
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		154		
		Заработная плата	тенге				813918
Подраздел 4. Полы							
23	1111-0226-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Катр и Кзм=1,02	Пол теплый на основе термопленки. Устройство системы по готовому основанию	м ² пола	111,2		1 076	119651
23.1	003-0138 СИЗТ РК 8.04-13-2025 [К КО/П2015-0101010138]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,179418	19,9513	5 411	107956
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0,0227	4 893,14	111
		Итого оплата труда:				972	108086
23.3	331-101-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000204	0,0227	8 451	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000204	0,0227	2 924,0	66
23.4	343-302-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,04437	4,9339	22	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				3	334
23.5	234-304-3001 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-4 ПЗСР-1,2]	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	0,04	4,448	2 559	11382
		Итого материалов:				102	11342
24	291-111-1111 прим.	Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX ду 20x2 мм	м	444,8		120	53376
25	245-509-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025 прим.	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E	шт.	4		62 650	250600
26	245-510-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 прим.	Клапан /вентили/ ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	8		7 606	60848
27	1111-0103-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Катр и Кзм=1,02	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м ³ стяжки	111,2		2 682	298238
27.1	003-0132 СИЗТ РК 8.04-13-2025 [К КО/П2015-0101010132]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,319872	35,5698	4 860	172869
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0035	0,1588	2 802,38	445
		Итого оплата труда:				1 559	173361
27.3	343-302-0201 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	0,059568	6,624	23	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
27.4	314-503-0601 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,001428	0,1588	11 487	1824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001428	0,1588	2 924,0	464
27.5	343-501-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,03264	3,6296	143	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				22	2446
27.6	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Вода техническая	м ³	0,0068	0,7562	36	27

1	2	3	4	5	6	7	8
27.7	233-401-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=2,01]	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5,6	622,72	133	82822
27.8	233-401-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=2,01]	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3,2	355,84	112	39854
27.9	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,21]	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0016	0,1779	1 103	196
		Итого материалов:				1 105	122876
28	1111-0103-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэп и Кэм=1,02	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м ² стяжки	111,2		2 112	234854
28.1	003-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010132]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,115668	12,8623	4 860	62511
28.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00066	0,3131	2 842,99	890
		Итого оплата труда:				570	63384
28.3	343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	0,070992	7,8943	23	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
28.4	314-503-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002815	0,3131	11 487	3596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002815	0,3131	2 924,0	916
		Итого эксплуатация машин:				34	3781
28.5	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Вода техническая	м ³	0,0072	0,8006	36	29
28.6	233-401-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=2,01]	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	11,4	1 267,68	133	168601
		Итого материалов:				1 516	168579
29	1111-0212-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэп и Кэм=1,02	Покрывтия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м ² покрытия	71,6		6 017	430817
29.1	003-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010133]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,916368	65,6119	4 951	324845
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0446	2,7022	2 914,68	7876
		Итого оплата труда:				4 647	332725
29.3	343-102-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Электроплиткорез	маш.-ч	0,029172	2,0887	98	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
29.4	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03774	2,7022	8 451	22836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03774	2,7022	2 924,0	7901
29.5	343-501-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,008976	0,6427	143	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
29.6	313-401-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,025296	1,8112	193	350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				328	23485

1	2	3	4	5	6	7	8
29.7	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Вода техническая	м ³	0,00192	0,1375	36	5
29.8	232-502-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=1 КСП=398 ПЭСР=2,01]	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	547,74	131	71754
29.9	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЭСР-2,01]	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	53,7	145	7787
29.10	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-3 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	7,16	187	1339
29.11	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,02	1,432	1 103	1579
Итого материалов:						1 152	82483
30	233-202-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м ²	73,032		5 907	431400
Зарплата рабочих строителей			тенге				668234
Затраты на эксплуатацию машин			тенге				30046
- в том числе: Зарплата машинистов			тенге		9 322		
Материалы, изделия и конструкции			тенге				1128128
- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту			тенге		742 848		
Прочие затраты			тенге				53376
Нормативная трудоемкость рабочих			чел.-ч		135		
Нормативная трудоемкость машинистов			чел.-ч		3		
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ			тенге				1879784
Нормативная трудоемкость			чел.-ч		138		
Заработная плата			тенге				677556
Подраздел 5. Наружная отделка							
31	1115-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзм и Кзм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м ² штукатурив аемой поверхности	179,88		4 080	733910
31.1	003-0140 СЦПТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010140]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,62322	112,1048	5 586	626217
31.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,024	4,4035	2 451,03	10793
Итого оплата труда:						3 541	636955
31.3	313-201-0802 СЦЗМ РК 8.04-11-2026	Растворонасосы производительностью 3 м ³ /ч	маш.-ч	0,02448	4,4035	5 322	23435
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел			чел.-ч	0,02448	4,4035	2 448,0	10780
Итого эксплуатация машин:						130	23384
31.4	212-402-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЭСР-1,6]	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,0189	3,3997	24 828	84409
31.5	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Вода техническая	м ³	0,0035	0,6296	36	23
Итого материалов:						469	84364

1	2	3	4	5	6	7	8
32	1212-0102-0803 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр и Кзм=1,03	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности	м²	179,88		1 114	200386
32.1	009-0131 СПЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010131]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,17716	31,8675	4 853	154653
32.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,1853	2 914,56	540
		Итого оплата труда:				863	155237
32.3	315-102-0201 СПЗМ РК 8.04-11-2026	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	0,067465	12,1356	188	2281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
32.4	331-101-0101 СПЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00103	0,1853	8 451	1566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00103	0,1853	2 924,0	542
32.5	313-402-0201 СПЗМ РК 8.04-11-2026	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением	маш.-ч	0,13493	24,2712	180	4369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				46	8274
32.6	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр-3 ПЗСР=1,2]	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000011	0,002	762 834	1509
32.7	261-201-0330 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр-3 ПЗСР=1,2]	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,323	58,1012	605	35151
32.8	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр-1 КСП-398 ПЗСР=1,2]	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0041	0,7375	1 103	813
		Итого материалов:				208	37415
		Зарплата рабочих строителей	тенге				780859
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				31658
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге		11 333		
		Материалы, изделия и конструкции	тенге				121779
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		144		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		4		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	тенге				934296
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		148		
		Зарботная плата	тенге				792192
Подраздел 6. Дверные проемы							
33	1110-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	5,4		11 792	63677
33.1	002-0132 СПЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-010101010132]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,092	11,2983	4 906	55429
33.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0138	0,0264	2 879,31	76
		Итого оплата труда:				10 279	55507
33.3	343-302-0201 СПЗМ РК 8.04-11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	0,10868	0,5869	23	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
33.4	343-202-0201 СПЗМ РК 8.04-11-2026	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,007592	0,041	50	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
33.5	331-101-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,004888	0,0264	8 451	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004888	0,0264	2 924,0	77
33.6	343-302-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,059072	0,319	22	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				44	238
33.7	215-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-2 ПЗСР-1,2]	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,00043	0,0023	109 237	254
33.8	217-101-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	2,2718	1 590	3612
33.9	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-2 ПЗСР-1,2]	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	1,296	3 196	4142
		Итого материалов:				1 483	8008
34	223-207-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однополюсный	м?	5,4		61 447	331814
35	1110-0301-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Катр и Клм=1,04	Проемы до 3 м?. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м?	7,56		11 260	85125
35.1	002-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010132]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,339	10,1236	4 906	49667
35.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0693	0,2807	2 935,65	824
		Итого оплата труда:				6 679	50493
35.3	343-302-0301 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,217464	1,644	19	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
35.4	331-101-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,037128	0,2807	8 451	2372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,037128	0,2807	2 924,0	821
35.5	343-302-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,334984	2,5325	22	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				325	2457
35.6	223-503-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К ПЗСР-1,2]	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	3,2508	121	393
35.7	223-503-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К ПЗСР-1,2]	Лента ПСУЛ	м	0,0293	0,2215	259	57
35.8	223-503-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К ПЗСР-1,2]	Лента бутиловая	м	4,02	30,3912	89	2705
35.9	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-2 ПЗСР-1,2]	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,235	9,3366	3 196	29840
		Итого материалов:				4 365	32999
36	223-203-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однополюсный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м?	7,56		69 496	525390
37	223-502-0307 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический накладной ЗНП	шт.	3		2 310	6930
38	223-502-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	3		5 427	16281
39	223-502-0902 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручка раздельная ГОСТ 538-2014	пара	4		2 802	11208
40	1115-0202-0903 ЭСН РК 8.04-01-2024 Катр и Клм=1,02	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м?	4,88		5 291	25821

1	2	3	4	5	6	7	8
40.1	003-0136 СИЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-0101010136]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,826506	4,0333	5 227	21082
40.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0048	0,007	2 870,02	20
		Итого оплата труда:				4 324	21102
40.3	331-101-0101 СИЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001428	0,007	8 451	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001428	0,007	2 924,0	20
		Итого эксплуатация машин:				12	59
40.4	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0038	0,0185	192	4
40.5	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=3 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	0,571	187	107
40.6	232-503-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр=1 КСП=398 ПЗСР=2,01]	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	12,82	62,5616	73	4567
		Итого материалов:				959	4680
		Зарплата рабочих строителей	тенге				126182
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				2754
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге		920		
		Материалы, изделия и конструкции	тенге				937310
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	тенге		891 623		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		25		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		тенге				1066246
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		25		
		Зарботная плата	тенге				127102
Подраздел 7. Освещение							
41	1217-0101-2101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,03	Светильники. Установка	шт.	12		5 220	62640
41.1	009-0140 СИЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-0101010140]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,91773	11,0128	5 688	62641
		Итого оплата труда:				5 220	62640
42	247-102-3903 ПрСИ(08.2026 № 1-4	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT045C LED20/NW PSU CFW L1654, накладной, 220x88мм, круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К	шт.	12		9 533	114396
43	1121-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм²	м	450		1 477	664650
43.1	004-0135 СИЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-0101010135]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,268158	120,6711	5 299	639436
43.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00019	0,0413	--	--
		Итого оплата труда:				1 421	639450
43.3	343-302-0301 СИЭМ РК 8.04-11-2026	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03927	17,6715	19	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
43.4	331-101-0101 СИЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000092	0,0413	8 451	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000092	0,0413	2 924,0	121

1	2	3	4	5	6	7	8
43.5	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,074358	33,4611	22	736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				4	1800
43.6	261-404-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кэр-2 ПЭСР-1,2]	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	54	300	16200
43.7	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кэр-3 ПЭСР-1,2]	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0,004	1,8	2 250	4050
43.8	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кэр-1 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,945	1 186	1121
43.9	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кэр-2 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	0,72	3 256	2344
		Итого материалов:				52	23400
44	243-105-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-I	м	450		374	168300
45	1217-0101-2201 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм-1,03	Выключатели, розетки. Смена	шт.	15		1 298	19470
45.1	009-0135 СЦЭТ РК 8.04-13-2025 [К КО/2015-010101010135]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,24823	3,7235	5 228	19466
		Итого оплата труда:				1 298	19470
46	247-212-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 прил.	Выключатель ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5		699	3495
47	247-214-0115 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10		633	6330
		Зарплата рабочих строителей	тенге				721560
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				1800
		Материалы, изделия и конструкции	тенге				315921
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	тенге		292 521		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		136		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		тенге				1039281
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		136		
		Заработная плата	тенге				721560
Подраздел 8. Отопление							
48	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1,02	Раднаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	14,56		5 766	83953
48.1	004-0134 СЦЭТ РК 8.04-13-2025 [К КО/2015-010101010134]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,577515	8,4086	5 203	43750
48.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00381	0,0177	3 268,66	58
		Итого оплата труда:				3 009	43811
48.3	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001219	0,0177	8 451	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001219	0,0177	2 924,0	52
48.4	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,208019	3,0288	22	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				15	218
48. 5	245-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 ПЗСР=1,2]	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	37,856	1 056	39976
		Итого материалов:				2 746	39982
49	245-102-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межсекционным расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт	секция	104		2 832	294528
50	1116-0303-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзгр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	168		1 514	254352
50. 1	004-0140 СИЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010140]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,255	42,84	5 765	246973
50. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00024	0,0206	—	—
		Итого оплата труда:				1 470	246960
50. 3	331-101-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000122	0,0206	8 451	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000122	0,0206	2 924,0	60
50. 4	343-302-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0459	7,7112	22	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
50. 5	315-202-1302 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,291516	48,9747	99	4848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				31	5208
50. 6	241-221-0105 ПрСЦ 08.2026 № 1-3 [К Кгр=3 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0,513	86,184	18	1551
50. 7	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр=1 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003	0,504	1 186	598
		Итого материалов:				13	2184
51	241-205-2304 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x5,5 мм	м	168		614	103152
52	1116-0303-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзгр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	32		1 267	40544
52. 1	004-0140 СИЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015=010101010140]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2142	6,8544	5 765	39516
52. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001	0,0016	—	—
		Итого оплата труда:				1 235	39520
52. 3	331-101-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000051	0,0016	8 451	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000051	0,0016	2 924,0	5
52. 4	343-302-0101 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,068034	2,1771	22	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
52. 5	315-202-1302 СИЗМ РК 8.04-11-2026	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,208998	6,6879	99	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				22	704
52. 6	241-221-0103 ПрСЦ 08.2026 № 1-3 [К Кгр=3 КСП=398 ПЗСР=1,2]	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	24,448	6	147

1	2	3	4	5	6	7	8
52.7	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,128	1 186	152
		Итого материалов:				10	320
53	241-205-5103 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба напорная из полибутена РВ РН 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,5 мм	м	32		1 095	35040
54	1116-0403-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1,02	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм	шт.	24		1 848	44352
54.1	004-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-0101010134]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,34527	8,2865	5 203	43115
54.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003	0,0073	3 267,97	24
		Итого оплата труда:				1 797	43128
54.3	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000306	0,0073	8 451	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000306	0,0073	2 924,0	21
54.4	315-202-1302 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,057732	1,3856	99	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				9	216
54.5	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-3 ПЗСР-1,2]	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,0001	762 834	73
54.6	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,021	0,504	1 103	556
54.7	235-202-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-3 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00054	0,013	31 625	410
		Итого материалов:				43	1032
55	245-510-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, РН 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	24		5 592	134208
		Зарплата рабочих строителей	тенге				373337
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				6346
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге		82		
		Материалы, изделия и конструкции	тенге				610446
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	тенге		566 928		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		66		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		тенге				990129
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		66		
		Заработная плата	тенге				373419
Подраздел 9. Водопровод и канализация							
56	1116-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1,02	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	10		1 263	12630
56.1	004-0137 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КОД2015-0101010137]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,204	2,04	5 486	11191
56.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003	0,001	—	—
		Итого оплата труда:				1 119	11190
56.3	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000102	0,001	8 451	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000102	0,001	2 924,0	3
		Итого эксплуатация машин:				1	10
56.4	261-301-0219 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 ПЭСР-1,2]	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,2	2	708	1416
56.5	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,0039	0,039	192	7
		Итого материалов:				143	1430
57	241-206-0101 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 50 мм	м	10		1 336	13360
58	1116-0301-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кипр и Кзм=1,02	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	40		1 266	50640
58.1	004-0137 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КО/2015-010101010137]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,204	8,16	5 486	44766
58.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0007	0,0082	4 901,96	40
		Итого оплата труда:				1 120	44800
58.3	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000204	0,0082	8 451	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000204	0,0082	2 924,0	24
		Итого эксплуатация машин:				2	80
58.4	261-301-0219 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 ПЭСР-1,2]	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,2	8	708	5664
58.5	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,0157	0,628	192	121
		Итого материалов:				145	5800
59	241-206-0102 ПрСЦ 08.2026 № 1-3	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм, с уплотнительным кольцом	м	40		1 997	79880
60	1116-0302-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кипр и Кзм=1,02	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	50		1 271	63550
60.1	004-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КО/2015-010101010140]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2142	10,71	5 765	61743
60.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001	0,0026	--	--
		Итого оплата труда:				1 235	61750
60.3	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000051	0,0026	8 451	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000051	0,0026	2 924,0	8
60.4	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,068034	3,4017	22	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
60.5	315-202-1302 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,256632	12,8316	99	1270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				26	1300
60.6	241-221-0103 ПрСЦ 08.2026 № 1-3 [К Кр-3 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	38,2	6	229
60.7	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кр-1 КСП-398 ПЭСР-1,2]	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,2	1 186	237

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				10	500
61	241-205-2102 ПрСП 08.2026 № 1-3	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x5,1 мм	м	50		326	16300
		Навес					
62	1208-0101-0204 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм-1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м ² кровли	129,6		1 183	153317
62.1	009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КО/2015-010101010134]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,296125	38,3778	3 984	152897
		Итого оплата труда:				1 180	152928
62.2	314-502-0305 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,006489	0,841	405	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
		Итого эксплуатация машин:				3	389
62.3	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К ПЗСР-1,2]	Мусор строительный	т	0,0218	2,8253	—	—
		Итого материалов:				—	—
63	1112-0203-0403 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1,04	Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли	м	540		4 175	2254500
63.1	002-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КО/2015-010101010134]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,232752	125,6861	5 089	639616
63.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0026	0,8424	2 564,1	2160
		Итого оплата труда:				1 188	641520
63.3	314-504-0601 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Подъемники одномачтовые грузоподъемностью до 500 кг, высотой подъема 45 м	маш.-ч	0,000416	0,2246	5 406	1214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000416	0,2246	2 448,0	550
63.4	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001144	0,6178	8 451	5221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001144	0,6178	2 924,0	1806
		Итого эксплуатация машин:				12	6480
63.5	217-106-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,00736	3,9744	1 251	4972
63.6	224-108-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кгр-1 ПЗСР-1,2]	Профиль для обрешетки стальной оцинкованный тип ПН направляющий размерами 50x40x0,6 мм	м	1,1	594	2 700	1603800
		Итого материалов:				2 979	1608660
64	1112-0107-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм-1,04	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м ² кровли	129,6		5 531	716818
64.1	003-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025 [К КО/2015-010101010134]	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,787696	102,0854	5 041	514613
64.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0045	0,6065	3 846,48	2333
		Итого оплата труда:				3 989	516975
64.3	343-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,081328	10,5401	99	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
64.4	343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0676	8,761	19	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	—	—	—	—
64.5	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,003536	0,4583	13 171	6036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003536	0,4583	4 177,0	1914

1	2	3	4	5	6	7	8
64.6	331-101-0101 СПЗМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001144	0,1483	8 451	1253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,001144	0,1483	2 924,0	434
		Итого эксплуатация машин:				66	8554
64.7	215-204-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр-2 ПЗСР-1,2]	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,005	0,648	109 237	70786
64.8	215-202-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр-2 ПЗСР-1,2]	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0075	0,972	109 237	106178
64.9	236-202-1012 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр-3 ПЗСР-1,2]	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	2,592	883	2289
64.10	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,044	5,7024	861	4910
64.11	217-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	5,521	1 372	7575
64.12	261-107-0996 ССЦ РК 8.04-08-2025 [К Кзр-1 КСП-398 ПЗСР-1,2]	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,00758	0,9824	1 993	1958
		Итого материалов:				1 494	193622
65	224-102-0305 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	149,04		2 776	413735
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1424630
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге				16813
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге		4 533		
		Материалы, изделия и конструкции	тенге				2333287
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	тенге		523 275		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		287		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		2		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		тенге				3774730
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		289		
		Зарботная плата	тенге				1429163
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				20467230
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	тенге				20413854
		Материалы -	тенге				9255596
		Всего заработная плата -	тенге				10962082
		Местные материалы -	тенге				7100
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				20413854
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2485
		Сметная заработная плата -	тенге				10962082
		Стоимость прочих работ -	тенге				53376
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	тенге				53376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				20467230
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2485
		Сметная заработная плата -	тенге				10962082
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		тенге				22208012
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей		тенге				12549509
	- затраты на эксплуатацию машин		тенге				342431
	- в том числе зарплата машинистов		тенге				120536
	- материалов, изделий и конструкций		тенге				9262696
	- перевозка грузов		тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		тенге				0
	Накладные расходы I уровня		тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		тенге				22208012
	Накладные расходы II уровня		тенге				0
	ИТОГО:		тенге				22208012
	Сметная прибыль		тенге				0
	ИТОГО по смете:		тенге				22208012

Исходные данные : Э1370

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1370'А0Q9Ж5Д0'П8Н2ХМШ1+РБН8П8"13.14"***
2	Ю"Текущий ремонт здания прачечной КГУ "Специальная школа-интернат №4" управление образование Туркестанской области расположенного по ул.Молодежная 7В, г.Ленгер Тoleбинского района, Туркестанской области"13-2026'7-13'КГУ "Специальная школа-интернат №4" управление образование Туркестанской области"2'2-1'Ремонтные работы'Дефектный акт"
3	Р Демонтажные работы*
4	E1146-0301-1304(PC1197)5,5.27,3.1,15=Ф4"Разборка покрытия кровли из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов'м²"
5	E1146-0301-0305(PC1041)5,5.27"Разборка перекрытия деревянного по балкам с накатами из досок'м²"
6	E12-70101-207(PC1569)(PC295913)21+29,5+21,1+13,8+25,8=Ф2"Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м²"
7	E1146-0202-0103'3.(4,7.10+5,6.2+6+9+6,7.2+4,9.2)-1,5.1,5.5-2,1.0,9.10"Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены внутренней'м²"
8	E1146-0202-0103'3.(5,5.2+27,3.2)-1,5.1,5.5-2,1.0,9.2=Ф3"Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной наружных стен'м²"
9	Р Ремонтные работы*
10	ПР Кровля*
11	E12-030101-1601(P3)(PC1569)(PC2468)(PC295913)0,5.(10+27,3+27,3).0,25+0,6.(4,7.4).0,20"Стены. Кирпичная кладка'м²"
12	E1110-0104-0106(А5.0.10)5,5.27,3"Устройство конструкций деревянных перекрытий с укладкой балок по рубленным стенам с накатом из горбыля'м² перекрытия"
13	E1110-0104-0209'7,5.40.0.15.0,04+0,15+2"Установка стропил (мауэрлат) с изготовлением'м³ древесины в конструкции"
14	E1112-0107-0103(PC295697)Ф4"Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа'м² кровли"
15	C1224-102-0305'Ф4.1,15"Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм'м²"
16	LE1112-0203-0301(PC2468)Ф2"Устройство основания под кровли из плит OSB'м² кровли"
17	E1126-0102-0603(PC698)(PC1238)(PC2468)(PC135836)(PC144669)(PC295715)(PC315956)5,5.27=Ф5"Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты'м² утепленного покрытия"
18	C1234-101-0110'Ф5.0,1"Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100'м²"
19	E1112-0203-0101(PC698)(PC2459)(PC100328)Ф5"Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм'м² стяжки"
20	ПР Внутренняя отделка*
21	E1115-0202-0101(PC1569)(PC315944)3,6.(4,7.10+5,6.2+6+9+6,7.2+4,9.2)-1,5.1,5.5-2,1.0,9.10=Ф1"Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены'м² оштукатуриваемой поверхности"
22	E1115-0101-0203(PT20166=1)(PC1569)(PC2468)Ф1.0,5"Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию'м² поверхности облицовки"
23	E1115-0202-0901(PC1569)(PC2468)Ф1.0,5"Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм'м² оштукатуриваемой поверхности"
24	E1115-0302-0103(PC1569)Ф1.0,5"Улучшенная покраска водоземulsionными составами по штукатурке и сборной конструкции стены'м² окрашиваемой поверхности"
25	ПР Потолок*
26	X13,8+25,8=Ф6*
27	E1110-0201-0301 прим.(PC2468)(PC2875)(PC131379)(PC149134)(PC149908)(PC249131)(PC286158)(PC288033)(PC309286)(PC309287)(PC309288)Ф6"Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе из пластика. Устройство на прямых подвесах'м² потолка"
28	C1232-105-0201'Ф6"Панель декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700x240x0,6 мм'м²"
29	E1110-0201-0301(PC2468)21,1+29,5+21=Ф6"Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах'м² потолка"
30	E1115-0301-0206(PC1569)(PC2468)Ф6"Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка, облицованного гипсокартонными листами'м² отделяемой поверхности"
31	E1115-0302-0102'Ф6"Покраска водоземulsionным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка'м² окрашиваемой поверхности"
32	ПР Полы*
33	X21+29,5+21,1+13,8+25,8=Ф7*
34	E1111-0226-0103(PM295975)(PM296162)(PM296166)Ф7"Пол теплый на основе термопленки. Устройство системы по готовому основанию'м² пола"
35	T291-111-1111 прим.'Ф7.4'120"Труба металлопластиковая РЕХ-AL-РЕХ ду=20x2 мм'м"
36	C1245-509-0107 прим.'4'62650"Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E'шт."
37	C1245-510-0302 прим.'4.2"Клапан /вентиль/ ГОСТ 30815-2002 Тmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20'шт."
38	E1111-0103-0201(PC1569)Ф7=Ф3"Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным'м² стяжки"
39	E1111-0103-0202(PC1569)(H105.6) #K=6'Ф7"Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201'м² стяжки"
40	E1111-0212-0105(PC2468)(PC1569)(PC295969)Ф6"Покрывания из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство'м² покрытия"
41	C1233-202-0203'Ф6.1,02*
42	ПР Наружная отделка*
43	X3.(27,3.2+11)-1,5.1,5.5-2,1.0,9.3=Ф20*

44	E1115-0201-0101(PC976)Ф20"Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню м ² оштукатуриваемой поверхности*
45	LE1115-0201-0701(PC976)(PC293169PC249665)Ф20"Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм=АСПОЛ м ² *
46	E12-120102-0803"Ф20"Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности м ² *
47	ПР Дверные проемы*
48	E1110-0401-0101(PC1569)(PC2468)(PC295688)2,0,9,3=Ф16"Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах м ² *
49	C1223-207-0101"Ф16"Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный м ² *
50	E1110-0301-0205(PC1569)(PC295689)0,9,2,1,4"Проемы до 3 м ² . Установка дверных блоков из ПВХ профилей м ² *
51	C1223-203-0901"2,1 0,9,4"Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П м ² *
52	C1223-502-0307"3"Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический накладной ЗН1 шт.*
53	C1223-502-0901"3"Ручки-скобы PC200, PC250, PC300, PC400, PC500, PC600 для входных дверей в здания пара*
54	C1223-502-0902"4"
55	E1115-0202-0903(PC1569)(PC2468)(PC3404)(2+2+0,9).6.2.0.1-1=Ф15"Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм м ² *
56	ПР Освещение*
57	E12-170101-2101(PC1569)(PC296152)12=Ф5"Светильники. Установка шт.*
58	C1247-102-3903"Ф5"Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT045C LED20/NW PSU CFW L1654, накладной, 220х88мм, круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К шт.*
59	E1121-0201-0101(PC2468)(PC296125)(PM296162)450"Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм ² м*
60	C1243-105-0402"450"Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1 м*
61	E12-170101-2201(PC296168)5+10"Выключатели, розетки. Смена шт.*
62	C1247-212-0102 прим.5"Выключатель ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 шт.*
63	C1247-214-0115"10"Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 шт.*
64	ПР Отопление*
65	E1118-0301-0103(PC1569)(PC2468)(PC296105)(104).0,14"Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка кВт*
66	C1245-102-0104"104"Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт/секция*
67	E1116-0303-0104(PC2468)(PC296009)(PM296050)(57+27).2=Ф10"Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб м трубопровода*
68	C1241-205-2304"Ф10"Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм м*
69	E1116-0303-0102(PC2468)(PC296009)(PM296050)32"Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях м трубопровода*
70	C1241-205-5103"32"Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,5 мм м*
71	E1116-0403-0101(PM293246)(PC296052)12.2"Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм шт.*
72	C1245-510-0504"12.2"Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 3/4", DN 20 шт.*
73	ПР Водопровод и канализация*
74	E1116-0301-0101(PT20241=0,2)(PC698)(PC2468)(PC296009)(PM187490=0,2)(PM296050)10"Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм м трубопровода*
75	C1241-206-0101"10"Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 50 мм м*
76	E1116-0301-0102(PT20241=0,2)(PC698)(PC2468)(PC296009)(PM187490=0,2)(PM296050)40=Ф11"Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм м трубопровода*
77	C1241-206-0102"Ф11"Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм, с уплотнительным кольцом м*
78	E1116-0302-0102(PC2468)(PC296009)(PM296050)50=Ф10"Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм м трубопровода*
79	C1241-205-2102"Ф10"Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм м*
80	П2 Навес*
81	E12-080101-0204"4,8 27=Ф4"Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий м ² кровли*
82	E1112-0203-0403(PC776)(PC393492PC393494)27.20"Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли м*
83	E1112-0107-0103(PC295697)Ф4"Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа м ² кровли*
84	C1224-102-0305"Ф4.1,15"Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм м ² *
85	К*