

**Жетісу облысы Алақол ауданы Достық ауылдық округінің С.Сейфуллин және
Ш.Құдайбердіұлы көшелеріне орташа жөндеу бойынша техникалық құжаттаманы
әзірлеу бойынша жұмыстар.**

Жетісу облысы Алақол ауданы Достық ауылының ұзындығы кемінде **2,2 шақырым көше** жолдарын орташа жөндеу объектісі бойынша құжаттама әзірлеу.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының жоба бойынша техникалық құжаттаманы әзірлеу. Техникалық құжаттама «ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» ҚР Заңының, «Құрылысқа арналған техникалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы» СН РК 1.02-03-2011 талаптарына, сондай-ақ жобалау саласындағы қолданыстағы МСТ талаптарына сәйкес әзірленуі тиіс 101-2013 «Автомобиль жолдары», ҚР ҚН 3.03-19-2006 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы» және басқа да нормативтік-құқықтық актілер.

1. Дала жұмыстарын жүргізу:

1.1. Жер төсемінің, жол төсемінің қабаттарының техникалық жай-күйіне, жолдың жайластырылуына көзбен шолып тексеру және бағалау жүргізу;

1.2. Тексерілген құрал-саймандарды және жабдықтарды қолдана отырып, жер төсемінің, жол төсемінің қабаттарының, жасанды құрылыстардың және жолдың жайластырылуының техникалық жай-күйін іріктен неғұрлым егжей-тегжейлі тексеру және бағалау жүргізу;

1.3. Жүріс бөлігінің, жер төсемінің, жол төсемінің, жасанды құрылыстардың және жолды жайластырудың жергілікті учаскелерін өлшеу;

1.4. Жол бойындағы жол төсемінің бұзылуын фото тіркеу (оларды әзірленген құжаттамаға қоса бере отырып).

2. Тексеру жүргізу кезінде мыналар бағаланады: жүріс бөлігінің ені; тротуарлардың ені; бастапқы және соңғы киілістерді ескере отырып, оларды жөндеу қажет болған кезде ұзындығы; жүріс бөлігінен су бұруды қамтамасыз ету; жаңасатын құламалардың жай-күйі; жол белгілерінің болуы және жай-күйі. Анықталған ақауларды және оларды жоюдың ұсынылатын әдістерін сипаттай отырып, тексеру актісін жасау;

3. Ақаулар ведомосын жасау кезінде мыналар көзделеді: жүріс бөлігінің ені; тротуарлар. Жол киімі - диагностика нәтижелеріне байланысты: I маркалы Б маркалы асфальтбетон қоспасынан жасалған асфальтбетонды бір қабатпен жабумен тегістеу; Жол төсемін, жер төсемін, жасанды құрылыстарды орташа жөндеу және жолды жайластыру шеңберінде жөндеу жұмыстарының әдістерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың қажеттілігін негіздеп отырып, тапсырыс берушімен келісу Қазақстан;

4. Жұмыс көлемін анықтау:

4.1. Объектіде орындауға талап етілетін көлемдерді есептеу;

4.2. Жұмыстардың жекелеген түрлерін оларды орындаудың хронологиялық реттілігімен бөлімдерге бөле отырып, ақаулық ведомосын жасау;

4.3. Жұмыстардың жекелеген түрлерін хронологиялық реттілікпен бөліп және өлшем бірлігіне қолданылатын материалдардың шығыс нормаларын көрсете отырып, жұмыстар көлемінің ведомосын жасау;

5. Техникалық құжаттаманың құрамында орындаушы мынадай құжаттарды әзірлейді:

5.1. Тапсырыс берушіге арналған сипаттамалардан тұратын техникалық ерекшелік, оның ішінде:
- әзірленетін техникалық құжаттаманың деректеріне негізделген жұмыстардың көлемі мен тізбесі;

- Қазақстан Республикасының аумағында және ЕурАз/ОҚ елдерінде қолданылатын МемСТ мен стандарттарға сәйкес қолданылатын материалдарға қойылатын талаптарды;

- автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы нормативтік құжаттарға сілтемелермен жұмыс жүргізуге қойылатын талаптарды;

- жұмыс жүргізу шарттары;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ең аз бөліністе әзірленетін техникалық құжаттамаға негізделген мердігерлік ұйымдарға қажетті материалдық ресурстардың болуына қойылатын талаптар;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ең аз бөліністе әзірленетін техникалық құжаттамаға негізделген мердігерлік ұйымдарға қажетті еңбек ресурстарының болуына қойылатын талаптар;
- автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы нормативтік құжаттарға сілтеме жасай отырып, мердігердің құжаттаманы жүргізуіне қойылатын талаптарды;
- оларды енгізу қажет болған жағдайда техникалық құжаттамамен бекітілген шешімдерді өзгертуге келісу жүргізу тәртібін;
- Тапсырыс берушімен келісілген және Қазақстан Республикасының заңнамасына негізделген жұмыстарды орындаудың кепілдік мерзімдерін белгілеу;
- жұмыстарды жүргізу орындары мен орындар;
- Тапсырыс берушімен келісілген жұмыстарды орындау мерзімдері;

5.2. Сметалық құжаттама, оның ішінде:

- түсіндірме жазба;
- су сметалық есебі;
- құрылыс құнының сметалық есебі; - объектілік сметалар;
- жергілікті сметалар;
- объектілер бойынша жиынтық ресурстық ведомость;
- объектілер бойынша жүктің салмағы мен класы бойынша ведомость (ресурстардың құнында ескерілген 30 км-ден астам қашықтыққа материалдарды тасымалдау кезінде); жергілікті сметалар бойынша бастапқы деректер; - РСНБ-2015 сметалық-нормативтік базасын пайдалану құқығына куәлік.

6. Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша Тапсырыс берушіге 4 данда мынадай құжаттаманы:

- Мыналарды қамтитын түсіндірме жазба;
- ақаулық ведомостары;
- тексеру актісі;
- 2026 жылғы ресурстық әліснен және бағамен орташа жөндеу жүргізуге арналған сметалық құжаттама.

Техникалық құжаттаманы тапсырыс беруші техникалық ерекшеліктің негізінде қабылдайды.

Достық ауылдық округінің әкімі



Е.Енсебаев

**Работы по разработке технической документации по среднему ремонту улицы
С.Сейфуллина и Ш.Құдайбердіұлы Достыкского сельского округа Алакольского района
области Жетісу**

Разработка документации по объекту «Средний ремонт уличных дорог Достыкского с.о Алакольского района области Жетісу протяженностью не менее 2,2 км»

Потенциальный поставщик, изъявивший желание на участие в конкурсе, должен обладать всеми необходимыми материальными и трудовыми ресурсами для выполнения работ по разработке технической документации по проекту. Техническая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав технической документации на строительство», действующими ГОСТ в сфере проектирования, также требованиям СН РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги», СН РК 3.03-19-2006 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и другим нормативно-правовым актам.

1.Проведение полевых работ:

1.1. Проведение визуального обследования и оценки технического состояния земляного полотна, слоёв дорожной одежды, обустройства дороги;

1.2. Проведение выборочного более детального обследования и оценки технического состояния земляного полотна, слоёв дорожной одежды, искусственных сооружений и обустройства дороги с применением поверенного инструмента, и оборудования;

1.3. Замеры локальных участков основания и покрытия проезжей части, земляного полотна, слоёв дорожной одежды, искусственных сооружений и обустройства дороги;

1.4. Фото фиксация разрушений дорожного полотна по дороге (с приложением их к разработанной документации).

2. При проведении осмотра оцениваются: ширина проезжей части; ширина тротуаров; протяженность с учетом начального и конечного перекрестков при необходимости их ремонта; обеспеченность водоотвода с проезжей части; состояние примыкающих съездов; наличие и состояние дорожных знаков. Составление акта осмотра с описанием выявленных дефектов и рекомендуемых методов их устранения;

3. При составлении ведомости дефектов необходимо предусматриваются: ширина проезжей части; тротуары. Дорожная одежда – в зависимости от результатов диагностики: выравнивание с перекрытием одним слоем асфальтобетона из асфальтобетонной смеси I марки типа Б; выравнивание и перекрытие двумя слоями асфальтобетона (крупнозернистой асфальтобетонной смеси I марки и мелкозернистого плотного I марки типа Б.) Согласование – Согласование с заказчиком методов ремонтных работ в рамках среднего ремонта дорожной одежды, земляного полотна, искусственных сооружений и обустройства дороги с обоснованием необходимости таковых в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4. Определение объёмов работ:

4.1. Подсчет объёмов, требуемых к выполнению на объекте;

4.2. Составление дефектной ведомости с разделением на разделы отдельных видов работ в хронологической последовательности их выполнения;

4.3. Составление ведомости объёмов работ с разделением на разделы отдельных видов работ в хронологической последовательности их выполнения и указанием норм расхода применяемых материалов на единицу измерения;

5. В составе технической документации исполнитель разрабатывает следующие документы:

5.1. Техническая спецификация для Заказчика, состоящая из описаний, в том числе:

- объёмов и перечня работ, основанных на данных разрабатываемой технической документации;
- требований к применяемым материалам в соответствии с ГОСТами и стандартами, действующими на территории Республики Казахстан и странами ЕврАзЭС;

- требований к ведению работ со ссылками на нормативные документы в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог;
- условий производства работ;
- требований к наличию материальных ресурсов необходимых подрядным организациям, основанных на разрабатываемой технической документации в пределах минимума, предусмотренного законодательством Республики Казахстан;
- требований к наличию трудовых ресурсов необходимых подрядным организациям, основанных на разрабатываемой технической документации в пределах минимума, предусмотренного законодательством Республики Казахстан;
- требований к ведению документации подрядчиком со ссылками на нормативные документы в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог;
- порядка проведения согласований изменения решений утвержденных технической документацией, в случае необходимости внесения таковых;
- установления гарантийных сроков выполнения работ, согласованных с Заказчиком и основанных на законодательстве Республики Казахстан;
- мест проведения и мест выполнения работ;
- сроков выполнения работ, согласованных с Заказчиком;

5.2. Сметная документация в том числе:

- пояснительная записка;
- сводный сметный расчет;
- сметный расчет стоимости строительства; - объектные сметы;
- локальные сметы;
- сводная ресурсная ведомость по объектам;
- ведомость по массе и классу груза по объектам (при транспортировке материалов на расстояние сверх 30 км учтенных в стоимости ресурсов); исходные данные по локальным сметам; -
- свидетельство на право пользования сметно – нормативной базой РСНБ-2015.

6. По результатам выполненных работ Заказчику представить в 4-х экземплярах следующую документацию:

- **Пояснительную записку, включающую в себя:**
- дефектные ведомости;
- акт обследования;
- Сметную документацию на проведение среднего ремонта в ресурсном методе и в ценах 2026 года.

Техническая документация принимается заказчиком на основании технической спецификации.

Аким Достыкского сельского округа



Е.Енесбаев