Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың**
**техникалық ерекшелігі**
**(тапсырыс беруші толтырады)**

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | "Астана Тазалық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | "Астана Тазалық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| **Конкурстың №:** | № 17940846-1 |
| **Конкурстың атауы:** | Шиналарды қалпына келтіру/қалпына келтіру жұмыстары |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88125842-ОК2 |
| **Лоттың атауы** | Шиналарды қалпына келтіру / жаңғырту бойынша жұмыстар |
| **Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:** | 221199.200.000000 |
| **Жұмыстың атауы:** | Шиналарды қалпына келтіру / жаңғырту бойынша жұмыстар |
| **Өлшем бірлігі:** | Жұмыс |
| **Саны (көлемі):** | 1 |
| **Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:** | 7000000 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:** | 7000000 |
| **Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:** | |
| **Жұмыстарды орындау мерзімі** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 31.12.26 дейін |

| | |
|---|---|
| **Аванстық төлем мөлшері:** | 0 |
| **Кепілдік мерзімі (айлармен)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы** | 1. Жалпы ережелер 1.1. Осы Техникалық ерекшелік «Астана Тазалық» ЖШС (бұдан әрі – Тапсырыс беруші) мамандандырылған, коммуналдық, жол және жүк техникасының шиналарын реставрациялау/қалпына келтіру және шиномонтаждау жұмыстарын орындауға қойылатын талаптарды айқындайды. 1.2. Жұмыстардың мақсаты – шиналардың техникалық жарамдылығын қалпына келтіру, олардың қауіпсіз пайдалану мерзімін ұзарту, техниканың тоқтап қалуын қысқарту және Тапсырыс беруші автопаркінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету. 1.3. Жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша және нақты техникалық қажеттілік шегінде орындалады. 2. Орындалатын жұмыстардың құрамы • дөңгелектерді шешу және орнату, шиналарды монтаждау және демонтаждау; • шиналардың техникалық жай-күйін диагностикалау және ақауларын анықтау; • протектордың, бүйір бөлігінің, иық аймағының, борттық бөліктің зақымдарын жөндеу; • тесілулерді, кесілулерді және өзге де жөндеуге жататын зақымдарды суық және/немесе ыстық вулканизация әдісімен қалпына келтіру; • камераларды жөндеу және қажет болған жағдайда вентильдерді/ниппельдерді ауыстыру; • шина каркасын, корд қабаттарын және борттық аймақтарды жөндеу, егер мұндай қалпына келтіру қауіпсіздік талаптары бойынша жол берілсе; • шиналарды реставрациялау/қалпына келтіру, оның ішінде жөндеуге жарамды шиналардың пайдалану қасиеттерін қалпына келтіру; • дөңгелектерді теңгерімдеу, шиналарды нормативтік қысымға дейін үрлеу; • шина мен дискінің герметикалығын тексеру; • Тапсырыс берушімен келісілген өзге де ілеспе шиномонтаждық жұмыстар. 3. Жұмыстарды орындау тәртібі 3.1. Жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінімі және/немесе ақаулы ведомость негізінде орындалады. 3.2. Жөндеу басталғанға дейін Орындаушы шинаның техникалық жай-күйін бағалайды және қажет болған жағдайда Тапсырыс берушіге ақаулы ведомость, орындалатын жұмыстардың тізбесін, қолданылатын материалдарды және олардың құнын келісуге ұсынады. 3.3. Қосымша ақаулар анықталған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіні дереу хабардар етуге және қосымша жұмыстарды тек Тапсырыс берушімен жазбаша келісілгеннен кейін орындауға міндетті. 3.4. Қалпына келтіруге техникалық тұрғыдан жарамсыз және қауіпсіз пайдалануға келмейтін шиналар бойынша Орындаушы тиісті қорытынды/ақаулы акт ұсынады. 4. Материалдарға және технологияға қойылатын талаптар 4.1. Жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын жөндеу материалдары, жамаулар, кордтық материалдар, резеңке қоспалар, желімдер және өзге де шығыс материалдары шиналарды жөндеуге арналуы және қолданылатын технология талаптарына сәйкес келуі тиіс. 4.2. Материалдар жаңа, пайдаланылмаған, жарамдылық мерзімі өткен емес және шинаның пайдалану қасиеттерін нашарлатпайтын болуы тиіс. 4.3. №2 қосымшада көрсетілген материалдар қолданылған жағдайда олардың құны келісілген тізбе мен шарт талаптарына сәйкес айқындалады. Тізбеге енгізілмеген материалдар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілгеннен кейін ғана қолданылады. 4.4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы қолданылған материалдардың сапасын және шығу тегін растайтын |

| | |
|---|---|
| | құжаттарды ұсынады. 5. Орындаушыға қойылатын талаптар, қызмет көрсету орны және жедел әрекет ету 5.1. Сервистік орталықтардың болуы Орындаушының Астана қаласының аумағында кемінде үш (3) қолданыстағы шиномонтаж нүктесі болуы тиіс. 5.2. Негізгі шиномонтаждық жұмыстар Тапсырыс берушінің объектілерінде және/немесе Астана қаласындағы Орындаушының сервистік нүктелерінде, Тапсырыс берушінің өтініміне байланысты орындалады. 5.3. Орындаушы Астана қаласы шегінде техника тұрған немесе істен шыққан жерге көшпелі шиномонтаж бригадасының шығуын қамтамасыз етеді. Апаттық өтінім бойынша келу уақыты – өтінім алынған сәттен бастап 2 (екі) сағаттан аспайды. 5.4. Орындаушы өтінімдерді тәулік бойы, демалыс және мереке күндерін қоса алғанда 24/7 режимінде қабылдау және өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 6. Жабдық және қауіпсіздік 6.1. Орындаушы ірі габаритті және мамандандырылған техника шиналарымен жұмыс істеуге арналған жарамды кәсіби жабдықтар мен құрал-саймандарды қолдануға міндетті. 6.2. Тапсырыс берушінің аумағында шиномонтаж жұмыстарын орындау қажет болған жағдайда Орындаушы қажетті жабдықты өз есебінен жеткізеді, орналастырады және жұмыстар аяқталғаннан кейін әкетеді, егер шартта өзгеше көзделмесе. 6.3. Жұмыстар еңбек қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, өндірістік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтай отырып орындалады. 7. Сапаны бақылау және қабылдау 7.1. Тапсырыс беруші орындалатын жұмыстардың барысы мен сапасын кез келген кезеңде бақылауға құқылы. 7.2. Қалпына келтірілген шина жұмысты аяқтағаннан кейін визуалды және функционалдық тексеруден өткізілуі тиіс: герметикалығы, жөндеу аймағының бүтіндігі және пайдалануға жарамдылығы тексеріледі. 7.3. Сапасыз орындалған, келісілген көлемге сәйкес келмейтін немесе анықталған кемшіліктері жойылмаған жұмыстар қабылданбайды. Кемшіліктер Орындаушының есебінен жойылады. 7.4. Жұмыстарды орындау фактісі Тараптар қол қоятын орындалған жұмыстар актісімен ресімделеді. Қажет болған жағдайда актіге ақаулы ведомость және орындалған жұмыстар/қолданылған материалдар тізбесі қоса беріледі. 8. Кепілдік міндеттемелер 8.1. Орындаушы орындалған реставрациялау/қалпына келтіру және шиномонтаж жұмыстарына, сондай-ақ қолданылған жөндеу материалдарына кепілдік береді. 8.2. Кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 6 (алты) айды құрайды, егер нақты жұмыс түріне немесе материалға өндіруші ұзағырақ кепілдік мерзімін белгілемесе. 8.3. Кепілдік кезеңінде орындалған жұмыстың сапасына байланысты анықталған кемшіліктер Орындаушының күшімен және есебінен Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей немесе Тараптар келісетін өзге мерзімде жойылады. 9. Есептілік және құжат айналымы • қабылданған өтінімдер; • жөндеуге/қалпына келтіруге қабылданған шиналар туралы мәліметтер; • орындалған жұмыстардың күні, түрі және көлемі; • қолданылған материалдар; • орындалған жұмыстардың құны; • орындалған жұмыстар актілері және қажет болған жағдайда ақаулы |

| | |
|---|---|
| | ведомостар. Орындаушы ай сайын Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар бойынша есеп ұсынады. Құжаттар Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша да ұсынылады. 10. Қорытынды ережелер 10.1. Барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінімі және келісімі бойынша орындалады. Келісілмеген қосымша жұмыстар төлемге жатпайды. 10.2. Жұмыстардың көлемі мен құнын өзгерту шарт талаптарына және Тараптардың жазбаша келісіміне сәйкес жүзеге асырылады. 10.3. Осы Техникалық ерекшелік мемлекеттік сатып алу туралы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. |
| **Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)** | Шартқа қол қойылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушімен шарттың жалпы сомасы шеңберінде Техникалық ерекшелікке қосымшаға сәйкес жұмыстар мен материалдардың егжей-тегжейлі құнын келісуге міндетті. Бірыңғай төмендету пайызы, егер қолданылатын болса, барлық келісілген бірлік (ең жоғары) бағаларға бірдей қолданылады. Өнім беруші шартқа қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтінімдерді қабылдау, мобильді бригаданың шығуы және қажет болған жағдайда шиналарды диагностика/қалпына келтіруге қабылдау тәртібін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, шарт жасалған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін орындалады. |

Приложение 15
к конкурсной документации

# Техническая спецификация
# закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
# (заполняется заказчиком)

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика** | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Тазалық" |
| **Наименование организатора** | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Тазалық" |
| **№ конкурса:** | № 17940846-1 |
| **Наименование конкурса:** | Работы по реставрации/восстановлению шин |
| **Номер лота:** | № 88125842-ОК2 |
| **Наименование лота:** | Работы по реставрации/восстановлению шин |
| **Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:** | 221199.200.000000 |
| **Наименование работы:** | Работы по реставрации/восстановлению шин |
| **Единица измерения:** | Работа |
| **Количество (объем):** | 1 |
| **Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:** | 7000000 |
| **Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:** | 7000000 |
| **Срок выполнения работы:** | по заявке Заказчика до 31.12.26 |
| **Размер авансового платежа* *:** | 0 % |
| **Гарантийный срок (в месяцах)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных** | 1. Общие положения 1.1. Настоящая Техническая спецификация определяет требования к выполнению работ по реставрации/восстановлению шин и шиномонтажному обслуживанию специализированной, коммунальной, дорожной и грузовой техники ТОО «Астана Тазалық» (далее – Заказчик). 1.2. Целью работ является восстановление технической исправности шин, продление срока их безопасной эксплуатации, сокращение простоев техники и обеспечение бесперебойной работы автопарка Заказчика. 1.3. Работы выполняются по заявкам Заказчика и в пределах фактической технической потребности. 2. Состав выполняемых работ • демонтаж и монтаж колес, монтаж и демонтаж шин; • диагностика технического состояния шин и выявление дефектов; • ремонт повреждений протектора, боковой, плечевой и бортовой зон; • восстановление проколов, порезов и иных ремонтопригодных повреждений методом холодной и/или горячей вулканизации; • ремонт камер, при необходимости замена вентилей/ниппелей; • ремонт каркаса шины, кордовых слоев и бортовых зон, если такое восстановление допускается требованиями безопасной эксплуатации; • реставрация/восстановление шин, включая восстановление эксплуатационных свойств шин, пригодных к ремонту; • балансировка колес, подкачка шин до нормативного давления; • проверка герметичности шины и диска; • иные сопутствующие шиномонтажные работы по согласованию с Заказчиком. 3. Порядок выполнения работ 3.1. Работы выполняются на основании заявки Заказчика и/или дефектной ведомости. 3.2. До начала ремонта Исполнитель оценивает техническое состояние шины и, при необходимости, представляет Заказчику для согласования дефектную ведомость, перечень работ, применяемые материалы и их стоимость. 3.3. При выявлении дополнительных дефектов Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика и выполнять дополнительные работы только после письменного согласования с Заказчиком. 3.4. По шинам, технически непригодным к восстановлению и дальнейшей безопасной эксплуатации, Исполнитель предоставляет соответствующее заключение/дефектный акт. 4. Требования к материалам и технологии 4.1. Применяемые ремонтные материалы, пластыри, кордовые материалы, резиновые смеси, клеевые составы и иные расходные материалы должны быть предназначены для ремонта шин и соответствовать требованиям применяемой технологии. 4.2. Материалы должны быть новыми, не бывшими в использовании, с действующим сроком годности и не должны ухудшать эксплуатационные свойства шины. 4.3. При использовании материалов, указанных в Приложении №2, их стоимость определяется в соответствии с согласованным перечнем и условиями Договора. Материалы, не включенные в перечень, применяются только после предварительного согласования с Заказчиком. 4.4. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие качество и происхождение примененных материалов. 5. Требования к Исполнителю, место выполнения работ и срок реагирования 5.1. Наличие сервисных центров Исполнитель должен иметь не менее трех (3) действующих точек шиномонтажа на |

| | |
|---|---|
| | территории города Астана. 5.2. Основные шиномонтажные работы выполняются на объектах Заказчика и/или в сервисных точках Исполнителя на территории города Астана в зависимости от заявки Заказчика. 5.3. Исполнитель обеспечивает выезд мобильной шиномонтажной бригады к месту нахождения или поломки техники в пределах города Астана. Время прибытия по аварийной заявке – не более 2 (двух) часов с момента получения заявки. 5.4. Исполнитель обеспечивает прием и обработку заявок круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, в режиме 24/7. 6. Оборудование и безопасность 6.1. Исполнитель обязан использовать исправное профессиональное оборудование и инструмент, предназначенные для работы с шинами крупногабаритной и специализированной техники. 6.2. При необходимости выполнения шиномонтажных работ на территории Заказчика Исполнитель за свой счет доставляет, размещает и после завершения работ вывозит необходимое оборудование, если иное не предусмотрено Договором. 6.3. Работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, пожарной и производственной безопасности, а также требований по охране окружающей среды. 7. Контроль качества и порядок приемки 7.1. Заказчик вправе контролировать ход и качество выполняемых работ на любом этапе. 7.2. После завершения работ восстановленная шина должна пройти визуальную и функциональную проверку: проверяется герметичность, целостность зоны ремонта и пригодность к дальнейшей эксплуатации. 7.3. Работы, выполненные некачественно, не соответствующие согласованному объему либо имеющие неустраненные недостатки, приемке не подлежат. Недостатки устраняются за счет Исполнителя. 7.4. Факт выполнения работ оформляется Актом выполненных работ, подписываемым Сторонами. При необходимости к Акту прилагаются дефектная ведомость и перечень выполненных работ/использованных материалов. 8. Гарантийные обязательства 8.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы по реставрации/восстановлению и шиномонтажу, а также на примененные ремонтные материалы. 8.2. Гарантийный срок составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ, если для конкретного вида работ или материала изготовителем не установлен более длительный гарантийный срок. 8.3. Недостатки, выявленные в гарантийный период и связанные с качеством выполненных работ, устраняются силами и за счет Исполнителя в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика либо в иной срок, согласованный Сторонами. 9. Отчетность и документооборот • принятых заявок; • сведений о шинах, принятых на ремонт/восстановление; • даты, вида и объема выполненных работ; • использованных материалов; • стоимости выполненных работ; • актов выполненных работ и, при необходимости, дефектных ведомостей. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику отчет о выполненных работах. Документы также предоставляются по запросу Заказчика. 10. Заключительные положения 10.1. Все работы выполняются по заявке и согласованию Заказчика. Дополнительные работы, |

| | |
|---|---|
| | выполненные без согласования, оплате не подлежат. 10.2. Изменение объема и стоимости работ осуществляется в соответствии с условиями Договора и по письменному согласованию Сторон. 10.3. Настоящая Техническая спецификация является неотъемлемой частью договора о государственных закупках. |
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)** | После подписания Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детализацию стоимости работ и материалов согласно приложению к Технической спецификации в рамках общей суммы Договора. Единый процент снижения, если он применяется, распространяется на все согласованные единичные (максимальные) расценки. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора согласовать с Заказчиком порядок приема заявок, выезда мобильной бригады и, при необходимости, приема шин на диагностику/восстановление. Работы выполняются по заявке Заказчика с даты заключения Договора по 31 декабря 2026 года |