

Техническая спецификация на установку и изготовление пластиковой перегородки .

Работы по изготовлению и монтажу пластиковой перегородки с дверью из ПВХ (пластика) материала.

Место установки и размеры:

- КГУ «Общеобразовательная школа № 5 г. Атбасар»

Изготовление и установка металлопластиковой перегородки с одностворчатой дверью цвет белый, общая площадь 18,7м², заполнение двери и боковых частей-сэндвич панель 24мм, статистический элемент-1шт, соединительный профиль -2шт,балконная ручка, замок, обрамление с трех сторон уголком 30х30.

Монтаж, уборка мусора, заделывание строительных стыков или швов между перегородкой со стенами, потолком и полом за счет средств Поставщика.

Все используемые материалы, комплектующие детали, применяемые при изготовлении и установки, входят в стоимость работ.

Направление открывания двери, а также цвет по согласованию с Заказчиком.

Перед установкой произвести контрольные замеры.

Поставка, разгрузка, установка входит в стоимость работы.

Гарантия 12 месяцев.

Директор Ош5



Кизкенова Г.А.

Техникалық сипаттама

ПВХ (пластик) материалдан жасалған есігі бар пластикалық бөлімді дайындау және монтаждау жұмыстары.

Орнату орны және өлшемдері: - "Атбасар қаласының № 5 жалпы білім беретін мектебі"

КММ Бір жапырақты есігі бар металл-пластикалық бөлімді дайындау және орнату түсі ақ, жалпы ауданы 18, 7м2, есікті және бүйір бөліктерді толтыру-сэндвич панелі 24мм, статистикалық элемент-1 дана, байланыстырушы профиль -2 дана, балкон тұтқасы, құлып, үш жағынан 30х30 бұрышпен жақтау. Жабдықтаушының қаражаты есебінен қабырғалары, төбесі және едені бар бөлік арасындағы Құрылыс буындарын немесе тігістерді монтаждау, қоқыстарды жинау, тығыздау. Өндірісте және орнатуда қолданылатын барлық қолданылатын материалдар, құрамдас бөліктер жұмыс құнына кіреді. Есікті ашу бағыты, сондай-ақ Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі. Орнатпас бұрын Бақылау өлшемдерін жасаңыз. Жеткізу, түсіру, орнату жұмыс құнына кіре

Кепілдік 12 ай.



Г. А. Кизкенова