

**Сатып алынатын құрылыс-монтаждау жұмыстарының және жобалау
(жобалау-сметалық)
құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмыстардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	Өскемен қаласы әкімдігінің "Өскемен Водоканал" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы	"Өскемен қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі.
Лоттың №	87788526
Лоттың атауы	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	432220.300.000000
Жұмыстың атауы:	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	15410703
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	15410703
Жұмыстарды орындау мерзімі:	Сараптама қорытындысына сәйкес
Жұмыстарды орындау орны:	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚР, ШҚО, Өскемен қ.
Аванстық төлем мөлшері:	30
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)

Жеткізуші міндетті: 1) Басшылар және бас мамандарға қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау бойынша сертификаттың болуы; 2) Құрылыс-монтаждау жұмыстарын құрылыс нормалары мен ережелері, стандарттар, техникалық шарттар және басқа нормативтік құжаттарға сәйкес орындауы; 3) Жұмыс өндірісінің басталуына дейін жұмыс өндірісі кестесін әзірлеуі және Тапсырыс берушімен келісуі қажет; 4) Жұмыс өндірісі барысында атқарушы құжаттаманы жүргізуі. Жұмыстардың белгілі кезеңдерінің аяқталу шамасы және оларды Тапсырыс берушіге қабылдауға ұсынуы бойынша жұмыстардың жалпы журналы, атқарушы схемаларды, қолданылған материалдар сапасына сәйкестік сертификатын қосымша берумен жасырын жұмыстарды куәландыру актілерін, қолданылған жабдықтарға төлқұжаттар, бақылаудың бұлдірмейтін әдістерімен пісіру тігістерін тексеру бойынша актілер және орындалған жұмыстардың көлемін, сапасын және дұрыстығын растайтын басқа да құжаттар ұсынылсын; 5) Анықталған ақауларды шеттетуге дер кезінде шаралар қабылдауы; 6) Тапсырыс берушіге апта сайын орындалған жұмыстардың фотоматериалдарын ұсынуы; 7) Қолданылатын құрылымдар, бұйымдар және материалдар сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы (техникалық төлқұжаттар, сертификаттар, зертханалық сынаулар нәтижелері және т.б.); 8) Қадағалау, құрылыстық бақылау органдарымен жүргізілетін тексерістерге қатысуы; 9) Жұмыс комиссияларымен жеке құрылымдар мен тораптардың, жабдықтар мен механизмдердің сапасын тексеруді жүргізуге қатысуы; 10) Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша нысанда жұмыстардың орындалуының барысы туралы ақпаратты жүйелі түрде ұсынуы; 11) Барлық жұмыстар бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға қатаң сәйкес орындалсын; 12) Жұмыстардың аяқталуы кезінде Тапсырыс берушіге СНжәнеЕ талаптарына сәйкес атқарушы құжаттаманы және «Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ планшетіне материалдарды енгізумен М 1:500 топографиялық негіздегі атқарушы сұлбаны ұсынуы; 13) Құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру кезінде қамтамасыз етілуі тиіс: - жұмыстың бекітілген жоспарлары және кестелерін орындаумен байланысты сұрақтар бойынша шешімдері ведомстволық бағынуынан тәуелсіз барлық қатысушыларға міндетті болып табылатын бас мердігермен үлестірілген нысан құрылысының барлық қатысушыларының келісілген жұмысы; - күнтізбелік жоспарлар және жұмыс кестелерімен қарастырылған мерзімдерде ғимарат, имарат, торап, телім, секция есебінде материалдық ресурстарды жеткізу; - құрылыс, монтаждық және арнайы құрылыс жұмыстарын техникалық негізделген үйлестірудің технологиялық тізбегін сақтаумен орындау; - жобаға сәйкес жұмысшылар мен инженер-техникалық қызметкерлер саны; 14) Құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс жұмыстарының механизациясы кешендік болуы және жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес құрылыс машиналары, жабдықтар, кіші механизация құралдары, қажетті монтаждық жарақтар, керек-жарақтар мен аспаптар жиынтықтарымен жүзеге асырылуы тиіс; 15) Жұмысшылардың еңбегін қорғау әкімшілікпен қажетті жеке қорғаныс құралдарын (арнайы киім, аяқ-киім және басқалар)

	берілумен, жұмысшыларды ұжымдық қорғау бойынша іс-шаралардың (қоршаулар, жарықтандыру, желдету, қорғаныс және сақтандыру құрылғылары мен құралдары және т.б.) орындалуымен, санитарлық-тұрмыстық жайлармен және қолданыстағы нормаларға және орындалатын жұмыстар сипаттамаларына сәйкес құрылғылармен қамтамасыз етілуі тиіс; 16) Құрылыс өндірісін ұйымдастыру кезінде жерді қалпына келтіру, табиғи ресурстарды жоғалтудың алдын алу, топыраққа, суқоймаларға және атмосфераға зиянды шығарындыларды тазарту және алдын алуды қосатын қоршаған табиғи ортаны қорғау бойынша жұмыстар мен іс-шараларды жүзеге асыру қажет; 17) Қорғалатын, қорықтық және санитарлық аймақтар мен аумақтар шегіндегі құрылыс-монтаждау жұмыстары өндірісін олар туралы арнайы ережелер және қағидалармен бекітілген тәртіпте жүзеге асырылуы тиіс; 18) Нысан аумағында жобалық құжаттамамен қарастырылмаған ағашты-бұталы өсімдіктерді жетелеп түсіру және өсетін ағаштар мен бұталардың діңі мен тамырлы мойнақтарын топырақпен төгуге жол берілмейді; 19) Құрылыс алаңдарынан суды тікелей еңіске шығару шайып кетуден тиісті қорғанышсыз рұқсат етілмейді. Жоспарлау жұмыстарын орындау кезінде келесі пайдалануға жарамды топырақ қабаты алдын ала алынуы және арнайы бөлінген орынға қатпарлануы тиіс; 20) Уақытша автомобиль жолдары және басқа кірме жолдар ауылшаруашылық алқаптарын және ағашты-бұталы өсімдіктерді зақымдаудың алдын алу бойынша талаптарды есепке алумен орналастырылуы тиіс; 21) Қоныстану аумақтарында құрылыс-монтаждау жұмыстары өндірісі кезінде ауаның шаңдануы және газдануының алдын алу бойынша талаптар сақталуы тиіс; 22) Орнықсыз топырақты жасанды бекіту бойынша жұмыс өндірісі кезінде төмен орналасқан деңгейжиектердің жер асты суларының ластануының алдын алу бойынша жобамен қарастырылған іс-шаралар қабылдануы тиіс; 23) Құрылыс алаңында қалыптасқан өндірістік және тұрмыстық ағындылар құрылысты ұйымдастыру жобасы және жұмыс өндірісі жобасымен қарастырылған тәртіпте тазартылуы және зиянсыздануы тиіс; 24) Жұмыстар аяқталғаннан кейін абаттандыруды қалпына келтіруді толық көлемде орындау.
--	--

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе: осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Техническая спецификация закупаемых работ строительно-монтажных работ и работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска"
Номер лота	87788526
Наименование лота:	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	432220.300.000000
Наименование работы:	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	15410703
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	15410703
Срок выполнения работы:	Согласно заключения экспертизы
Место выполнения работы:	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
Размер авансового платежа:	30
Гарантийный срок (в месяцах)	36

**Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)
(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)**

Поставщик обязан: 1) иметь сертификаты по технике безопасности и охране труда для руководителей и главных специалистов; 2) выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов; 3) до начала производства работ должен разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ; 4) в процессе производства работ вести исполнительную документацию. По мере завершения определенных этапов работ и предъявления их Заказчику к приемке представить общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ с приложением исполнительных схем, сертификатов соответствия качества использованных материалов, акты по проверке сварных швов неразрушающими методами контроля и другие документы, подтверждающие достоверность, качество и объемы выполненных работ; 5) принимать своевременные меры за устранением выявленных дефектов; 6) еженедельно предоставлять Заказчику фотоматериалы выполненных работ; 7) прилагать документы, удостоверяющие качество используемых конструкций, изделий и материалов (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и др.); 8) участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, строительного контроля; 9) участвовать в проведении рабочими комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, оборудования и механизмов; 10) регулярно по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ на объекте; 11) все работы выполнять в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией; 12) при завершении работ представить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП и исполнительную схему на топооснове в М 1:500 с нанесением материалов на планшеты ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска»; 13) при организации строительно-монтажных работ должны обеспечиваться: - согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной подчиненности; - комплектная поставка материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, узел, участок, секцию в сроки, предусмотренные календарными планами и графиками работ; - выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения; - количество рабочих и инженерно-технических работников в соответствии с проектом; 14) механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений, согласно проектно-сметной документации; 15) охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств

	индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха; 16) при организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу; 17) производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповедных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, установленном специальными правилами и положениями о них; 18) на территории объекта не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников; 19) выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах; 20) временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности; 21) при производстве строительно-монтажных работ на селитебных территориях должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха; 22) при производстве работ по искусственному закреплению слабых грунтов должны быть приняты предусмотренные проектом меры по предотвращению загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов; 23) производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и проектами производства работ; 24) после завершения работ выполнить восстановление благоустройства в полном объеме.
--	---

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание: Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.