

Текущий ремонт здания КГУ "ГТ школа-лицей №28 имени
Кулжабая Касымова" ГУ "Отдел образования по городу
Талдыкорган Управления образования области Жетісу"

Текущий ремонт здания КГУ "ГТ школа-лицей №28 имени
Кулжабая Касымова" ГУ "Отдел образования по городу
Талдыкорган Управления образования области Жетісу"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт здания КГУ "ГТ школа-лицей №28 имени Кулжабая Касымова" ГУ "Отдел образования
по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах	м²	20
2	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	21
3	Разборка пандуса бетонного	м³	2
4	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м² кровли	30
5	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	62
6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м	т конструкций	1,0546
7	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м² кровли	82
8	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	110
9	Установка светильники с лампами люминесцентными	светильник	6
10	Установка прожектора отдельно на стальной конструкции на крыше здания, световой поток до 6 500 лм	шт.	4
11	Прокладка трубы винилпластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	70
12	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	80
13	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	2
14	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1
Раздел 1: Устройство пандуса			
15	Устройство пандуса железобетонного	м³	6

16	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м ² покрытия	42
17	Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек, с фланцем	м	25
18	Устройство покрытия из плиток поливинилхлоридных тактильных размером 300х300 мм на клее	шт.	45
Раздел 2: Устройство стойки для навеса труба 100х100х4			
19	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м	т конструкций	0,4156