

Руководитель РОО

«Утверждаю»

Дефектный акт для проведение инженерных сетей,
КГУ «Начальная школа Борык» отдела образования Жангалинского района
Управления образования акимата ЗКО» по адресу Жангалинский район,
Пятимарский с/о, с. Борык, ул. Борык, д.42.

№ пп	Наименование работ	Един ица изме рени я	Кол- во
1	2	3	4
	СЕПТИК, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД		
1	Копание грунта для устройства канализационных железобетонных колец и для прокладки наружных канализационных труб.	МЗ	6,8
2	Трамбовка грунта для укладки трубопровода и кольца септика	МЗ	0,8
3	Пробивка отверстия стен для прокладки канализационных трубопроводов, диаметром 100 мм	шт	1
4	Устройство трубопровода для наружной канализации диаметром 100 мм (отводы, муфты)	м	6,2
5	Устройство железобетонных колец 2 шт диаметром 1700 мм, высотой 900 мм и крышки из железобетонных изделий 1 шт, на цементном растворе, с изоляций всех деталей колодца	шт	3
6	Устройство люка из чугуна диаметром 700 мм	шт	1
7	Обратная засыпка грунта	МЗ	1,6
8	Устройство вентиляционного зонтика размером 1000*1000 мм-1 шт и вентиляционных каналов из оцинкованных гладких листов размером 200*200 мм-6,8 метр, над плитой (со всеми необходимыми материалами) с выходом на улицу с пробивкой стен	комп	1

9	Устройство канализационных труб диаметром 50 мм-3,2 м, отвод -2 шт,	м	3,2
	Диаметром 100 мм-4,1 м (отвод-2 шт, переход с 100 мм на 50 мм-1 шт)	м	4,1
10	Устройство нержавеющей групповой мойки-3 шт размером 600*600 мм, для кухни (крепление-6 шт, шланги-6 шт и смеситель-3 шт)	комп	3
11	Прокладка водопроводных труб из п/пропиллина диаметром 16 мм, с подключением к насосу и к мойке	м	12
12	Установка водопроводного насоса для подачи воды (с существующего колодца к зданию школы, с подключением к трубопроводам водопровода со всеми необходимыми материалами)	комп	1
13	Устройство керамической плитки стен в виде фартука над мойкой с затиркой швов м2	М2	4,1

Составил



С.Сулейменов