

**Сатып алынатын қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Астана қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" мемлекттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Астана қаласы "Алматы" ауданы әкімінің аппараты" мемлекттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17855178-1
Конкурстың атауы:	Аялдама кешендерін ағымдағы ұстау және ағымдағы жөндеу бойынша қызметтер
Лоттың нөмірі:	№ 88047991-OK1
Лоттың атауы	Ғимарат/үймарат/құрылым мен жапсарлас аумақтарға күтім жасау қызметі
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	811010.000.000000
Қызметтің атауы:	Ғимарат/үймарат/құрылым мен жапсарлас аумақтарға күтім жасау қызметі
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	15000000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	15000000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	Қызметтерді көрсету мерзімі: ай сайын қажеттілік бойынша 2026 жылдың 31 желтоқсанын қоса алғанда.

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Қызмет көрсету «Алматы» ауданы бойынша аялдама кешендерін ағымдағы ұстау және ағымдағы жөндеу бойынша жалпы саны - 223 бірлік (жылы жабық аялдамалар - 56 бірлік, вандалға қарсы аялдамалар - 31 бірлік және желден қорғайтын аялдамалар - 136 бірлік) жүзеге асырылуы тиіс. 1 Ойықтар. Витраж блоктарын бөлшектеу (сынған шыны панельді бөлшектеу) м² 5 2 Биіктігі 5 м-ге дейінгі терезе блоктарының ПВХ профильдерінен конструкциялар орнату м² 26 3 Стандартты түсті, қалыңдығы 55 мм алюминий профильдерінен жасалған сыртқы витраж; төменгі (жоғарғы) бөлігі тұтас толтырмамен, жоғарғы (төменгі) бөлігі шыңдалған шыныдан жасалған екі камералы шыныпакетпен толтырылған м² 26 4 Терезе және балкон есіктерінің қораптары. Тиоколды вулканизацияланатын мастикамен немесе монтаж көбігімен герметикалығын жөндеу және қалпына келтіру түйіспе м 5 5 Металл жақтаулардағы шыныны серпімді төсемге орнатып ауыстыру. Шыны ауданы 1,0 м²-ден артық шынылау м² 5 6 Қалыңдығы 4 мм эмальданған шыңдалған шыны (стемалит) м² 5 7 Қалыңдығы 6 мм эмальданған шыңдалған шыны (стемалит) м² 5 8 Қалыңдығы 8 мм мөлдір қауіпсіз шыңдалған шыны м² 5 9 Қалыңдығы 10 мм мөлдір қауіпсіз шыңдалған шыны м² 5 10 Металл беттерді ХС-059 сополимерлі винилхлоридті-полиэфирлі грунтпен груннтау м² 5 11 Қалыңдығы 3 мм түссіз техникалық органикалық шыны, табақ түрінде кг 5 12 Ескертпе: қысқыш шыныұстағыш дана 10 13 Поликарбонат табақтарымен қаптау м² 6 14 Қалыңдығы 6 мм мөлдір ұяшықты поликарбонат панелі м² 1 15 Қалыңдығы 8 мм мөлдір ұяшықты поликарбонат панелі м² 1 16 Қалыңдығы 10 мм мөлдір ұяшықты поликарбонат панелі м² 1 17 Қалыңдығы 6 мм түсті ұяшықты поликарбонат панелі м² 1 18 Қалыңдығы 8 мм түсті ұяшықты поликарбонат панелі м² 1 19 Қалыңдығы 10 мм түсті ұяшықты поликарбонат панелі м² 1 20 Қалыңдығы 6 мм мөлдір тұтас поликарбонат панелі м² 0,5 21 Қалыңдығы 8 мм мөлдір тұтас поликарбонат панелі м² 0,5 22 Қалыңдығы 10 мм мөлдір тұтас поликарбонат панелі м² 0,5 23 Қалыңдығы 6 мм түсті тұтас поликарбонат панелі м² 0,5 24 Қалыңдығы 8 мм түсті тұтас поликарбонат панелі м² 0,5 25 Қалыңдығы 10 мм түсті тұтас поликарбонат панелі м² 0,5 26 Поликарбонат табақтарына арналған бұрыштық профиль м 60 27 М10×100 өздігінен анкерленетін распорлы болт дана 115 28 5,5×14 мм резеңке төсемі бар шатыр саморездеріне арналған шайба 1000 дана 6 29 Өлшемі 5,5×140-190 мм сэндвич-панельдерге арналған саморез дана 75 30 Ескертпе: аялдама павильонын бөлшектеу дана 1 31 Ескертпе: аялдама павильонын монтаждау дана 1 32 Тақтайдан еден жабындарын орнату жабын м² 1 33 Желімге поливинилхлоридті плиткалардан еден жабындарын орнату жабын м² 10 34 Ағаш талшықты тақталардан еден жабындарын орнату жабын м² 1 35 Ағаш жаңқалы тақталардан еден жабындарын орнату жабын м² 1 36 Фанера төсеу бет м² 1 37 Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған ФСФ маркалы, ажарланбаған, қалыңдығы 8 мм фанера м² 1 38 Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған ФСФ маркалы, ажарланбаған, қалыңдығы 9 мм фанера м² 1 39 Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған ФСФ маркалы, ажарланбаған, қалыңдығы 10 мм
--	--

	фанера м² 1 40 Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған ФСФ маркалы, ажарланбаған, қалыңдығы 12 мм фанера м² 1 41 Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған ФСФ маркалы, ажарланбаған, қалыңдығы 15 мм фанера м² 1 42 Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған ФСФ маркалы, ажарланбаған, қалыңдығы 18 мм фанера м² 1 43 Жапырақты ағаш тұқымдарынан жасалған ФСФ маркалы, ажарланбаған, қалыңдығы 21 мм фанера м² 1 44 Өлшемі 10×1,5 м резеңке төсем м² 10 45 Жарықдиодты жарықтандыруды орнату дана 1 46 Аспалы құлыптарды, есік тұтқаларын және есік доводчигін орнату дана 3 47 Есік төсемінің массасы 60 кг-ға дейінгі, 3-класты есік доводчигі жиынтық 1 48 Ғимараттардың кіреберіс есіктеріне арналған РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 үлгісіндегі тұтқа-қапсырмалар жуп 1 49 Металл есіктерді ауыстыру м² 1 50 Стандартты жабыны бар, қалыңдығы 68–72 мм алюминий профильдерінен жасалған, бір камералы шыныпакетті, ашылмалы механизмі бар, импосты бір жармалы балкон есігі, ДБА СПО 21-7 м² 0,5 51 Витраж конструкцияларына арналған алюминий профильді, қалыңдығы 65–75 мм, өлшемі 1700×2350 мм, сыртқа ашылатын екі жармалы есік. Сыртқы жағында биіктігі 1200 мм тот баспайтын болаттан жасалған түзу тұтқа, ішкі жағында антипаника тұтқасы, сырғымалы тартқышы бар доводчик, табалдырық, роликті көп нүктелі құлып. Екі камералы шыныпакет: шыңдалған шыны – 16 мм алюминий аралық жақтау – 4 мм мөлдір шыңдалған шыны + 14 мм аргонмен толтырылған алюминий аралық жақтау – 4.4.2 мм шыны (4 мм шыңдалған шыны + 0,76 мм қабат + 4 мм термиялық күшейтілген шыны) м² 1 52 Ені 2 м-ге дейінгі, тереңдігі 3 м-ге дейінгі бекітпелері бар траншеяда II топырақ тобын қолмен қазу м³ топырақ 23,89195 53 Өсімдік қабатын (қарашірік) тиеу, Коб = 1,75 т 14,4375 54 Елді мекендерден тыс жерде жүк көтерімділігі кемінде 10 тонна самосвалдармен құрылыс жүктерін 12 км қашықтыққа тасымалдау, Коб = 12 т·км 173,25 55 Массасы 1 м-де 0,5–1 кг аралығындағы, 35 кВ-қа дейінгі кабельді үстіңгі қапсырмалармен бекітіп төсеу м кабель 10 56 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ ВВГ 3×2,5 (дөңгелек) күштік кабелі м 10 57 4 талсымды, кернеуі 1 кВ АВБбШв 4×10 (дөңгелек) күштік кабелі м 10 58 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ АВВГ 5×10 (дөңгелек) күштік кабелі м 5 59 4 талсымды, кернеуі 1 кВ, 4×10 күштік кабелі м 1 60 Қимасы 35 мм²-ден 70 мм²-ге дейінгі сымның немесе кабельдің талсымдарын ажырату дана 1 61 Қимасы 35 мм²-ден 70 мм²-ге дейінгі сымның немесе кабельдің талсымдарын қысқыштарға жалғау дана 1 62 Әуе электр беру желілеріне арналған, алюминий ток өткізгіш талсымдары, жарыққа төзімді термопластикалық полиэтилен оқшаулағышы және болат сыммен күшейтілген тығыздалған алюминий сымнан немесе алюминий қорытпасынан жасалған оқшауланбаған нөлдік көтергіш талсымы бар өзін-өзі көтеретін оқшауланған сым м 5 63 Траншеяға төселген бір кабельді кірпішпен жабу м кабель 5 64 Құрылымдалған кабельдік жүйелерге арналған кабель м 5 65 II топырақ тобындағы траншеяларды, қуыстарды, шұңқырлар мен орларды қайта көму м³ топырақ 3 66 Табиғи құм м³ 3,25 67 I–II топырақ тобын пневматикалық
--	--

	таптамамен тығыздау тығыздалған топырақ м³ 4 68 II топырақ тобындағы траншеяларды, қуыстарды, шұңқырлар мен орларды қайта көму м³ топырақ 4 69 Брусчатка төсемін бөлшектеу жабын м² 574,36393 70 Дайын төселетін негізге брусчатка төсеу және жіктерін құммен толтыру жабын м² 5 71 Қиыршықтастан жасалған төселетін қабаттарды таптамамен тығыздап орнату төселетін қабат м³ 2,5 72 Құм-қиыршықтас қоспасынан немесе дресвадан негіздің төселетін және тегістейтін қабатын орнату тығыз денедегі негіз материалының м³ 1,5 73 А пайдалану тобына жататын, қалыңдығы 60 мм сұр бетон тротуар тақтасы м² 5 74 Қиыршықтасты негіз орнату негіз м³ 2,5 75 Төселетін қабаттар мен бетон үстеме қабаттарын арматуралау т 0,01 76 Бетон дайындамасын орнату м³ 2,5 77 Цемент ерітіндісіне керамикалық плиткалардан еден жабындарын төсеу жабын м² 1 78 Аспалы басқару шкафын (пультін) орнату дана 1 79 Аспалы есепке алу-тарату қалқаны дана 1 80 Ажыратқыштар мен розеткаларды ауыстыру дана 1 81 Металл бетін шаңнан тазарту м² 10 82 Ауданы 5 м²-ден асатын, бұрын боялған металл беттерді (шатырдан басқа) майлы бояумен екі рет бояу м² 10 83 Конструкция беттерін бояуға арналған, қуаты кемінде 2 кВт жоғары қысымды бояу агрегаттары маш.-сағ 15 84 Ескертпе: әлеуметтік жарнамаға (карталар мен схемаларға) арналған оракал пленкасын орнату желімделетін бет м² 5 85 Биіктігі, ені және тереңдігі 900×600×500 мм-ге дейінгі аспалы басқару шкафын (пультін) орнату дана 1 86 Аспалы есепке алу-тарату қалқаны дана 1 87 Электр есептегіштерді бөлшектеу дана 1 88 Дайын негізге үш фазалы есептегіш орнату дана 1 89 GSM (GPRS, NB-IoT) арнасы арқылы деректерді беруге арналған кіріктірілген модемі бар, 3×230/400 В, 5(10) А, сұйық кристалды дисплейлі, көп тарифті, релелік шығысы бар, дәлдік класы 0,2S/0,5 үш фазалы электр энергиясы есептегіші дана 1 90 Қуаты 3 кВт-қа дейінгі терезелік кондиционерді немесе ауа-жылу пердесін орнату 1 кондиционер 1 91 Орталықтандырылған жылумен және салқындатумен жабдықталатын жергілікті автономды емес кондиционерді (желдеткішті жылу алмастырғыш, эжекциялық доводчик және сол сияқты құрылғылар) сынау және реттеу дана 1 92 Кондиционердің жиынтықтаушы бөлшектері және басқа қосалқы бөлшектері дана 1 93 Электрлік ауа-жылу пердесі дана 1 94 Тұрақты бекітілген бейнебақылау камераларын бөлшектеу камера 1 95 Тұрақты бекітілген бейнебақылау камераларын монтаждау камера 1 96 Электр қондырғыларының қоректендіруін қосу 1 өлшеу 0,5 97 Электр қондырғыларының қоректендіруін ажырату 1 өлшеу 0,5 98 ИҚ жарықтандыруының қашықтығы 30 м-ге дейін, объективі 2,8 мм, ажыратымдылығы 2 Мп сыртқы IP бейнекамера дана 1 99 Сыйымдылығы 8 ТБ қатты диск дана 1 100 Wi-Тек маршрутизаторы: 2,4 ГГц және 5 ГГц жиіліктерін қолдайтын, жылдамдығы кемінде 1201 Мбит/с, кемінде 3 гигабиттік WAN порты, әрқайсысы кемінде 5 dBi болатын кемінде 4 антеннасы бар сымсыз маршрутизатор дана 1 101 Есік полотноларының калевкасын (профильді жиектерін) жөндеу жөнделген орын 10 102 Ені 100 мм-ге дейінгі табалдырықтарды жөндеу жөнделген орын 1 103 Қимасы
--	--

	70 мм²-ден 120 мм²-ге дейінгі сымды қорапқа төсеу м 10 104 Резеңке бау кг 5 105 Қабырғаға немесе бағанаға орнатылған, тогы 25 А-ге дейінгі бір-, екі-, үш полюсті автоматты ажыратқышты бөлшектеу дана 1 106 Қабырғаға немесе бағанаға бір-, екі-, үш полюсті автоматты ажыратқыш орнату, тогы 25 А-ге дейін дана 1 107 Қабырғаға немесе бағанаға орнатылған, тогы 25 А-ден 100 А-ге дейінгі бір-, екі-, үш полюсті автоматты ажыратқышты бөлшектеу дана 1 108 Қабырғаға немесе бағанаға бір-, екі-, үш полюсті автоматты ажыратқыш орнату, тогы 25 А-ден 100 А-ге дейін дана 1 109 ВА47-60 типті автоматты ажыратқыш, С сипаттамасы, 3Р, 16 А, 6 кА дана 2 110 ВА47-60 типті автоматты ажыратқыш, С сипаттамасы, 3Р, 25 А, 6 кА дана 2 111 ВА47-60 типті автоматты ажыратқыш, С сипаттамасы, 3Р, 32 А, 6 кА дана 2 112 Таймерді монтаждау дана 2 113 Нақты уақыт таймері дана 2 114 Фоторелені ауыстыру дана 1 115 Фотореле дана 1 116 Уақыт релесін ауыстыру дана 1 117 Блок-контакторды монтаждау дана 1 118 Ажыратқыштар мен розеткаларды ауыстыру дана 5 119 Контактор дана 1 120 USB розеткасы дана 5 121 Ақпараттық қалқан, 1-тип дана 1 122 Алюкобондты және сызықтық панельді кесу кесу м 32,5 123 Сызықтық панель кг 5 124 Алюкобонд (жарық қораптарына арналған) м² 2 125 Мырышталған профилді табақтан шатыр жабындарын орнату шатыр м² 2,5 126 Профиль биіктігі 10 мм, болат қалыңдығы 0,5 мм мырышталған профилді табақ м² 1,25 127 Профиль биіктігі 10 мм, болат қалыңдығы 0,5 мм, қорғаныш полимер жабынының қалыңдығы 22-30 мкм мырышталған профилді табақ м² 1,25 128 Жүк көтерімділігі 16 тонна кем емес кран-манипуляторлар маш.-сағ 30 129 Жүк көтерімділігі 5 тонна кем емес бортты автомобильдер маш.-сағ 20 130 Жүк көтерімділігі 5 тонна кем емес гидравликалық кран-манипуляторы бар бортты автомобильдер; жебенің ең үлкен ұшуында жүк көтерімділігі 1 тонна кем емес, ең аз ұшуында 3 тоннадан аспайды маш.-сағ 30 131 Құммен тазалау аппараты маш.-сағ 20 132 Ескертпе: металл конструкцияларды орташа жөндеу м² 0,75 133 Ескертпе: металл конструкцияларды ұсақ жөндеу м² 1 134 Металл конструкцияларды бөлшектеу бөлшектелген конструкция т 7,35 135 Металл конструкцияларды монтаждау монтаждлатын конструкция т 7,35 136 Металл конструкцияларды дайындау конструкция т 0,05 137 Массасы 0,1 т-ға дейінгі жеке болат торлы дәнекерленген конструкциялар т 0,005 138 Массасы 0,1-0,5 т жеке болат торлы дәнекерленген конструкциялар т 0,31787 139 Көміртекті болаттан жасалған, сыртқы өлшемдері 30×30 мм-ден 90×90 мм-ге дейінгі шаршы болат құбыр т 0,005 140 Көміртекті болаттан жасалған, сыртқы өлшемдері 25×25 мм-ге дейінгі шаршы болат құбыр т 0,005 141 Көміртекті болаттан жасалған, сыртқы өлшемдері 15×10 мм-ден 40×30 мм-ге дейінгі тікбұрышты болат құбыр т 0,005 142 Көміртекті болаттан жасалған, сыртқы өлшемдері 42×20 мм-ден 90×60 мм-ге дейінгі тікбұрышты болат құбыр т 0,005 143 Көміртекті кәдімгі және төмен легирленген болаттан жасалған, диаметрі 5-10 мм ыстықтай илемделген дөңгелек болат прокат т 0,005 144 Көміртекті кәдімгі және төмен легирленген
--	--

	болаттан жасалған, диаметрі 11-36 мм ыстықтай илемделген дөңгелек болат прокат т 0,005 145 Қалыңдығы 0,55-2 мм ыстықтай илемделген жұқа табақты көміртекті болат прокат т 0,005 146 Қалыңдығы 2,3-3,9 мм ыстықтай илемделген жұқа табақты көміртекті болат прокат т 0,005 147 Қалыңдығы 4-12 мм ыстықтай илемделген қалың табақты көміртекті болат прокат т 0,005 148 Сәресінің ені 20-35 мм, қалыңдығы 2-5 мм көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илемделген тең сәресі болат бұрыштық т 0,005 149 Сәресінің ені 40-125 мм, қалыңдығы 2-16 мм көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илемделген тең сәресі болат бұрыштық т 0,005 150 Сәресінің ішкі қырлары көлбеу, көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илемделген № 5У-10У швеллері т 0,005 151 Сәресінің ішкі қырлары көлбеу, көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илемделген № 12У-20У швеллері т 0,005 152 Орындықтардағы ағаш бөренелерді ауыстыру элемент м 2,5 153 Әуе электр беру желілері мен кабельдік желілердегі зақымдану орындарын анықтау құрылғылары: желі зақымдануын тіркейтін ЛИФП-1 аспабы; жөндеудің III күрделілік тобы дана 1 154 Жылы аялдамаларды ажырату дана 3 155 Автобус павильонының темірбетон қабырғаларын қылқаламмен бояу 100 м² 0,005 156 Автобус павильонының темірбетон төбесін қылқаламмен бояу 100 м² 0,005 157 Автобус павильоны қабырғаларын майлы бояумен қарапайым тәсілмен бояу боялатын бет 100 м² 0,05 158 Өздігінен жабысатын пленканы жапсыру м² 1 159 Металл бетін металл щеткалармен тазалау м² 5 160 Автобус павильондарының қабырғаларын шланг арқылы сумен жуу ауданның 100 м² 0,345 161 Еденді шлангпен, қажет болған жағдайда щетка мен қырғышты қолданып жуу 10 м² 3,45 162 Төбедегі шаңды сыпырып тазалау 10 м² 3,45 163 Техникалық спирт кг 0,069 164 Сұйық шаруашылық сабыны кг 0,0345 165 Техникалық су м³ 34,5 166 Қуаты 3 кВт-қа кем емес дейінгі терезелік кондиционерді орнату 1 кондиционер 1 167 Орталықтандырылған жылумен және салқындатумен жабдықталатын жергілікті кондиционер (желдеткішті жылу алмастырғыш, эжекциялық доводчик және сол сияқты құрылғылар), Кпл дана 1 168 Жиынтықтаушы және басқа қосалқы бөлшектер, Кпл дана 1 169 Электр энергиясы кВт·сағ 1151,51515 170 Объективі кемінде 2,8 мм, ИҚ жарықтандыру қашықтығы кемінде 30 м сыртқы ІР бейнекамера дана 1 171 Wi-Fi модемі дана 1 172 Манипуляторы бар автогидрокөтергіш маш.-сағ 30 173 Жүк көтерімділігі 10 тонна кем емес самосвалдар маш.-сағ 20 174 Жүк көтерімділігі 1,6 тонна кем емес кран- манипуляторлар маш.-сағ 20 175 Лазерлік кесу қондырғылары маш.-сағ 20 176 Магниттік іске қосқыштарды ауыстыру дана 1 177 Магниттік іске қосқыш дана 1 178 Қорғау кешені бар автоматты жабылу жүйесіне қызмет көрсету (реттеу: доводчик, магнит, СКУД, шығу түймесі) жиынтық 48
--	---

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Өнім беруші шартқа қол қойылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша жеңімпаздың конкурстық баға ұсынысының/жасалған шарттың бағасы негізінде бағаның жазбаша негіздемесін ұсынуға міндеттенеді. Бағаның негіздемесі Тапсырыс берушінің бекітілген техникалық ерекшелігі негізінде, шарт жасалған сәттегі ағымдағы бағалар бойынша ресурстық әдіспен жасалуға тиіс. Бұл ретте еңбек ресурстарының құны әлеуетті өнім берушінің еңбекақы төлеу жөніндегі бухгалтерлік деректері негізінде, машиналарды пайдалану құны, материалдық ресурстардың құны нақты мәмілелерге, қолданыстағы шарттарға немесе оларды жеткізу жөніндегі ұсыныстарға сәйкес қайта бағаланады. Сметаны (бағаның негіздемесін) жасау кезінде қызметтер мен жұмыстардың атаулары мен физикалық көлемдері, ресурстардың нормативтік шығыстары, конструкциялар мен материалдардың сапалық және сандық құрамы (Тапсырыс берушінің ресурстық бөлігі) өзгеріссіз қалуға тиіс. Көрсетілген қызметтерді қабылдау кезінде көлемдер нақты орындалған жұмыс бойынша қабылданады. Бағаның жазбаша негіздемесі белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Шартты бұзуға дейін Өнім берушіге тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) ұстап қалу (өндіріп алу) шаралары қолданылады. -Көрсетілген қызметтердің көлемдері жоспарлы болып табылады және өзгеруі мүмкін. Жұмыстардың бір түрі немесе бір позиция бойынша көлемнің артуы басқа позициялардың немесе жұмыс түрлерінің көлемін азайту есебінен жүзеге асырылуы мүмкін. - Орындаушы/Мердігер СНИП талаптарына және әкімшілік-құқықтық актілердің ережелеріне сәйкес қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау, нұсқаулықтар, өрт және экологиялық қауіпсіздік қағидаларының өзінің және өз персоналының сақталуы үшін толық жауапкершілікті өзіне алады. -Тапсырыс берушінің тапсырмасын орындауға байланысты Орындаушының қызметі нәтижесінде үшінші тұлғалардың денсаулығына немесе мүлкіне зиян келтірілген жағдайда, Орындаушы/Мердігер үшінші тұлғалардың кез келген талаптары мен талап-арыздары бойынша Тапсырыс берушіні жауапкершіліктен босатуға міндеттенеді. - Орындаушы/Мердігер Тапсырыс берушінің тиісті хабарламасында көрсетілген мерзімдерде ақауларды жою мерзімдерінің сақталуына жауапты болады. - Орындаушы/Мердігер Тапсырыс берушінің жоспар-тапсырмасын сапалы әрі уақтылы орындауға міндетті. Орындау мерзімі немесе ақауларды/жарамсыздықтарды жою мерзімі бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші жасалған Шарттың талаптарында белгіленген тұрақсыздық айыбын өндіріп алуға құқылы. - Орындаушы/Мердігер авариялық жағдайлардың, құқыққа қайшы әрекеттердің, адамдардың өмірі мен денсаулығына, мүліктің сақталуына төнетін қауіптің туындағаны немесе туындау қаупі туралы Тапсырыс берушіге хабарлауға және оларды жою үшін тиімді шаралар қабылдауға міндетті. - Орындаушы/Мердігер тартылатын персоналды құрал-саймандармен, аспаптармен, жабдықтармен, жеке қорғаныш құралдарымен, арнайы киіммен және өлшеу аспаптарымен өз қаражаты есебінен қамтамасыз етуге міндетті. Сондай-ақ
--	---

	құрал-саймандардың, жабдықтардың және шығыс материалдарының жеткіліктілігін, олардың тиісті жай-күйін (тазалығын, жарамдылығын, жарамдылық мерзімін, сақтау және тасымалдау шарттарын) бақылауға және ақаулықтар туындаған жағдайда оларды уақтылы ауыстыруға міндетті. -Орындаушы/Мердігер шетелдік жұмыс күшін тарту және пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуына жауапты болады. - Өнім беруші Шартты орындау барысында және оны орындау салдарынан туындайтын Тапсырыс берушінің, үшінші тұлғалардың мүлкіне келтірілген залал немесе зиян, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мүлкі мен денсаулығына келтірілген зиян және олардың қаза табуы тәуекелдері үшін толық жауапты болады.
--	---

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны"
№ конкурса:	№ 17855178-1
Наименование конкурса:	Услуги по текущему содержанию и текущему ремонту остановочных комплексов
Номер лота:	№ 88047991-ОК1
Наименование лота:	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	811010.000.000000
Наименование услуги:	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	15000000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	15000000
Срок оказания услуги:	Срок оказания услуг: ежемесячно по мере необходимости по 31 декабря 2026 года.
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Оказание услуг должно быть осуществлено по текущему содержанию и текущему ремонту остановочных комплексов по району Алматы в общем количестве – 223 единицы (теплых закрытых остановок – 56 единиц, антивандальные остановки – 31 единица и ветро-защитных остановок – 136 единиц). 1 Проемы. Демонтаж витражных блоков (демонтаж разбитой стеклянной панели) м2 5 2 Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков витражных высотой до 5 м м2 26 3 Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла м2 26 4 Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной м стыка 5 5 Стекло . Смена в металлических переплетах на эластичной прокладке. Площадь стекла более 1,0 м2 м2 остекления 5 6 Стекло закаленное эмалированное (стемалит) толщиной 4 мм м2 5 7 Стекло закаленное эмалированное (стемалит) толщиной 6 мм м2 5 8 Стекло безопасное закаленное бесцветное толщиной 8 мм м2 5 9 Стекло безопасное закаленное бесцветное толщиной 10 мм м2 5 10 Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой сополимеро-винилхлоридной, полиэфирной ХС-059 м2 5 11 Стекло органическое техническое листовое бесцветное толщиной 3 мм кг 5 12 прим.Стеклодержатель зажим шт. 10 13 Облицовка поликарбонатными листами м2 6 14 Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 6 мм м2 1 15 Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм м2 1 16 Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм м2 1 17 Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 6 мм м2 1 18 Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 8 мм м2 1 19 Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм м2 1 20 Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 6 мм м2 0,5 21 Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 8 мм м2 0,5 22 Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм м2 0,5 23 Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 6 мм м2 0,5 24 Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 8 мм м2 0,5 25 Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 10 мм м2 0,5 26 Профиль для поликарбонатных листов угловой м 60 27 Болт самоанкерующийся распорный М10х100 шт. 115 28 Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм 1000 шт. 6 29 Саморез для сэндвич-панелей размерами 5,5 мм х 140-190 мм шт. 75 30 прим. Демонтаж остановочного павильона шт. 1 31 прим. Монтаж остановочного павильона шт. 1 32 Устройство покрытий полов из досок м2 покрытия 1 33 Устройство покрытий полов из плиток поливинилхлоридных на клею м2 покрытия 10 34 Устройство покрытий полов из плит древесноволокнистых м2 покрытия 1 35 Устройство покрытий полов из плит древесностружечных м2 покрытия 1 36 Устройство фанеры м2 поверхности 1 37 Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная толщиной 8 мм м2 1 38 Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная толщиной 9 мм м2 1 39
---	--

	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная толщиной 10 мм м2 1 40 Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная толщиной 12 мм м2 1 41 Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная толщиной 15 мм м2 1 42 Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная толщиной 18 мм м2 1 43 Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная толщиной 21 мм м2 1 44 Резиновый настил 10х1,5м м2 10 45 Установка светодиодного освещения шт. 1 46 Установка навесных замков, ручек дверных, доводчика шт. 3 47 Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг комплект 1 48 Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания пара 1 49 Замена дверей металлических м2 1 50 Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом одностворчатая, ДБА СПО 21-7 м2 0,5 51 Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей толщиной от 65 мм до 75 мм двупольная, размерами 1700 мм х 2350 мм, с наружным открыванием, ручка снаружи - прямая высотой 1200 мм из нержавеющей стали, ручка изнутри - антипаника, с доводчиком со скользящей тягой, с порогом, замок роликовый, многозапорный, двухкамерный стеклопакет по формуле: закаленное - 16 мм алюминиевая рамка - 4 мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка с аргоном - 4.4.2 мм (стекло 4 мм закаленное + 0,76 + стекло 4 мм термоупрочненное) м2 1 52 Ручная разработка грунта в траншее с креплениями, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2 м3 грунта 23,89195 53 Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка Коб =1,75 т 14,4375 54 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемностью не менее 10 тонн. Расстояние перевозки 12 км Коб =12 т·км 173,25 55 Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м свыше 0,5 кг до 1 кг м кабеля 10 56 Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 м 10 57 Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ, АВБбШв 4х10 (ок)-1 м 10 58 Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ, АВВГ 5х10 (ок)-0,66 м 5 59 Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ, 4х10 (ок)-1 м 1 60 Отсоединение жил провода или кабеля, сечение свыше 35 мм2 до 70 мм2 шт. 1 61 Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение свыше 35 мм2 до 70 мм2 шт. 1 62 Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи м 5 63 Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом - одного кабеля м кабеля 5 64 Кабель для структурированных кабельных систем м 5 65 Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 м3 грунта 3 66 Песок природный м3 3,25 67 Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 м3 уплотненного грунта 4 68 Засыпка
--	--

	траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 м3 грунта 4 69 Брусчатка. Разборка м2 покрытия 574,36393 70 Устройство покрытия полов из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2 покрытия 5 71 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных м3 подстилающего слоя 2,5 72 Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы м3 материала основания в плотном теле 1,5 73 Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая м2 5 74 Устройство основания щебеночного м3 основания 2,5 75 Армирование слоев подстилающих и набетонок т 0,01 76 Устройство бетонной подготовки м3 2,5 77 Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе м2 покрытия 1 78 Установка шкафа (пульты) управления навесного шт. 1 79 Щит учетно-распределительный навесной шт. 1 80 Выключатели, розетки. Смена шт. 1 81 Обеспыливание поверхности металлической м2 10 82 Поверхности, металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза м2 10 83 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций не мене 2 кВт маш.-ч 15 84 прим. Установка Аракала для размещения соц рекламы (карт схем) м2 оклеиваемой поверхности 5 85 Установка шкафа (пульты) управления навесного, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм шт. 1 86 Щит учетно-распределительный навесной шт. 1 87 Электросчетчики. Демонтаж шт. 1 88 Установка счетчика на готовом основании, трехфазного шт. 1 89 Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM(GPRS, NB-IoT) 3×230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, многотарифный, с релейным выходом, класс точности 0,2S/0,5 шт. 1 90 Установка оконного кондиционера, тепловой завесы мощностью до 3 кВт 1 кондиционер 1 91 Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторный теплообменник, эжекционный доводчик и тому подобные) Испытания и наладка шт. 1 92 Комплектующие и другие запасные части кондиционера шт. 1 93 Воздушно-тепловая электрическая завеса шт. 1 94 Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж камера 1 95 Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж камера 1 96 Подключение питания электроустановок 1 измерение 0,5 97 Отключение питания электроустановок 1 измерение 0,5 98 Уличная IP видеокамера с ИК подсветкой дальностью до 30 м, , объектив 2,8 мм, 2Мп шт. 1 99 Диск жесткий на 8Тб шт. 1 100 Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek, беспроводной маршрутизатор не менее 2.4GHz & 5GHz, 1201 Мбит/с + не менее 3 WAN 1000 Мбит/с, не менее 4 антенны * не менее 5 dBi шт. 1 101 Дверные полотна. Ремонт калевки отремонтированное место 10 102 Пороги шириной до 100 мм. Ремонт отремонтированное место 1 103 Прокладка провода в коробе, сечение свыше 70 мм2 до 120 мм2 м 10 104 Шнур резиновый кг 5 105 Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А шт. 1 106 Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на
--	---

	ток до 25 А шт. 1 107 Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А шт. 1 108 Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А шт. 1 109 Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" ЗР 16А 6 кА "С" шт. 2 110 Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" ЗР 25А 6 кА "С" шт. 2 111 Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" ЗР 32А 6 кА "С" шт. 2 112 Монтаж таймера шт. 2 113 Таймер реального времени шт 2 114 Замена фотореле шт. 1 115 Фотореле шт. 1 116 Реле времени . Замена оборудования шт. 1 117 Монтаж блок-контактора шт. 1 118 Выключатели, розетки. Смена шт. 5 119 Контактор шт. 1 120 Розетка USB шт. 5 121 Щит информационный, тип 1 шт. 1 122 прим. Резка алюкобонда, линейной панели м реза 32,5 123 Панель линейная кг 5 124 Алюкобонд (лайтбоксы) м2 2 125 Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа м2 кровли 2,5 126 Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм толщиной стали 0,5 мм м2 1,25 127 Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм м2 1,25 128 Краны-манипуляторы, грузоподъемностью не менее 16 тонн маш.-ч 30 129 Автомобили бортовые грузоподъемностью не менее 5 тонн маш.-ч 20 130 Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью не менее 5 тонн, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы не менее 1 тонны, на минимальном вылете стрелы не более 3-х тонн маш.-ч 30 131 Аппарат пескоструйный маш.-ч 20 132 прим. Средний ремонт металлических конструкций м2 0,75 133 прим. Ремонт мелкий металлических конструкций м2 1 134 Демонтаж металлоконструкций т демонтированных конструкций 7,35 135 Монтаж металлоконструкций т монтируемых конструкций 7,35 136 Изготовление металлических конструкций т конструкций 0,05 137 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т т 0,005 138 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т т 0,31787 139 Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм т 0,005 140 Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм т 0,005 141 Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм т 0,005 142 Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм т 0,005 143 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм т 0,005 144 Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм т 0,005 145 Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 0,55 до 2 мм т 0,005 146 Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,3 до 3,9 мм т 0,005 147 Прокат толстолистовой
--	--

	горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 4 до 12 мм т 0,005 148 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм т 0,005 149 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм т 0,005 150 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали № 5У-10У т 0,005 151 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали № 12У-20У т 0,005 152 Замена деревянных брусьев на скамейках м элемента 2,5 153 Устройства для определения мест повреждений на воздушных линиях электропередач и в кабельных сетях: прибор, фиксирующий повреждения линий, ЛИФП-1; III группа сложности ремонта шт. 1 154 Отключение теплых остановок шт. 3 155 Окраска кистью железобетонных стен автопавильона 100 м2 0,005 156 Окраска кистью железобетонного потолка автопавильона 100 м2 0,005 157 Простая окраска автопавильонов масляными составами стен 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,05 158 Наклейка самоклеющей пленкой м2 1 159 Очистка поверхности металлической щетками м2 5 160 Очистка стен автопавильонов водой с помощью шланга 100 м2 площади 0,345 161 Уборка. Мытье пола из шланга, с применением, при необходимости, щетки и скребка. 10 м2 3,45 162 Уборка.Обметание пыли с потолка. 10 м2 3,45 163 Технический спирт кг 0,069 164 Мыло хозяйственное жидкое кг 0,0345 165 Вода техническая м3 34,5 166 Установка оконного кондиционера, мощность до 3 кВт 1 кондиционер 1 167 Кондиционер местный с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторный теплообменник, эжекционный доводчик и тому подобные) (Кпл) шт 1 168 Комплектующие и другие запасные части (Кпл) шт 1 169 Электроэнергия кВт/ч 1151,51515 170 Уличная IP видеокамера, объектив не менее 2,8 мм, с ИК подсветкой дальностью не менее 30 м шт. 1 171 WI-FI модем шт 1 172 Автогидроподъемник с манипулятором маш.-ч 30 173 Самосвалы грузоподъемностью не менее 10 тонн маш.-ч 20 174 Краны-манипуляторы, грузоподъемностью не менее 1,6 тонны маш.-ч 20 175 Установки для лазерной резки маш.-ч 20 176 Пускатели магнитные. Смена шт. 1 177 Пускатель магнитный шт. 1 178 Содержание системы автоматического закрывания с охранным комплексом (Наладка: доводчика, магнита, СКУД, кнопка выхода) комплект 48
--	--

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	-Поставщик обязуется предоставить письменное обоснование цены на основе цены выигравшего конкурсного ценового предложения/заключенного договора по итогам проведенных государственных закупок в течение десяти рабочих дней со дня подписания договора, составленного ресурсным методом в текущих ценах на момент заключения договора, на базе утвержденной технической спецификации Заказчика, с переоценкой трудовых ресурсов на основе бухгалтерских данных потенциального поставщика по оплате труда, стоимости эксплуатации машин, стоимости материальных ресурсов по фактическим сделкам, действующим контрактам, или предложениям на их поставку. При составлении сметы (обоснование цены) наименование и физические объемы услуг и работ, нормативные расходы ресурсов, качественный и количественный состав конструкций и материалов (ресурсная часть Заказчика) должны остаться без изменений. При принятии выполненных услуг объемы будут приниматься по факту. В случае непредставления в срок письменного обоснования цены к Поставщику будут применены меры по удержанию (взысканию) неустойки (штрафа, пени), вплоть до расторжения Договора согласно законодательству РК. * - указанные объемы услуг являются плановыми, и могут меняться, возможно перевыполнение одной позиции и видов работ за счет другой; - исполнитель/Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП, административно-правовых актов; - исполнитель/Подрядчик освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика; - исполнитель/Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков устранения дефектов, в сроки указанные Заказчиком в соответствующем уведомлении; -исполнитель/Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение План-задания Заказчика. В случае нарушения срока выполнения либо срока устранения дефектов/неисправностей, Заказчик вправе взыскать неустойку, установленную условиями заключенного Договора; - исполнитель/Подрядчик обязуется сообщать Заказчику о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению; - исполнитель/Подрядчик за свой счет должен обеспечивать привлекаемый персонал инвентарём, инструментами, оборудованием, средствами защиты, спецодеждой, измерительными приборами, следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять; - исполнитель/Подрядчик несет ответственность за привлечение и использование
---	--

	иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
--	--