

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИП «Феникс». Тел:8-777-899-37-79. e-mail: mr.vaha77@mail.ru

Заказчик: КГУ "Карасуский центр оказания специальных социальных услуг"
Управления координации занятости и социальных программ
акимата Костанайской области

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ 2-46-46

Текущий ремонт помещения прачечной в здании КГУ "Карасуский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ул.Исакова А, д.65.

ИП «Феникс»



Купаев В.С.

г.Костанай. 2026 год

УТВЕРЖДАЮ
 КГУ "Карасуский центр оказания специальных
 социальных услуг" Управления координации занятости
 и социальных программ акимата Костанайской области
 Руководитель  Утешева Н.Е.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт помещения прачечной в здании КГУ "Карасуский центр оказания специальных социальных услуг" на Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области
 Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от:

Заказчика _____

Подрядчика ИП "Феникс" руководитель Купаев В.С.

произвести осмотр с целью определения видов и объемов ремонтно-строительных работ

Текущего ремонта помещения прачечной в здании КГУ "Карасуский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области

по адресу 111000, Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Исакова А., д.65.

и установили следующие:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	Раздел 1. Санузел существующий (Хозяйственный блок).		
	Подраздел 1.1. Санитарно-техническое оборудование.		
1	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1,0
2	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1,0
3	Волокоподогреватели. Снятие	прибор	1,0
4	Прокладка трубопровода водоснабжения из стальной полированной на прессовых фитингах, диаметр 20 мм	м трубопровода	12,0
5	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	5,0
	Подраздел 1.2. Двери		
6	Изотипы. Снятие	м	4,8
7	Политы черные. Снятие	м2	1,8
8	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с обшивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0
	Подраздел 1.3. Стены.		
9	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	3,56
10	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	23,15
11	Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 50 см2. /Примечание: Для прокладки силового кабеля/	м борозд	7,5
12	Заделка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	7,5
13	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,15
14	Подготовка под покраску раствором из сухой смеси поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухой смеси	м2 оштукатуренной поверхности	23,15
15	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м2 окрашиваемой поверхности	23,15
	Подраздел 1.4. Вытяжная вентиляция		
16	Сверление перфоратором отверстия в стене, диаметр до 125 мм	шт.	1,0
17	Установка приборы или аппараты	шт.	1,0

1	2	3	4
	Подраздел 1.5. Полы.		
18	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	10,34
19	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м2 покрытия	10,34
20	Устройство плинтусов керамогранитных	м	11,66
	Подраздел 1.6. Потолок.		
21	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. /Примечание: частичное оштукатуривание/	м2	0,9
22	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	10,34
	Подраздел 1.7. Электроснабжение.		
23	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2. /Примечание: Для подключения 1) каландра гладильного, мощностью 12,3 КВт; 2) вытяжного вентилятора/	м	15,3
24	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1,0
25	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1,0
26	Установка щитка на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.	1,0
27	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	2,0
28	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2. /Примечание: Для подключения контура заземления в щитке ЦРН/	м	2,2
	Подраздел 1.8. Внутреннее освещение.		
29	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2,0
30	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	2,0
	Подраздел 1.9. Устройство заземления.		
31	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали, размер 50х50х5	шт.	3,0
32	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	11,78
	Раздел 2. Прихожая (Хозяйственный блок).		
	Подраздел 2.1. Внутреннее освещение.		
33	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2,0
34	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	2,0
	Подраздел 2.2. Стены.		
35	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	0,12
36	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	27,03
37	Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 /Примечание: для прокладки кабеля подключения водонагревателя в туалете/	м борозд	3,8
38	Заделка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	3,8
39	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,03
40	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяемой поверхности	27,03
41	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м2 окрашиваемой поверхности	27,03
	Подраздел 2.3. Полы.		
42	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	7,01
43	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м2 покрытия	7,01

1	2	3	4
44	Устройство плинтусов керамогранитных	м	12,85
	Подраздел 2.4. Потолок.		
45	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. /Примечание: частичное оштукатуривание/	м2	0,7
46	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	7,01
	Подраздел 2.5. Двери		
47	Наличники. Снятие	м	9,6
48	Полотна дверные. Снятие	м2	3,2
49	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,0
50	Пробивка проема в конструкции из кирпича. /Увеличение дверного проема по ширине/.	м3	0,042
51	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах	м2	1,94
52	Облицовка откосов дверных и оконных проемов гипсокартонными листами. /Примечание: Облицовка дверных или оконных откосов сэндвич-панелями ПВХ/	м откоса	4,9
53	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом. /Примечание: Заделка кирпичом дверного проема - вход в бытовое помещение/	м3 кладки	0,23
	Раздел 3. Прачечная (Хозяйственный блок)		
	Подраздел 3.1. Санитарно-техническое оборудование.		
54	Установка прибора или аппарата	шт.	5,0
55	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на прессовых фитингах, диаметр 20 мм	м трубопровода	16,0
56	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	3,0
	Подраздел 3.2. Стены.		
57	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	27,35
58	Заделка отверстия в стене или перегородке бетонной, площадь до 0,1 м2	м3 заделки	0,011
59	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,35
60	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяваемой поверхности	27,35
61	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м2 окрашиваемой поверхности	27,35
	Подраздел 3.3. Двери		
62	Наличники. Снятие	м	4,8
63	Полотна дверные. Снятие	м2	1,6
64	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0
65	Пробивка проема в конструкции из кирпича. /Увеличение дверного проема по ширине/.	м3	0,084
66	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	1,95
67	Устройство наличника. /Примечание: Установка наличников с двух сторон дверного блока/	м коробки	10,2
	Подраздел 3.4. Полы		
68	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	10,58
69	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	м3	1,26

1	2	3	4
70	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	м3 изоляции	0,52
71	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	10,58
72	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	10,58
73	Устройство покрытий полов из плит древесностружечных	м2 покрытия	10,58
74	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	10,58
75	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	11,14
Подраздел 3.5. Потолок.			
76	Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	10,58
Подраздел 3.6. Внутреннее освещение.			
77	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2,0
78	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	2,0
Подраздел 3.7. Отопление.			
79	Установка радиатора чугунного. /Примечание: 12 секции чугунных радиаторов/	кВт	1,98
80	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм	м трубопровода	3,2
81	Установка крана воздушного	шт.	2,0
Раздел 4. Бытовое помещение (Хозяйственный блок). Переоборудование под санузел.			
Подраздел 4.1. Стены.			
82	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	18,61
83	Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 /Примечание: для прокладки кабеля подключения вентилятора вытяжного/	м борозд	5,98
84	Заделка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	5,98
85	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,61
86	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделяемой поверхности	5,89
87	Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м2 окрашиваемой поверхности	5,89
88	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию./Примечание: Облицовка поверхности стен керамической плиткой на высоте 1,80 м от уровня пола./	м2 поверхности облицовки	12,72
Подраздел 4.2. Вытяжная вентиляция			
89	Сверление перфоратором отверстия в стене, диаметр до 125 мм	шт.	1,0
90	Установка прибора или аппарата	шт.	1,0
Подраздел 4.3. Электроснабжение.			
91	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2. /Примечание: Для подключения 1) вытяжного вентилятора; 2) водонагревателя электрического /	м	18,1
92	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2,0
93	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1,0
Подраздел 4.4. Внутреннее освещение.			
94	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1,0

1	2	3	4
95	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	1,0
	Подраздел 4.5. Двери		
96	Наличники. Снятие	м	4,8
97	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,0
98	Пробивка проема в конструкции из кирпича. /Увеличение дверного проема по ширине/.	м3	0,084
99	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	1,95
100	Устройство наличника. /Примечание: Установка наличников с двух сторон дверного блока/	м коробки	10,2
	Подраздел 4.6. Полы.		
101	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	3,89
102	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м2 покрытия	3,89
103	Устройство плинтусов керамогранитных	м	7,96
	Подраздел 4.7. Потолок.		
104	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	3,89
	Подраздел 4.8. Санитарно-техническое оборудование.		
105	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	1,1
106	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	1,1
107	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,0
108	Установка умывальника одиночного без подводки воды	комплект	1,0
109	Установка смесителя	шт.	1,0
110	Установка нагревателя электрического	комплект	1,0
111	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	3,0
112	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	14,4
113	Установка вешалки, подстаканника, поручень для ванны и тому подобное. /Примечание: Установка поручней из нержавеющей стали на унитаз и раковину/	шт.	3,0
	Раздел 5. Прачечная №2.		
	Подраздел 5.1. Потолок.		
114	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	32,46
	Подраздел 5.2. Двери		
115	Пробивка проема в конструкции из кирпича. /Увеличение дверного проема по ширине на 50 см/.	м3	0,24
116	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью более 3 м2 в каменных стенах	м2	3,15
117	Пробивка проема в конструкции из кирпича. /Примечание: Устройство дверного проема, высота 2,1 м, ширина 1,06/	м3	0,52
118	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах	м2	2,23
119	Облицовка откосов дверных и оконных проемов гипсокартонными листами. / Примечание: Облицовка дверных или оконных откосов сэндвич-панелями ПВХ/	м откоса	10,5
	Подраздел 5.3. Окна.		
120	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,84
121	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м2	2,44
122	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,1

1	2	3	4
123	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,73
124	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	2,44
125	Облицовка откосов дверных и оконных проемов гипсокартонными листами. / Примечание: Облицовка дверных или оконных откосов сэндвич-панелями ПВХ/	м откоса	7,56
126	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса	м	6,36
127	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива	м	4,88
	Подраздел 5.4. Стены.		
128	Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 50 см2. /Примечание: Для прокладки силовых кабелей/	м борозд	17,46
129	Заделка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	17,46
130	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	62,85
131	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию.	м2 поверхности облицовки	62,85
132	Разборка конструкции бетонной при помощи отбойного молотка, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. /Примечание: Разборка бетонной конструкции над канализационной трубой/.	м3	0,66
133	Установка кружал и опалубки для бетонирования стен	м2 опалубки	1,34
134	Бетонирование стен и перегородок в объемно-переставной "тоннельной"/блочной опалубке железобетонных, толщина до 160 мм	м2 конструкций (без вычета просмов)	0,66
135	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию./Примечание: Облицовка керамической плиткой бетонной конструкции над канализационной трубой/.	м2 поверхности облицовки	3,6
	Подраздел 5.5. Вытяжная вентиляция		
136	Сверление перфоратором отверстия в стене, диаметр до 125 мм	шт.	1,0
137	Установка прибора или аппарата	шт.	1,0
	Подраздел 5.6. Электроснабжение.		
138	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2. /Примечание: для подключения трехфазной сушилки/	м	13,48
139	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2. /Примечание: Для подключения однофазных и трехфазных стиральных машин/	м	51,92
140	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	5,0
141	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2,0
142	Установка щитка на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.	1,0
143	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А	шт.	1,0
144	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	5,0
145	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2. /Примечание: Для подключения контура заземления в щитке ЦПН/	м	2,2
	Подраздел 5.7. Внутреннее освещение.		
146	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2,0
147	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	2,0
	Подраздел 5.8. Устройство заземления (контур заземления)		
148	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали, размер 50х50х5	шт.	3,0
149	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	11,78
	Подраздел 5.9. Полы.		

1	2	3	4
150	Разборка конструкции бетонной при помощи отбойного молотка, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. /Примечание: Разборка бетонных конструкции на полу, а также части бетонной плиты/.	м3	1,1
151	Кладка отдельного участка или заделка проема в кирпичной стене, объем в одном месте до 5 м3. /Примечание: Устройство дополнительного постамента (возвышенности) для установки стирального оборудования: L-2,90 м x B-0,86 м x H-0,30 м; L- 0,40 м x B-0,63 м x H-0,30 м/	м3	0,83
152	Кладка отдельного участка или заделка проема в кирпичной стене, объем в одном месте до 5 м3. /Примечание: Устройство дополнительного постамента (возвышенности) для установки насосного оборудования: L-1,10 м; B-0,50 м; H-0,67 м/	м3	0,37
153	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию. /Примечание: Облицовка поверхностей постамента (возвышенность) керамическими плитками/	м2 поверхности облицовки	8,45
154	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	12,94
155	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103	м2 стяжки	12,94
156	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м2 покрытия	32,48
157	Устройство плинтусов керамогранитных	м	34,9
	Подраздел 5.10. Перегородки.		
158	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков витражных высотой до 5 м	м2	12,94
	Подраздел 5.11. Отопление.		
159	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	2,0
160	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	4,5
161	Установка радиатора чугунного. /Примечание: 34 секции чугунных радиаторов/	кВт	5,61
162	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм	м трубопровода	12,0
163	Установка крана воздушного	шт.	4,0
	Подраздел 5.12. Санитарно-техническое оборудование: прокладка канализационной трубы.		
164	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	7,0
	Подраздел 5.13. Инженерно-техническое оборудование.		
165	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 50 мм	м трубопровода	12,0
166	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на прессовых фитингах, диаметр 25 мм	м трубопровода	11,0
167	Установка прибора или аппарата./Примечание: Установка насосов/.	шт.	2,0
168	Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм	счетчик (водомер)	1,0
169	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе, диаметр 25 мм	фильтр	2,0
170	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на компрессионных фитингах, диаметр 25 мм	м трубопровода	20,0
171	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	24,0
	Раздел 6. Холл		
	Прокладка кабеля.		
172	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм	м	56,0
173	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	56,0
174	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр свыше 48 мм до 60 мм	м	55,0
175	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг	м кабеля	55,0

1	2	3	4
176	Монтаж заделки концевой сухой для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2,0
Раздел 7. Оборудование в ВРУ			
177	Установка предохранителя на изоляционном основании на ток до 100 А	шт.	6,0
Раздел 8. Мусор строительный.			
178	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,657
179	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	76,57

Составил: ИП "Феникс"



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Купаев В

БСП РК 2025 пр. 156-нк, Костанайская область введен с 01.01.2025
 ЭСН РК 2026 И49 введен с 01.07.2026
 ОСЦ 2026 пр. 67-нк, Костанайская область, Карасуский район введен с 01.07.2026
 ПСН Август 2026, Костанайская область, Карасуский район введен с 01.08.2026

Приложение Г
 НДС РК 8.01-08-2022
 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Текущий ремонт помещения прачечной в здании КГУ "Карасуский"
 центр оказания специальных социальных услуг" Управления
 координации занятости и социальных программ акимата
 Костанайской области



КГУ "Карасуский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области
 (наименование организации)

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

10 624,370 тыс. тенге

в сумме

в том числе

по зарплатным

- тыс. тенге

налог на добавленную стоимость

1 465,430 тыс. тенге

(выписка на документ об утверждении)

" " 20__ год.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт помещения прачечной в здании КГУ "Карасуский центр оказания специальных социальных услуг" Управления
 координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области
 (наименование строки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2025г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
		Итого по части I				
1		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-46-46-01	Здание государственного учреждения	9 114,832	44,108		9 158,940
		Итого по главе № 2	9 114,832	44,108		9 158,940
		Итого по главам № 1 - 7	9 114,832	44,108		9 158,940
		Итого по части II	9 114,832	44,108		9 158,940
		Часть III. Инженерные услуги				
		Итого по части III				
		Итого по частям I-III	9 114,832	44,108		9 158,940

1	2	3	4	5	6	7
	Налоговый Кодекс РК от 18.07.2025 № 214-VIII, ст.503	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %			1 465,430	1 465,430
		Всего по сводному сметному расчету	9 114,832	44,108	1 465,430	10 624,370

ИП "Феникс"

Купаев В.С.

подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)

Начальник

отдела

(наименование)

подпись (инициалы, фамилия)

ЕСЦ РК 2026 пр. 166-нк, Костанайская область введен с 01.01.2026
 ЭСН РК 2026 И49 введен с 01.07.2026
 ССЦ 2026 пр. 67-нк, Костанайская область, Карасуский район введен с 01.07.2026
 ПСЦ Август 2026, Костанайская область, Карасуский район введен с 01.08.2026

Приложение Г
 НДЦС РК 8.01-08-2022
 Форма 3

Объектная смета № 2-46-46-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание государственного учреждения.
 (наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат 9 158,940 тыс. тенге
 Нормативная трудоемкость 0,92375 тыс. чел.-ч
 Средства на оплату труда 4 611,665 тыс. тенге
 Расчётный измеритель единичной стоимости _____
 Показатель единичной стоимости _____ тыс. тенге / расчетный
 - измеритель

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчето в	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2-46-46-02	Текущий ремонт помещения прачечной в здании центра социальных услуг.	9 114,832	44,108		9 158,940	0,92375	4 611,665	
		Итого по смете	9 114,832	44,108		9 158,940	0,92375	4 611,665	

ИП "Феникс"

Купаев В.С.

подпись (инициалы, фамилия)

Начальник

отдела

подпись (инициалы, фамилия)

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ЕСЦ РК 2026 пр. 166-нк. Костанайская область введен с 01.01.2026
ЭСН РК 2026 И49 введен с 01.07.2026
ССЦ 2026 пр. 67-нк. Костанайская область. Карасуский район введен с 01.07.2026
ПСП Август 2026, Костанайская область, Карасуский район введен с 01.08.2026

Приложение Г
НДС РК 8.01-08-2022
Форма 4

Наименование стройки Текущий ремонт помещения прачечной в здании КГУ "Карасуский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области

Наименование объекта Здание государственного учреждения.

Локальная смета № 2-46-46-02
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт помещения прачечной в здании центра социальных услуг.
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 9 158,940 тыс. тенге
Средства на оплату труда 4 611,665 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,92375 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				9 158 940
	Раздел № 1	Санузел существующий (Хозяйственный блок).				797 248
	Подраздел № 1.1	Санитарно-техническое оборудование.				22 727
1	1215-0101-0401 Ккг=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2 726	2 726
		Состав работ: "1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 2. Снятие кронштейнов."				
2	1215-0101-0402 Ккг=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3 390	3 390
		Состав работ: "1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 2. Снятие кронштейнов."				
3	1215-0104-0105 Ккг=1,09	Водоподогреватели. Снятие	прибор	1	10 613	10 613

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> "1. Отсоединение приборов от линий трубопровода. 2. Освобождение приборов от креплений. 3. Снятие приборов."				
4	1116-0302-0202 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,4; Кзм=0,4; Кмт=0,0 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на прессовых фитингах, диаметр 20 мм (Демонтаж)	м трубопровода	12	374	4 488
		<i>Состав работ:</i> "1. Разметка мест установки и установка креплений. 2. Нарезка труб. 3. Снятие фаски, торцевание, удаление грязи и калибровка. 4. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах. 5. Визуальный контроль обвязки."				
5	1215-0101-0301 Ккп=1,09	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	5	302	1 510
		<i>Состав работ:</i> "1. Отсоединение арматуры от трубопроводов."				
	Подраздел № 1.2	Двери				13 142
6	1206-0101-1101 Ккп=1,09	Напичники. Снятие	м	4,8	193	926
		<i>Состав работ:</i> "1. Снятие напичников с одной стороны оконных или дверных проемов."				
7	1206-0101-1001 Ккп=1,09	Полотна дверные. Снятие	м2	1,6	1 665	2 664
		<i>Состав работ:</i> "1. Снятие дверных полотен со снятием петель."				
8	1206-0101-0901 Ккп=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 552	9 552
		<i>Состав работ:</i> "1. Отбивка штукатурки в откосах. 2. Снятие дверных коробок."				
	Подраздел № 1.3	Стены.				315 675
9	1205-0101-0301 Ккп=1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	3,56	8 114	28 886

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> "1. Разборка перегородок. 2. Очистка годного кирпича от раствора. 3. Складирование годного кирпича в штабель."				
10	1213-0103-0105 Ккп=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	23,15	3 529	81 696
		<i>Состав работ:</i> "1. Разборка облицовки из плит и плиток. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Укладка плит в штабель."				
11	1146-0501-0502 Ккп=1,12	Пробивка борозд в стене кирпичной, площадь сечения до 50 см2. /Примечание: Для прокладки силового кабеля/	м борозд	7,5	2 050	15 375
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норме на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка и зачистка борозд.				
12	1146-0503-0205 Ккп=1,12	Заделка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	7,5	1 223	9 172
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Расчистка борозд. 2. Заделка раствором.				
13	1115-0202-0901 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,15	4 401	101 883
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается. <i>Состав:</i> 1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление раствора. 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием.				

1	2	3	4	5	6	7
14	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхностей стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	23,15	2 029	46 971
		Состав работ: Примечание: Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается. Состав: 1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление шпательного раствора. 4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную. 5. Шлифование поверхности каждого слоя.				
15	1115-0302-0111 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Покраска акриловым вододispersионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м2 окрашиваемой поверхности	23,15	1 369	31 692
		Состав работ: "1. Обеспыливание поверхности. 2. Нанесение грунтовки. 3. Окраска за один раз."				
	Подраздел № 1.4	Вытяжная вентиляция				23 547
16	1146-0502-0213 Ккг=1,12	Сверление перфоратором отверстия в стене, диаметр до 125 мм	шт.	1	3 789	3 789
		Состав работ: Примечание: Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях Состав: 1. Разметка мест сверления отверстий. 2. Присоединение перфоратора в рабочее положение. 3. Сверление отверстий. 4. Уборка мусора.				
17	1308-0304-0501 Ккг=1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 856	6 856
		Состав работ: Примечание: В норму учтена производственная работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м Состав: 1. Установка. 2. Присоединение.				

1	2	3	4	5	6	7
18	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 727	8 727
19	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая одноразовая, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	4 175	4 175
	Подраздел № 1.5	Полы.				178 758
20	1207-0101-0207 Ккг=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	10,34	3 789	39 178
		<i>Состав работ:</i> "1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке."				
21	1111-0212-0105 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м2 покрытия	10,34	7 197	74 417
		<i>Состав работ:</i> "1. Очистка и огрунтовка основания. 2. Приготовление клеевого состава. 3. Укладка плитки. 4. Затирка швов. 5. Очистка покрытия."				
22	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 метровой размерами 600х600х10мм (добавляется стоимость ресурса)	м2	10,5468	3 908	41 217
23	1111-0220-0105 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство плиттусов керамогранитных	м	11,66	1 571	18 318
		<i>Состав работ:</i> "1. Приготовление раствора из сухих смесей. 2. Устройство керамогранитных плиттусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов."				
24	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 метровой размерами 600х600х10мм (добавляется стоимость ресурса)	м2	1,44	3 908	5 628
	Подраздел № 1.6	Потолок.				23 037
25	1211-0101-0110 Ккг=1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. /Примечание: частичное оштукатуривание/	м2	0,9	7 066	6 359
		<i>Состав работ:</i> "1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей луз и усенков. 3. Грунтовка поверхности. 4. Приготовление раствора из сухих смесей."				

1	2	3	4	5	6	7
26	1115-0302-0113 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	окрашиваемой поверхности	10,34	1 613	16 678
	<i>Состав работ:</i> "1. Обеспыливание поверхности. 2. Нанесение грунтовки. 3. Окраска за один раз."					
	Подраздел № 1.7	Электрооснащение.				146 779
27	1121-0201-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм ² . /Примечание: Для подключения 1) каландра гравийного, мощностью 12,3 КВт, 2) вытяжного вентилятора/	м	15,3	1 785	27 310
	<i>Состав работ:</i> "1. Разметка и замер трассы. 2. Заготовка кабеля. 3. Прокладка кабеля с креплением. 4. Установка монтажных коробок. 5. Ввод концов кабеля. 6. Прозвон и соединение жил кабеля."					
28	243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1 (добавляется стоимость ресурса)	м	7,65	2 551	19 515
29	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ЛС-6	100 шт.	0,06	9 175	550
30	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66. /Примечание: для подключения вытяжного вентилятора/	м	7,65	234	1 790
31	1308-0501-0804 Ккг=1,09	Монтаж розетки штепсельной полутермостической и термостической	шт.	1	4 683	4 683
	<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норму учтены производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м <i>Состав:</i> 1. Изготовление и установка конструкций под приборы. 2. Установка приборов. 3. Присоединение. 4. Отробование на заджигание.					
32	247-214-0404	Розетка промышленная стационарная ЗР+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	1	1 952	1 952
33	1310-0702-0501 Ккг=1,09	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	2 900	2 900
34	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	1	914	914

1	2	3	4	5	6	7
35	1308-0501-0509 Ккг=1,09	Установка шитка на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норму учтены производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту 2 м <i>Состав:</i> 1. Установка. 2. Присоединение. 3. Подготовка к включению. 4. Написание обозначений на щитах.	шт.	1	19 556	19 556
36	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	28 193	28 193
37	1308-0303-0601 Ккг=1,09	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норму учтены производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м <i>Состав:</i> 1. Изготовление и установка конструкции. 2. Установка выключателей. 3. Заземление. 4. Присоединение.	шт.	2	9 249	18 498
38	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 16A 4,5 кА "С". Примечание: для подключения электропроводки, установленного в туалете/	шт.	1	581	581
39	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3P 25A 25кА	шт.	1	15 037	15 037
40	1121-0201-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2. Примечание: Для подключения контура заземления в шитке ЩРН/	м	2,2	1 785	3 927
41	Прайс-лист К173=0,979	<i>Состав работ:</i> "1. Разметка и замер трассы. 2. Заготовка кабеля. 3. Прокладка кабеля с креплением. 4. Установка монтажных коробок. 5. Ввод концов кабеля. 6. Провод и соединение жги кабеля."	м	2,2	624	1 373
	Подраздел № 1.8	Внутреннее освещение.				23 180
42	1217-0101-0705 Ккг=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	842	1 684
		<i>Состав работ:</i> "1. Систеи приборов, аппаратов."				

1	2	3	4	5	6	7
43	1121-0401-0104 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,06	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	2	6 098	12 196
		<i>Состав работ:</i> "1. Установка деталей крепления. 2. Установка светильников. 3. Вертывание ламп. 4. Проверка сети на свет."				
44	Прайс-лист К173=0,979	Светильник светодиодный линейный Гетон AL5020 IP40 36W 4000K 1200*23*60мм матовый.	шт	2	4 650	9 300
	Подраздел № 1.9	Устройство заземления.				50 403
45	1308-0207-0101 Ккп=1,09	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали, размер 50х50х5	шт.	3	10 640	31 920
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норму учтены производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м <i>Состав:</i> 1. Изготовление заземлителей. 2. Монтаж и заглубление заземлителя. 3. Проверка.				
46	1308-0207-0202 Ккп=1,09	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	11,78	1 569	18 483
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норму учтены производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м <i>Состав:</i> 1. Изготовление заземлителей. 2. Установка. 3. Проверка.				
	Раздел № 2	Прихожая (Хозяйственный блок).				696 551
	Подраздел № 2.1	Внутреннее освещение.				23 180
47	1217-0101-0705 Ккп=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	842	1 684
		<i>Состав работ:</i> "1. Снятие приборов, аппаратов."				
48	1121-0401-0104 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,06	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	2	6 098	12 196

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> "1. Установка деталей крепления. 2. Установка светильников. 3. Вертывание ламп. 4. Проверка сети на свет."				
49	Прайс-лист К173=0,979	Светильник светодиодный линейный Е800 AL5020 IP40 36W 4000К 1200*23*60мм матовый.	Шт	2	4 650	9 300
	Подраздел № 2.2	Стены.				316 594
50	1205-0101-0301 Ккл=1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	0,12	8 114	974
		<i>Состав работ:</i> "1. Разборка перегородок. 2. Очистка годного кирпича от раствора. 3. Складирование годного кирпича в штабель."				
51	1213-0103-0105 Ккл=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	27,03	3 529	95 369
		<i>Состав работ:</i> "1. Разборка облицовки из плит и плиток. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Укладка плит в штабель."				
52	1146-0501-0501 Ккл=1,12	Пробивка борозд в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 /Примечание: для прокладки кабеля подключения водонагревателя в туалете/	м борозд	3,8	1 257	4 777
		<i>Состав работ:</i> Пробивание: В норме на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено производственного работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка и зачистка борозд.				
53	1146-0503-0205 Ккл=1,12	Заческа борозд в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	3,8	1 223	4 647
		<i>Состав работ:</i> Примечание: Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Заческа борозд. 2. Заческа раствором.				

1	2	3	4	5	6	7
54	1115-0202-0901 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,03	4 401	118 959
	<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается. <i>Состав:</i> 1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление раствора. 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием.					
55	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	27,03	2 029	54 844
	<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается. <i>Состав:</i> 1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление шпательного раствора. 4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную. 5. Шлифование поверхности каждого слоя.					
56	1115-0302-0111 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м2 окрашиваемой поверхности	27,03	1 369	37 004
	<i>Состав работ:</i> "1. Обеспыливание поверхности. 2. Нанесение грунтовки. 3. Окраска за один раз."					
	Подраздел № 2.3	Полы.				130 222
57	1207-0101-0207 Ккг=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	7,01	3 789	26 561
	<i>Состав работ:</i> "1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке."					

1	2	3	4	5	6	7
58	1111-0212-0105 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м2 покрытия	7,01	7 197	50 451
		<i>Состав работ:</i> "1. Очистка и огрунтовка основания. 2. Приготовление клеевого состава. 3. Укладка плитки. 4. Затирка швов. 5. Очистка покрытия."				
59	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм (добавляется стоимость ресурса)	м2	7,01	3 908	27 395
60	1111-0220-0105 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство плиточной керамогранитной	м	12,85	1 571	20 187
		<i>Состав работ:</i> "1. Приготовление раствора из сухих смесей. 2. Устройство керамогранитных плиточных на растворе из сухих смесей с затиркой швов."				
61	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм (добавляется стоимость ресурса)	м2	1,44	3 908	5 628
	Подраздел № 2.4	Потолок.				16 253
62	1211-0101-0110 Ккг=1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. Примечание: частичное оштукатуривание!	м2	0,7	7 066	4 946
		<i>Состав работ:</i> "1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей дуг и усенок. 3. Грунтовка поверхности. 4. Приготовление раствора из сухих смесей."				
63	1115-0302-0113 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрасиваемой поверхности	7,01	1 613	11 307
		<i>Состав работ:</i> "1. Обеспыливание поверхности. 2. Нанесение грунтовки. 3. Окраска за один раз."				
	Подраздел № 2.5	Двери				210 302
64	1206-0101-1101 Ккг=1,09	Наличники. Снятие	м	9,6	193	1 853
		<i>Состав работ:</i> "1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов."				

1	2	3	4	5	6	7
65	1206-0101-1001 Ккп=1,09	Полотна дверные. Снятие	м2	3,2	1 665	5 328
		<i>Состав работ:</i> "1. Снятие дверных полотен со снятия петель."				
66	1206-0101-0901 Ккп=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	9 552	19 104
		<i>Состав работ:</i> "1. Отбивка штукатурки в откосах. 2. Снятие дверных коробок."				
67	1146-0501-0103 Ккп=1,12	Пробивка проема в конструкции из кирпича. Увеличение дверного проема по ширине.	м3	0,042	87 513	3 676
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норме на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов с защиткой откосов.				
68	1110-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах	м2	1,94	7 550	14 647
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норма учитывает выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в «Составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе перестановка стоек-подмоостей в пределах рабочего места; перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстоянии до 30 м. <i>Состав:</i> 1. Подготовка блока к предвзвешенной установке в проем. 2. Установка коробки в проем с выравниванием по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением. 3. Устройство монтажных швов. 4. Установка стеклосапета и фурнитуры. 5. Регулировка запорных механизмов.				
69	223-203-0302	Блок дверной внутренних из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклосапетом и глухими заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однополый	м2	1,94	65 289	126 661

1	2	3	4	5	6	7
70	1110-0201-0502 К109=1,15; К110=1,25 Кк1=1,12	Облицовка откосов дверных и оконных проемов гипсокартонными листами. / Примечание: Облицовка дверных или оконных откосов сэндвич-панелями ПВХ/ <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норма учитывает выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в «Составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе перестановка стоек-подмостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м. Норма учитывает выполнение работ на высоте до 4 м. В норму учтена работа по заделке стыков, швов и углублений от шурфов сухими смесями, т.е. получение поверхности прищодной под любую отделку (окраска, оклейка обоями декоративная штукатурка, облицовка керамической плиткой). При повышенных требованиях к качеству, согласно проекту, перед окраской выполняется окончательная подготовка обшитой поверхности финишной шпаклевкой. Делный вид работы и расход ресурсов, при необходимости, учитывается по нормам 1115-0301-(0206, 0207). <i>Состав:</i> 1. Очистка поверхности. 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов. 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов. 4. Нанесение клеевого состава на наружный край листа. 5. Установка и крепление гипсокартонных плит откосов шурупами к оцинкованному каркасу. 6. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком. 7. Нанесение грунтовки на швы. 8. Заделка швов шпаклевкой.	м откоса	4,9	2 585	12 666
71	Прайс-лист К173=0,979	Сэндвич-панель ПВХ, толщиной 10 мм, размер 1500 мм х 3000 мм.	Кв.м	0,7	2 726	1 908
72	Прайс-лист К173=0,979	Плита откоса ПВХ с крышкой, размер 60 мм х 10 мм.	М.	5,4	516	2 766
73	Прайс-лист К173=0,979	Профиль начальный (стартовый) ПВХ, размер 18 мм х 25 мм.	М.	5,1	124	632
74	217-106-0104	Шпур ГOST 1147-80 для крепления металлического профиля (добавляется стоимость ресурса) Объем = 4,9 * 0,018	кг	0,0882	1 674	148
75	1203-0101-1901 Кк1=1,09	Участки стен отделываемые и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом. /Примечание: Заделка кирпичом дверного проема - вход в бытовое помещение/ <i>Состав работ:</i> "1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала. 2. Установка и перестановка подмостей. 3. Подача материалов на рабочее место башенным краном. 4. Кирпичная кладка стен. 5. Разборка подмостей."	м3 кладки	0,23	90 838	20 893
	Раздел № 3	Прочечная (Хозяйственный блок)				841 830

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел № 3.1	Санитарно-техническое оборудование.				23 985
76	1308-0304-0501 ЭСН РК 8.04-02-2022 Ктруд=0,5; Кэм=0,5; Кмт=0,0 Ккг=1,09	Установка прибора или аппарата (Демонтаж)	шт.	5	3 419	17 095
	<i>Состав работ:</i> Примечание: В норму учтены производственные и вертикальные перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м <i>Состав:</i> 1. Установка. 2. Присоединение.					
77	1116-0302-0202 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,4; Кэм=0,4; Кмт=0,0 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на прессовых фитингах, диаметр 20 мм (Демонтаж)	м трубопровода	16	374	5 984
	<i>Состав работ:</i> "1. Разметка мест установки и установка креплений. 2. Нарезка труб. 3. Снятие фаски, торцевание, удаление грязи и калибровка. 4. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах. 5. Визуальный контроль обжима."					
78	1215-0101-0301 Ккг=1,09	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	3	302	906
	<i>Состав работ:</i> "1. Отсоединение арматуры от трубопроводов."					
	Подраздел № 3.2	Стены.				315 020
79	1213-0103-0105 Ккг=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	27,35	3 529	96 518
	<i>Состав работ:</i> "1. Разборка облицовки из плит и плиток. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Укладка плит в штабеля."					
80	1146-0503-0105 Ккг=1,12	Заделка отверстия в стене или перегородке бетонной, площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,011	472 754	5 200

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: Примечание: Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях Состав: 1. Расчистка отверстий. 2. Установка опалубки. 3. Укладка бетона. 4. Заделка отверстий.				
81	1115-0202-0901 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм Состав работ: Примечание: Норма определена и принята по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается. Состав: 1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление раствора. 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием.	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,35	4 401	120 367
82	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей Состав работ: Примечание: Норма определена и принята по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается. Состав: 1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление шпательного раствора. 4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную. 5. Шлифование поверхности каждого слоя.	м2 отделываемой поверхности	27,35	2 029	55 493
83	1115-0302-0111 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м2 окрашиваемой поверхности	27,35	1 369	37 442
	Подраздел № 3.3	Двери				104 806

1	2	3	4	5	6	7
84	1206-0101-1101 Ккп=1,09	Наличники. Снятие	м	4,8	193	926
85	1206-0101-1001 Ккп=1,09	Полотна дверные. Снятие <i>Состав работ:</i> "1. Связать наличников с одной стороны оконных или дверных проемов."	м2	1,6	1 665	2 664
86	1206-0101-0901 Ккп=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах <i>Состав работ:</i> "1. Связать дверных полотен со снятием петель."	шт.	1	9 552	9 552
87	1146-0501-0103 Ккп=1,12	Пробивка проема в конструкции из кирпича. /Увеличение дверного проема по ширине/. <i>Состав работ:</i> Примечание: В норму на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки Норма учитывает заплата по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов с защиткой откосов.	м3	0,084	87 513	7 351
88	1110-0106-0106 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях <i>Состав работ:</i> Примечание: Норма предназначена для определения работ по деревянным конструкциям, выполняемым с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке. <i>Состав:</i> 1. Установка блоков. 2. Установка приборов.	м2	1,95	7 484	14 594
89	223-201-0302	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой на основе СРЛ-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДП 21-9П, ДП 21-10П (добавляется стоимость ресурса) Объем = 1,95 * 1,0	м2	1,95	23 976	46 753

1	2	3	4	5	6	7
90	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	2	568	1 136
91	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный врезной с запелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	1	3 459	3 459
92	1110-0106-0110 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,12	Устройство наличника. /Примечание: Установка наличников с двух сторон дверного блока/ <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> <i>Норма предназначена для определения работ по деревянным конструкциям, выполняемым с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.</i> <i>Состав:</i> <i>1. Установка и крепление наличников.</i>	м коробки	10,2	455	4 641
93	223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88 (добавляется стоимость ресурса) Объем = 10,2 * 1,12	м	11,424	770	8 796
94	223-503-0203	Дверная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	м2	0,7	7 048	4 934
	Подраздел № 3.4	Полы				268 018
95	1207-0101-0207 Ккг=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	10,58	3 789	40 088
		<i>Состав работ:</i> <i>"1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке."</i>				
96	1220-0101-0105 Ккг=1,12	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	м3	1,26	4 478	5 642
		<i>Состав работ:</i> <i>"1. Разборка покрытия и основания. 2. Срезание материала, полученного от разборки."</i>				
97	1126-0102-0405 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,12	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	м3 изоляции	0,52	70 935	36 886

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норма предусматривает применение изделий из пенопласа Норма предназначена для изоляции холодных поверхностей <i>Состав:</i> 1. Подготовка изолируемой поверхности. 2. Расшивка плит. 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.				
98	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 без антипирена плотностью от 25 кг/м ³ до 34 кг/м ³ (добавляется стоимость ресурса) Объем = 0,52 * 1,02	м3	0,5304	35 520	18 840
99	1111-0103-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	10,58	2 696	28 524
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> При устройстве стяжки, для учета перепада грунта к бетону, к норме следует добавлять следующие ресурсы: к затратам труда рабочих – 0,0109 чел.-ч; к времени эксплуатации машин – кошел бипумный – 0,0109 маш.-ч; к материалам – мастика битумная – 0,00134 т. <i>Состав:</i> 1. Подготовка основания. 2. Укладка и разравнивание слоя раствора. 3. Уход за стяжкой.				
100	1111-0103-0102 К0=6; К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	10,58	1 430	15 129
		<i>Состав работ:</i> "1. Подготовка основания. 2. Укладка и разравнивание слоя раствора."				
101	1111-0217-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство покрытий полов из плит древесностружечных	м2 покрытия	10,58	2 738	28 968
		<i>Состав работ:</i> "1. Насыпка покрытий с креплением гвоздями"				
102	215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм (добавляется стоимость ресурса)	м2	10,58	1 083	11 458

1	2	3	4	5	6	7
103	1111-0218-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство покрытия полов из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	10,58	1 662	17 584
		<i>Состав работ:</i> "1. Покрытие линолеума насухо. 2. Сваривание полотнищ."				
104	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 (любавается стойкостью, ресурса) Объем = 10,58 * 1,02	м2	10,7916	5 105	55 091
105	1111-0220-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	11,14	637	7 096
		<i>Состав работ:</i> "1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам. 2. Сверление отверстий. 3. Установка дюбелей. 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами. 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек."				
106	Прайс-лист К173=0,979	Соединительный элемент для плинтуса ПВХ	штукa	4	209	836
107	Прайс-лист К173=0,979	Заглушка для плинтуса ПВХ	штукa	4	209	836
108	Прайс-лист К173=0,979	Угол внутренний для плинтуса ПВХ	штукa	4	260	1 040
	Подраздел № 3.5	Потолок.				17 066
109	1115-0302-0113 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрасиваемой поверхности	10,58	1 613	17 066
		<i>Состав работ:</i> "1. Обеспыливание поверхности. 2. Нанесение грунтовки. 3. Окраска за один раз."				
	Подраздел № 3.6	Внутреннее освещение.				23 180
110	1217-0101-0705 Ккг=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	842	1 684
		<i>Состав работ:</i> "1. Снятие приборов, аттиратов."				

1	2	3	4	5	6	7
111	1121-0401-0104 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	2	6 098	12 196
		<i>Состав работ:</i> "1. Установка деталей крепления. 2. Установка светильников. 3. Ввертывание ламп. 4. Проверка сети на свет."				
112	Прайс-лист К173=0,979	Светильник светодиодный линейный Герон AL5020 IP40 36W 4000K 1200*23*60мм матовый.	шт	2	4 650	9 300
	Подраздел № 3.7	Отопление.				89 755
113	1118-0301-0101 К33=3; К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06	Установка радиатора чугунного. /Примечание: 12 секции чугунных радиаторов/	кВт	1,98	31 477	62 324
		<i>Состав работ:</i> "1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий. 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам."				
114	Прайс-лист К173=0,979	Пробка чугунного радиатора, левая.	шт	2	327	654
115	Прайс-лист К173=0,979	Пробка чугунного радиатора, размер 32х20, левая.	шт	2	322	644
116	Прайс-лист К173=0,979	Пробка чугунного радиатора, размер 32х20, правая.	шт	2	322	644
117	1116-0202-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм	м трубопровода	3,2	4 294	13 741
		<i>Состав работ:</i> "1. Прокладка трубопровода на сврке из стальных труб с установкой фасонных частей. 2. Установка креплений."				
118	241-102-0137	Труба стальная электросварная промышленная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм (добавляется стоимость ресурса) Объем = 3,2 * 1,0	м	3,2	1 388	4 442
119	Прайс-лист К173=0,979	Отвод гнутый, стальной, резьбовой под приварку, диаметр 20 мм	шт.	4	1 060	4 240

1	2	3	4	5	6	7
120	1118-0701-0105 К33=3; К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка крана воздушного	шт.	2	973	1 946
		<i>Состав работ:</i> "1. Установка крана воздушного."				
121	Прайс-лист К173=0,979	Кран Маевского, ручной, диаметр 20 мм	шт.	2	560	1 120
	Раздел № 4	Бытовое помещение (Хозяйственный блок). Пересоборудование под санузел.				924 346
	Подраздел № 4.1	Стены.				343 878
122	1213-0103-0105 Ккг=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	18,61	3 529	65 675
		<i>Состав работ:</i> "1. Разборка облицовки из плит и плитки. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Укладка плит в штабелю."				
123	1146-0501-0501 Ккг=1,12	Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 /Примечание: для прокладки кабеля поджопочения вентилятора вытяжного/	м борозд	5,98	1 257	7 517
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норме на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка и защита борозд.				
124	1146-0503-0205 Ккг=1,12	Заделка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	5,98	1 223	7 314
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Расчистка борозд. 2. Заделка раствором.				
125	1115-0202-0901 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,61	4 401	81 903

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: Примечание: Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается. Состав: 1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление раствора. 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием.				
126	1115-0301-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей Состав работ: Примечание: Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается. Состав: 1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление шпательного раствора. 4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную. 5. Шлифование поверхности каждого слоя.	м2 отделываемой поверхности	5,89	2 029	11 951
127	1115-0302-0111 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Покраска акриловым водозащитным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены Состав работ: "1. Обеспыливание поверхности. 2. Нанесение грунтовки. 3. Окраска за один раз."	м2 окрашиваемой поверхности	5,89	1 369	8 063
128	1115-0101-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию. Примечание: Облицовка поверхности стен керамической плиткой на высоте 1,80 м от уровня пола. Состав работ: "1. Грунтование поверхности. 2. Приготовление клея из сухой смеси. 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит. 4. Заполнение швов. 5. Очистка и протирка поверхности облицовки"	м2 поверхности облицовки	12,72	12 693	161 455
	Подраздел № 4.2	Вытяжная вентиляция				23 547
129	1146-0502-0213 Ккг=1,12	Сверление перфоратором отверстия в стене, диаметр до 125 мм	шт.	1	3 789	3 789

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Разметка мест сверления отверстий. 2. Приведение перфоратора в рабочее положение. 3. Сверление отверстий. 4. Уборка мусора.				
130	1308-0304-0501 Ккг=1,09	Установка прибора или аппарата <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норму учтены производственные работы и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м <i>Состав:</i> 1. Установка. 2. Присоединение.	шт.	1	6 856	6 856
131	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 727	8 727
132	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая одноразовая, шпестмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	4 175	4 175
	Подраздел № 4.3	Электроснабжение.				48 775
133	1121-0201-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм². /Примечание: Для подключения 1) вытяжного вентилятора, 2) водонагревателя электрического / <i>Состав работ:</i> "1. Разметка и замер трассы. 2. Заготовка кабеля. 3. Прокладка кабеля с креплением. 4. Установка монтажных коробок. 5. Ввод концов кабеля. 6. Прозов и соединение жил кабеля."	м	18,1	1 785	32 308
134	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	6,1	234	1 427
135	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66. /Примечание: прокладка от автоматического выключателя установленного в ЩРН подключенному к кабелю гудильному/.	м	13,5	518	6 993
136	1121-0402-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штетсильной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 412	2 824

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> "1. Установка коробок монтажных. 2. Снятие крышек с приборов. 3. Установка и крепление приборов. 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контактные с закреплением. 5. Установка крышек на приборы. 6. Опробование."				
137	247-214-0107	Розетка штепсельная. Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шпорок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	1	835	835
138	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	574	574
139	1310-0702-0501 Ккг=1,09	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	2 900	2 900
140	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	1	914	914
	Подраздел № 4.4	Внутреннее освещение.				11 590
141	1217-0101-0705 Ккг=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1	842	842
		<i>Состав работ:</i> "1. Снятие приборов, анализиров."				
142	1121-0401-0104 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	1	6 098	6 098
		<i>Состав работ:</i> "1. Установка деталей крепления. 2. Установка светильников. 3. Вскрытие ламп. 4. Проверка сети на свет."				
143	Прайс-лист К173=0,979	Светильник светодиодный линейный Герон AL5020 IP40 36W 4000К 1200*23*60мм матовый.	шт	1	4 650	4 650
	Подраздел № 4.5	Двери				100 671
144	1206-0101-1101 Ккг=1,09	Напечники. Снятие	м	4,8	193	526
		<i>Состав работ:</i> "1. Снятие напечников с одной стороны оконных или дверных проемов."				
145	1206-0101-0901 Ккг=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9 552	9 552
		<i>Состав работ:</i> "1. Отбивка штукатурки в откосах. 2. Снятие дверных коробок."				

1	2	3	4	5	6	7
146	1146-0501-0103 Ккг=1,12	Пробивка проема в конструкции из кирпича. /Увеличение дверного проема по ширине. <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норме на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов с защиткой откосов.	м3	0,084	87 513	7 351
147	1110-0106-0106 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,12	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дубелях <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норма предназначена для определения работ по деревянным конструкциям, выполняемым с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке. <i>Состав:</i> 1. Установка блоков. 2. Установка приборов.	м2	1,95	7 484	14 594
148	223-201-0302	Блок дверной внутренних с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополный с глухими полотнами, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (добавляется стоимость ресурса) Объем = 1,95 * 1,0	м2	1,95	23 976	46 753
149	223-502-0201	Пелля накладная ПН1, ПН2, ПН3 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	2	568	1 136
150	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запиравания ЗЩД	шт.	1	1 988	1 988
151	1110-0106-0110 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,12	Устройство наличника. /Примечание: Установка наличников с двух сторон дверного блока/	м коробки	10,2	455	4 641

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норма предназначена для определения работ по деревянным конструкциям, выполняемым с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке. <i>Состав:</i> 1. Установка и крепление наличников.				
152	223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе СРЛ-технологии ГОСТ 8242-88 (добавляется стоимость ресурса) Объем = 10,2 * 1,12	м	11,424	770	8 796
153	223-503-0203	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе СРЛ-технологии	м2	0,7	7 048	4 934
	Подраздел № 4.6	Полы.				74 663
154	1207-0101-0207 Ккп=1,09 .	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	3,89	3 789	14 739
		<i>Состав работ:</i> "1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке."				
155	1111-0212-0105 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,06	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м2 покрытия	3,89	7 197	27 996
		<i>Состав работ:</i> "1. Очистка и огрунтовка основания. 2. Приготовление клеевого состава. 3. Укладка плитки. 4. Затирка швов. 5. Очистка покрытия."				
156	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм (добавляется стоимость ресурса)	м2	3,89	3 908	15 202
157	1111-0220-0105 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,06	Устройство плитусов керамогранитных	м	7,96	1 571	12 505
		<i>Состав работ:</i> "1. Приготовление раствора из сухих смесей. 2. Устройство керамогранитных плитусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов."				
158	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм (добавляется стоимость ресурса)	м2	1,08	3 908	4 221
	Подраздел № 4.7	Потолок.				6 275

1	2	3	4	5	6	7
159	1115-0302-0113 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	3,89	1 613	6 275
		<i>Состав работ:</i> "1. Обеспыливание поверхности. 2. Нанесение грунтовки. 3. Окраска за один раз."				
	Подраздел № 4.8	Санитарно-техническое оборудование.				314 947
160	1116-0301-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	1,1	3 829	4 212
		<i>Состав работ:</i> "1. Прокладка труб и установка фасонных частей. 2. Установка креплений. 3. Испытание трубопровода на герметичность."				
161	Прайс-лист К173=0,979	Труба канализационная ПВХ с раструбом, диаметр 110 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	1,1	1 501	1 651
162	Прайс-лист К173=0,979	Тройник канализационный ПВХ с раструбом, размером 110х110/90	шт	2	1 046	2 092
163	Прайс-лист К173=0,979	Переход канализационный ПВХ эксцентрический, размер 110 мм х 50 мм (бутылка)	шт	1	445	445
164	1116-0301-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	1,1	3 980	4 378
		<i>Состав работ:</i> "1. Прокладка труб и установка фасонных частей. 2. Установка креплений. 3. Испытание трубопровода на герметичность."				
165	Прайс-лист К173=0,979	Труба канализационная ПВХ с раструбом, диаметр 50 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	1,1	644	708
166	Прайс-лист К173=0,979	Отвод канализационный ПВХ с раструбом, диаметр 50 мм, 90 градусов	шт	1	193	193
167	1117-0104-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	49 212	49 212

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> "1. Разметка мест установки. 2. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации. 3. Крепление унитаза к полу со сверлением отверстий. 4. Установка и закрепление бачка к унитазу со сборкой и регулировкой сменной арматуры. 5. Установка сиденья."				
168	1117-0102-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка умывальника одиночного без подводки воды	комплект	1	8 262	8 262
	<i>Состав работ:</i> "1. Нанесение разметки, сверление отверстий, установка креплений. 2. Установка умывальника. 3. Установка сифона с подсоединением к системе канализации."					
169	244-101-0104	Умывальник без pedestal полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со слинкой или без слинкой размерами L 650 мм, B 500 мм (добавляется стоимость ресурса) Объем = 1,0 * 1,0	шт.	1	21 725	21 725
170	244-104-0101	Pьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
171	1117-0103-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка смесителя	шт.	1	5 033	5 033
	<i>Состав работ:</i> "1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам."					
172	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукоятный/двухрукоятный с прямым изливом набоортный/настенный, излив с вращением (добавляется стоимость ресурса) Объем = 1,0 * 1,0	шт.	1	6 779	6 779
173	1117-0202-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка нагревателя электрического	комплект	1	22 799	22 799
	<i>Состав работ:</i> "1. Установка приборов. 2. Присоединение приборов к трубопроводам. 3. Присоединение приборов к электрической сети."					
174	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	44 108	44 108
175	1117-0104-0108 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	3	1 850	5 550

1	2	3	4	5	6	7
176	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм (добавляется стоимость ресурса)	шт.	5	1 265	6 325
177	1116-0302-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка трубопровода волосянабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	14,4	973	14 011
178	Прайс-лист К173=0,979	Труба полипропиленовая РРР, армированная стекловолокном, диаметр 20 мм, толщина стенки 3,4 мм.	М	14,4	351	5 054
179	Прайс-лист К173=0,979	Тройник полипропиленовый РРР, диаметр 20 мм.	Шт	3	56	168
180	Прайс-лист К173=0,979	Отвод полипропиленовый РРР, диаметр 20 мм.	Шт	5	45	225
181	Прайс-лист К173=0,979	Муфта полипропиленовая РРР, комбинированная, диаметр 20 мм, с наружной резьбой.	Шт	5	486	2 430
182	Прайс-лист К173=0,979	Кран шаровой латунь никель STRONG Ду 20 (3/4") "НР-ВР" бабочка	Шт	5	3 032	15 160
183	Прайс-лист К173=0,979	Фильтр полипропиленовый РРР, диаметр 20 мм, внутренний/внутренний	Шт	1	1 099	1 099
184	1117-0301-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка вешалки, подстаканника, поручень для ванны и тому подобное. //Примечание: Установка поручней из нержавеющей стали на унитаз и раковину/	шт.	3	2 002	6 006
185	Прайс-лист К173=0,979	Поручень для раковины из нержавеющей стали, размер 850 мм x 700 мм x 500 мм.	Шт	1	34 676	34 676
186	Прайс-лист К173=0,979	Поручень для унитаза из нержавеющей стали, с бумагодержателем, откидной, размер 800 мм x 270 мм x 100 мм.	Шт	1	21 796	21 796

1	2	3	4	5	6	7
187	Практик-лист К113=0,979	Поручень для унитаза из нержавеющей стали, стальной, с двумя опорами, размер 600 мм х 750 мм х 80 мм.	шт	1	21 796	21 796
	Раздел № 5	Прочная №2.				4 515 313
	Подраздел № 5.1	Потолок.				52 358
188	1115-0302-0113 К109=1,15; К110=1,25 К11=1,06	Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2	32,46	1 613	52 358
		Состав работ: "1. Обезжиривание поверхности. 2. Нанесение грунтовки. 3. Окраска за один раз."	окрашиваемой поверхности			
	Подраздел № 5.2	Двери				490 672
189	1146-0501-0103 К11=1,12	Пробивка проема в конструкции из кирпича. Увеличение дверного проема по ширине на 50 см.	м3	0,24	87 513	21 003
		Состав работ: Примечание: В норму на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях Состав: 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов.				
190	1110-0301-0202 К109=1,15; К110=1,25 К11=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью более 3 м2 в каменных стенах	м2	3,15	6 481	20 415
		Состав работ: Примечание: Норма учитывает выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в «Составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе перестановка столиков-подмоостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м. Состав: 1. Подготовка блока к предельно возможной установке в проем. 2. Установка коробки в проем с выравниванием по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением. 3. Устройство монтажных швов. 4. Установка стенопанелей и фурнитуры. 5. Регулировка запорных механизмов.				

1	2	3	4	5	6	7
191	223-203-0307	Блок дверной внутренних из ПВХ профилией комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-15, двупольный (добавляется стоимость ресурса) Объем = 3,15 * 1,0	м2	3,15	64 006	201 619
192	1146-0501-0103 Ккг=1,12	Пробивка проема в конструкции из кирпича. /Примечание: Устройство дверного проема, высота 2,1 м, ширина 1,06/ <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норме на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки <i>Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях</i> <i>Состав:</i> 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проема с зачисткой откосов.	м3	0,52	87 513	45 507
193	1110-0301-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилией дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норма учитывает выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в «Составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе перестановка стоек-подмоостей в пределах рабочего места; перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м. <i>Состав:</i> 1. Подготовка блока к предвдательной установке в проем. 2. Установка коробки в проем с вытаскиванием по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением. 3. Устройство монтажных швов. 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры. 5. Регулировка запорных механизмов.	м2	2,23	7 550	16 836
194	223-203-0303	Блок дверной внутренних из ПВХ профилией комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-10, однопольный (добавляется стоимость ресурса) Объем = 2,23 * 1,0	м2	2,23	64 452	143 728
195	1110-0201-0502 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,12	Облицовка откосов дверных и оконных проемов гипсокартонными листами. /Примечание: Облицовка дверных или оконных откосов сэндвич-панелями ПВХ/	м откоса	10,5	2 585	27 142

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: Примечание: Норма учитывает выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в «Составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе перестановка стоек-подмоостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м. Норма учитывает выполнение работ на высоте до 4 м. В норму учтена работа по заделке стыков, швов и углублений от шпуров сухими смесями, т.е. получение поверхности прикладной под любую отделку (окраска, оклейка обоями декоративная штукатурка, облицовка керамической плиткой). При повышении требований к качеству, согласно проекту, перед окраской выполняется окончателная подготовка поверхности финишной шпаклевкой. Данный вид работы и расход ресурсов, при необходимости, учитывается по нормам 1115-0301-(0206, 0207). Состав: 1. Очистка поверхности. 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов. 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов. 4. Нанесение клеящего состава на наружный край листа. 5. Установка и крепление гипсокартонных плит откосов шурупами к оцинкованному каркасу. 6. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком. 7. Нанесение грунтовки на швы. 8. Заделка швов шпаклевкой.				
196	Прайс-лист К173=0,979	Сэндвич-панель ПВХ, толщиной 10 мм, размер 1500 мм x 3000 мм.	Кв.м	2,6	2 726	7 088
197	Прайс-лист К173=0,979	Панка откоса ПВХ с крышкой, размер 60 мм x 10 мм.	М.	11,3	516	5 831
198	Прайс-лист К173=0,979	Профиль начальный (стартовый) ПВХ, размер 18 мм x 25 мм.	М.	10,5	124	1 302
199	217-106-0104	Шпур ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля (добавляется стоимость ресурса)	кг	0,12	1 674	201
	Подраздел № 5.3	Окна.				302 045
200	1206-0101-0202 Кк=1,09	Перекрытия оконные остекленные. Снятие	м2	2,84	2 220	6 305
		Состав работ: "1. Снятие оконных переплетов со снятием петель."				
201	1206-0101-0304 Кк=1,09	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м2	2,44	641	1 564
		Состав работ: "1. Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой. 2. Очистка оснований. 3. Укладка гофрированного материала на строительной площадке."				

1	2	3	4	5	6	7
202	1110-0301-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,1	7 731	8 504
		Состав работ: Примечание: Норма учитывает выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в «Составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе перестановка стоек-подмоостей в пределах рабочего места; перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м. Состав: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем. 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением. 3. Устройство монтажных швов. 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры. 5. Регулировка запорных механизмов.				
203	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одностекольный ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой. одноэлементный поворотно-откидной (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,1 * 1,0	м2	1,1	61 914	68 105
204	1110-0301-0105 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,73	7 590	13 131
		Состав работ: Примечание: Норма учитывает выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в «Составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе перестановка стоек-подмоостей в пределах рабочего места; перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м. Состав: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем. 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением. 3. Устройство монтажных швов. 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры. 5. Регулировка запорных механизмов.				
205	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой. двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (добавляется стоимость ресурса) Объём = 1,73 * 1,0	м2	1,73	59 795	103 445

1	2	3	4	5	6	7
206	1110-0301-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,12	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	2,44	4 024	9 819
		Состав работ: Примечание: Норма учитывает выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в «Составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе перестановка стоек-подмоостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м. Состав: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выстелением по уровню. 2. Фиксация подоконника с помощью кляймера. 3. Обработка швов и пустот пеной.				
207	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	2,44	2 186	5 334
208	1110-0201-0502 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,12	Облицовка откосов дверных и оконных проемов гипсокартонными листами. /Примечание: Облицовка дверных или оконных откосов сэндвич-панелями ПВХ/	м откоса	7,56	2 585	19 543
		Состав работ: Примечание: Норма учитывает выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в «Составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе перестановка стоек-подмоостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м. Норма учитывает выполнение работ на высоте до 4 м. В норму учтена работа по заделке стыков, швов и углублений от шпательных сухими смесями, т.е. получение поверхности пригодной под любую отделку (окраска, оклейка обоями декоративная штукатурка, облицовка керамической плиткой). При повышенных требованиях к качеству, согласно проекту, перед окраской выполняется окончательная подготовка обшитой поверхности финишной шпаклевкой. Данные виды работы и расход ресурсов, при необходимости, учитываются по нормам 1115-0301-(0206, 0207). Состав: 1. Очистка поверхности. 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов. 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов. 4. Нанесение клеящего состава на наружный край листа. 5. Установка и крепление гипсокартонных плит откосов шурупами к оцинкованному каркасу. 6. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком. 7. Нанесение грунтовки на швы. 8. Заделка швов шпаклевкой.				
209	Прайм-лист К173=0,979	Сэндвич-панель ПВХ, толщиной 10 мм, размер 1500 мм х 3000 мм.	Кв.м	2,27	2 726	6 188

1	2	3	4	5	6	7
210	Прайс-лист К173=0,979	Планка откоса ПВХ с крышкой, размер 60 мм x 10 мм.	М.	8,36	1 011	8 452
211	Прайс-лист К173=0,979	Профиль начальный (стартовый) ПВХ, размер 18 мм x 25 мм.	М.	7,56	523	3 954
212	217-106-0104	Щуп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля (добавляется стоимость ресурса)	кг	0,099	1 674	166
213	1115-0401-0301 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса	м	6,36	4 573	29 084
214	1115-0401-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива	м	4,88	3 781	18 451
		<i>Состав работ:</i> "1. Вызрубка, перенос и подача заготовок из металлических листов. 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов. 3. Устройство откосов. 4. Герметизация швов силиконовым герметиком."				
		<i>Состав работ:</i> "1. Вызрубка, перенос и подача заготовок из металлических листов. 2. Крепление нижнего отлива. 3. Герметизация швов силиконовым герметиком."				
	Подраздел № 5.4	Стены.				1 172 318
215	1146-0501-0502 Ккг=1,12	Пробивка борозд в стене кирпичной, площадь сечения до 50 см ² . [Примечание: Для прокладки силовых кабелей/]	м борозд	17,46	2 050	35 793
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норме на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка и зачистка борозд.				
216	1146-0503-0205 Ккг=1,12	Зачистка борозды в стене или перегородке бетонной, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	17,46	1 223	21 354
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норма учитывает затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях <i>Состав:</i> 1. Зачистка борозд. 2. Зачистка раствором.				

1	2	3	4	5	6	7
217	1211-0101-0102 Ккг=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	62,85	2 446	153 731
		<i>Состав работ:</i> "1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей дуг и усечков."				
218	1115-0101-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию.	м2	62,85	12 693	797 755
		<i>Состав работ:</i> "1. Грунтование поверхности. 2. Приготовление клея из сухой смеси. 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит. 4. Заполнение швов. 5. Очистка и промывка поверхности облицовки"	поверхности облицовки			
219	1146-0301-1501 Ккг=1,12	Разборка конструкции бетонной при помощи отбойного молотка, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. /Примечание: Разборка бетонной конструкции над канализационной трубой.	м3	0,66	97 884	64 603
		<i>Состав работ:</i> "1. Разборка конструкций"				
220	1108-0301-2316 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,12	Установка кружал и опалубки для бетонирования стен	м2 опалубки	1,34	17 677	23 687
		<i>Состав работ:</i> "1. Изготовление, установка и разборка поддерживающих лесов, кружал и опалубки."				
221	1106-0104-0310 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,12	Бетонирование стен и перегородок в объемно-переставной "тоннельной" блочной опалубке железобетонных, толщина до 160 мм	м2 конструкций (без вычета просмов)	0,66	5 751	3 796
		<i>Состав работ:</i> Примечание: Нормы расхода ресурсов разбиты на 1 м2 площади конструктивного элемента "брутто", т.е. без вычета просмов В норму учтено строительство зданий высотой 48 м Состав: 1. Укладка бетонной смеси.				
222	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (добавляется стоимость ресурса)	м3	0,66	39 249	25 904

1	2	3	4	5	6	7
223	1115-0101-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию./Примечание: Облицовка керамической плиткой бетонной конструкции над канализационной трубой.	м2 поверхности облицовки	3,6	12 693	45 695
		Состав работ: "1. Грунтование поверхности. 2. Приготовление клея из сухой смеси. 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит. 4. Заполнение швов. 5. Очистка и промывка поверхности облицовки"				
	Вытяжная вентиляция					23 547
224	1146-0502-0213 Ккг=1,12	Сверление перфоратором отверстия в стене, диаметр до 125 мм	шт.	1	3 789	3 789
		Состав работ: Примечание: Норма учитывает затраты на пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях				
		Состав: 1. Разметка мест сверления отверстий. 2. Приведение перфоратора в рабочее положение. 3. Сверление отверстий. 4. Уборка мусора.				
225	1308-0304-0501 Ккг=1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 856	6 856
		Состав работ: Примечание: В норму учтены производсто работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м				
		Состав: 1. Установка. 2. Присоединение.				
226	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	1	8 727	8 727
227	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая/однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	4 175	4 175
	Подраздел № 5.6	Электрооснабжение.				481 256
228	1121-0201-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2./Примечание: для подключения трехфазной сушилки/	м	13,48	1 966	26 502
		Состав работ: "1. Разметка и замер трассы. 2. Заготовка кабеля. 3. Прокладка кабеля с креплением. 4. Установка монтажных коробок. 5. Ввод концов кабеля. 6. Провод и соединение жил кабеля."				

1	2	3	4	5	6	7
229	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ I ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 (добавляется стоимость ресурса) Объём = 13,48 * 1,02	м	13,7496	4 113	56 552
230	243-902-1002	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469,0-81 марки JG-10	100 шт.	0,1	12 700	1 270
231	1121-0201-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм ² . Примечание: Для подключения однофазных и трехфазных стиральных машин/	м	51,92	1 785	92 677
232	243-107-1004	Состав работ: "1. Разметка и замер трассы. 2. Заготовка кабеля. 3. Прокладка кабеля с креплением. 4. Установка монтажных коробок. 5. Ввод концов кабеля. 6. Проверка и соединение жила кабеля." Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение I кв ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1 (добавляется стоимость ресурса)	м	25,96	2 551	66 224
233	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469,0-81 марки JG-6	100 шт.	0,1	9 175	918
234	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	25,96	646	16 770
235	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469,0-81 марки JG-2,5	100 шт.	0,1	9 175	918
236	1308-0501-0804 Ккг=1,09	Монтаж розетки штепсельной полутерметической и терметической	шт.	5	4 683	23 415
237	247-214-0119	Состав работ: Примечание: В норму учтены производственные работы и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м Состав: 1. Изготовление и установка конструкцией под приборы. 2. Установка приборов. 3. Присоединение. 4. Опробование на зажатие.	шт.	2	921	1 842
238	247-214-0404	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	1 952	5 856
239	1310-0702-0501 Ккг=1,09	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	2	2 900	5 800
240	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44 (добавляется стоимость ресурса)	шт.	2	914	1 828

1	2	3	4	5	6	7
241	1308-0501-0509 Ккг=1,09	Установка щита на стене распорными дюбелями, масса щита до 6 кг <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норму учтены производственные работы и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту 2 м <i>Состав:</i> 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	шт.	1	19 556	19 556
242	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	28 193	28 193
243	1308-0303-0602 Ккг=1,09	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норму учтены производственные работы и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м <i>Состав:</i> 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1	17 454	17 454
244	247-204-3408	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	1	15 037	15 037
245	1308-0303-0601 Ккг=1,09	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норму учтены производственные работы и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м <i>Состав:</i> 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	5	9 249	46 245
246	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	15 037	15 037
247	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 20А 25кА	шт.	2	15 037	30 074
248	247-204-7202	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "С" IP 10А 6 кА "С"	шт.	2	1 894	3 788
249	1121-0201-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм ² . Примечание: Для подключения контура заземления в щитке ЩРН/	м	2,2	1 785	3 927

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> "1. Разметка и замер трассы. 2. Заготовка кабеля. 3. Прокладка кабеля с креплением. 4. Установка монтажных коробок. 5. Ввод концов кабеля. 6. Прозвон и соединение жил кабеля."				
250	Прайс-лист К173=0,979	Провод ПуГВ, размер 1х6 мм ²	М	2,2	624	1 373
	Подраздел № 5.7	Внутреннее освещение.				23 180
251	1217-0101-0705 Ккп=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	842	1 684
		<i>Состав работ:</i> "1. Снятие приборе, аппаратов."				
252	1121-0401-0104 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,06	Установка светодиодного на кронштейнах	шт.	2	6 098	12 196
		<i>Состав работ:</i> "1. Установка деталей крепления. 2. Установка светильников. 3. Ввертывание ламп. 4. Проверка сети на свет."				
253	Прайс-лист К173=0,979	Светильник светодиодный линейный Герон AL5020 IP40 36W 4000K 1200*23*60мм матовый.	шт	2	4 650	9 300
	Подраздел № 5.8	Устройство заземления (контур заземления)				50 403
254	1308-0207-0101 Ккп=1,09	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали, размер 50х50х5	шт.	3	10 640	31 920
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норму учтена прокладка работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м <i>Состав:</i> 1. Изготовление заземлителей. 2. Монтаж и заземление заземлителя. 3. Проверка.				
255	1308-0207-0202 Ккп=1,09	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм ²	м	11,78	1 569	18 483

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: Примечание: В норму учтены производственные работы и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м Состав: 1. Изготовление заземлителей. 2. Установка. 3. Проварка.				
	Подраздел № 5.9	Полы.				877 629
256	1146-0301-1501 Ккп=1,12	Разборка конструкции бетонной при помощи отбойного молотка, объемом более 1 м³, бетон класса В7,5. Примечание: Разборка бетонных конструкции на полу, а также части бетонной плиты. Состав работ: "1. Разборка конструкций."	м ³	1,1	97 884	107 672
257	1146-0202-0201 Ккп=1,12	Кладка отдельного участка или заделка проема в кирпичной стене, объем в одном месте до 5 м³. Примечание: Устройство дополнительного постамент (возвышенности) для установки спирального оборудования: L-2,90 м x B-0,86 м x H-0,30 м; L-0,40 м x B-0,63 м x H-0,30 м/ Состав работ: Примечание: Нормой предусмотрено выполнение работ при объеме кладки в одном месте до 15 м³. При больших объемах кладки следует применять соответствующие нормы сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков». В случаях, предусмотренных проектом, когда требуется перевязка новой кладки со старой, пробивку шпуров следует определять дополнительно Состав: 1. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов кирпичом с перевязкой новой кладки со старой.	м ³	0,83	130 746	108 519
258	1146-0202-0201 Ккп=1,12	Кладка отдельного участка или заделка проема в кирпичной стене, объем в одном месте до 5 м³. Примечание: Устройство дополнительного постамент (возвышенности) для установки насосного оборудования: L-1,10 м; B-0,50 м; H-0,67 м/ Состав работ: Примечание: Нормой предусмотрено выполнение работ при объеме кладки в одном месте до 15 м³. При больших объемах кладки следует применять соответствующие нормы сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков». В случаях, предусмотренных проектом, когда требуется перевязка новой кладки со старой, пробивку шпуров следует определять дополнительно Состав: 1. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов кирпичом с перевязкой новой кладки со старой.	м ³	0,37	130 746	48 376

1	2	3	4	5	6	7
259	1115-0101-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию. /Примечание: Облицовка поверхностей постамента (возвышенность) керамическими плитками/	м ² поверхности облицовки	8,45	12 693	107 256
		<i>Состав работ:</i> "1. Грунтование поверхности. 2. Приготовление клея из сухой смеси. 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит. 4. Заполнение швов. 5. Очистка и промывка поверхности облицовки"				
260	1111-0103-0103 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	м ² стяжки	12,94	2 719	35 184
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> При устройстве стяжки, для учета агрессивности грунта к бетону, к норме следует добавлять следующие ресурсы: к затратам труда рабочих – 0,0109 чел.-ч; к времени эксплуатации машин – котел битумный – 0,0109 маш.-ч, к материалам – мастика битумная – 0,00134 т. <i>Состав:</i> 1. Подготовка основания. 2. Укладка и выравнивание слоя бетона. 3. Уход за стяжкой.				
261	1111-0103-0104 К0=12, К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103	м ² стяжки	12,94	2 975	38 496
		<i>Состав работ:</i> "1. Подготовка основания. 2. Укладка и выравнивание слоя бетона."				
262	1111-0212-0105 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м ² покрытия	32,48	7 197	233 759
		<i>Состав работ:</i> "1. Очистка и оштукатурка основания. 2. Приготовление клеевого состава. 3. Укладка плитки. 4. Затирка швов. 5. Очистка покрытия."				
263	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм (добавляется стоимость ресурса)	м ²	33,1296	3 908	129 470
264	1111-0220-0105 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Устройство плинтузов керамогранитных	м	34,9	1 571	54 828
		<i>Состав работ:</i> "1. Приготовление раствора из сухих смесей. 2. Устройство керамогранитных плинтузов на растворе из сухих смесей с затиркой швов."				

1	2	3	4	5	6	7
265	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм (добавляется стоимость ресурса)	м2	3,6	3 908	14 069
	Подраздел № 5.10	Перегородки.				557 832
266	1110-0301-0109 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,12	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков витражных высотой до 5 м <i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> Норма учитывает выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в «Составе работ», а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе перестановка стоек-подпостей в пределах рабочего места, перемещение материалов на расстояние до 10 м, переходы из помещения в помещение на расстоянии до 30 м. <i>Состав:</i> 1. Подготовка блока к предвзвешенной установке в проем. 2. Установка коробки в проем с выстелением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением. 3. Устройство монтажных швов. 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры. 5. Резьбовая запорная механизмов.	м2	12,94	7 372	95 394
267	Прайм-лист К173=0,979	Витраж из ПВХ профилей, с глухим заполнением нижней части непрозрачными материалами и верхним остеклением, с дверным блоком и верхними открывающимися створками.	Комплект	1	462 438	462 438
	Подраздел № 5.11	Отопление.				281 537
268	1215-0102-0801 Ккп=1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	2	5 108	10 216
269	1215-0101-0101 Ккп=1,09	<i>Состав работ:</i> "1. Отсоединение нарезательных приборов от трубопроводов. 2. Снятие приборов." Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м в трубопроводе	4,5	1 790	8 055
270	1118-0301-0101 К33=3; К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,06	<i>Состав работ:</i> "1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фланговых и крепежных частей. 2. Свертывание арматуры. 3. Прокладка и очистка труб от накипи. 4. Складирование труб и фланговых частей." <i>Состав работ:</i> "1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий. 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам."	кВт	5,61	31 477	176 586

1	2	3	4	5	6	7
271	Прайс-лист К173=0,979	Пробка чугунного радиатора, левая.	Шт	4	327	1 308
272	Прайс-лист К173=0,979	Пробка чугунного радиатора, размер 32х20, левая.	Шт	4	322	1 288
273	Прайс-лист К173=0,979	Пробка чугунного радиатора, размер 32х20, правая.	Шт	4	322	1 288
274	1116-0202-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм	м трубопровода	12	4 294	51 528
275	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм (добавляется стоимость ресурса) Объем = 12,0 * 1,0	м	12	1 388	16 656
276	Прайс-лист К173=0,979	Отвод гнутый, стальной, резьбовой под приварку, диаметр 20 мм	Шт.	8	1 060	8 480
277	Прайс-лист К173=0,979	Кран Маевского, ручной, диаметр 20 мм	Шт.	4	560	2 240
278	1118-0701-0105 К33=3; К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка крана воздушного	шт.	4	973	3 892
		Состав работ: "1. Установка крана воздушного."				
	Подраздел № 5.12	Санитарно-техническое оборудование: прокладка канализационной трубы.				35 186
279	1116-0301-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	7	3 980	27 860
280	Прайс-лист К173=0,979	Труба канализационная ПВХ с раструбом, диаметр 50 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	7	644	4 508

1	2	3	4	5	6	7
281	Прайс-лист К173=0,979	Отвод канализационный ПВХ с раструбом, диаметр 50 мм, 90 градусов	Шт	1	193	193
282	Прайс-лист К173=0,979	Отвод канализационный ПВХ с раструбом, диаметр 50 мм, 45 градусов	Шт	1	193	193
283	Прайс-лист К173=0,979	Муфта канализационная, соединительная, ПВХ, для соединения в раструб, диаметр 50 мм.	Шт	3	337	1 011
284	Прайс-лист К173=0,979	Тройник канализационный ПВХ с раструбом, диаметр 110 мм с выходом на 50 мм, 90 градусов	Шт	1	777	777
285	Прайс-лист К173=0,979	Муфта канализационная, соединительная, ПВХ, для соединения в раструб, диаметр 110 мм.	Шт	1	644	644
	Подраздел № 5.1.3	Инженерно-техническое оборудование.				167 350
286	1116-0302-0105 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,4; Кэм=0,4; Кмт=0,0 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 50 мм (Демонтаж)	м трубопровода	12	798	9 576
287	1116-0302-0203 ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,4; Кэм=0,4; Кмт=0,0 К109=1,15; К110=1,25 Ккп=1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на прессовых фитингах, диаметр 25 мм (Демонтаж)	м трубопровода	11	603	6 633
288	1308-0304-0501 Ккп=1,09	Установка прибора или аппарата./Примечание: Установка насосов.	шт.	2	6 856	13 712

Состав работ:
 "1. Разметка и установка креплений. 2. Нарезка труб. 3. Снятие фаски, торцевание, удаление заусенцев и калибровка. 4. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах. 5. Визуальный контроль обжима."

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> <i>Примечание:</i> В норму учтены производсто работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м <i>Состав:</i> 1. Установка. 2. Присоединение.				
289	1116-0502-0101 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм	счетчик (водомер)	1	2 974	2 974
		<i>Состав работ:</i> "1. Установка счетчика (водомера) с присоединением на резьбе."				
290	1118-0605-0101 К33=3; К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе, диаметр 25 мм	фильтр	2	5 938	11 876
		<i>Состав работ:</i> "1. Установка фильтров на готовое основание. 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу."				
291	Прайс-лист К173=0,979	Мангистральный фильтр очистки холодной воды, модель АБФ-20ББ-Л, диаметр 25 мм, резьба "1"	Шт	2	11 790	23 580
292	1116-0302-0303 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на компрессионных фитингах, диаметр 25 мм	м трубопровода	20	1 518	30 360
		<i>Состав работ:</i> "1. Разметка и установка креплений. 2. Нарезка труб. 3. Снятие фаски, торцевание, удаление грязи и калибровка. 4. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на компрессионных фитингах. 5. Визуальный контроль обжима."				
293	Прайс-лист К173=0,979	Отводы компрессионные, обжимные, соединительные, диаметр 25 мм, 90 градусов.	Шт	6	312	1 872
294	1116-0302-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккг=1,06	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	24	1 553	37 272
		<i>Состав работ:</i> "1. Разметка деталей и прорезка труб. 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов. 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке. 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой фасонных частей на сварке."				

1	2	3	4	5	6	7
295	Прайс-лист К173=0,979	Труба полипропиленовая РРР, армированная стекловолокном, диаметр 20 мм, толщина стенки 3,4 мм.	М	24	351	8 424
296	Прайс-лист К173=0,979	Тройник полипропиленовый РРР, диаметр 20 мм.	Шт	4	56	224
297	Прайс-лист К173=0,979	Отвод полипропиленовый РРР, диаметр 20 мм.	Шт	5	45	225
298	Прайс-лист К173=0,979	Муфта полипропиленовая РРР, комбинированная, диаметр 20 мм, с наружной резьбой.	Шт	8	486	3 888
299	Прайс-лист К173=0,979	Кран шаровой латунь никель STRONG Ду 20 (3/4") "НР-ВР" бабочка	Шт	4	3 032	12 128
300	Прайс-лист К173=0,979	Тройник полипропиленовая РРР, соединительный, диаметр 50х20х50 мм	Шт	2	416	832
301	Прайс-лист К173=0,979	Кран полипропиленовый РРР, шаровый, приварной диаметр 20 мм.	Шт	3	1 258	3 774
	Раздел № 6	Холд				1 364 517
	Подраздел № 6.1	Прокладка кабеля.				1 310 469
302	1308-0503-2101 Ккг=1,09	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм	М	56	2 386	133 616
	Состав работ: Примечание: В норму учтены производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м Состав: 1. Изготовление конструкций. 2. Установка конструкций. 3. Прокладка металлошлангов. 4. Установка коробов. 5. Затягивание проволоки.					
303	243-904-0108	Металлошланг типа РЗ-ЦХ 38	М	56	641	35 896
304	1308-0201-0901 Ккг=1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	56	1 107	61 992

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: Примечание: В норму учтены производственные работы и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м Состав: 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Монтаж и демонтаж переговальной связи. 5. Прокладка кабеля. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка				
305	243-107-1004	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м	60	2 551	153 060
306	1308-0503-2102 Ккл=1,09	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр свыше 48 мм до 60 мм Состав работ: Примечание: В норму учтены производственные работы и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м Состав: 1. Изготовление конструкций. 2. Установка конструкций. 3. Прокладка металлорукавов. 4. Установка коробок. 5. Затягивание проводов.	м	55	2 460	135 300
307	243-904-0109	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	55	902	49 610
308	1308-0201-0902 Ккл=1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг Состав работ: Примечание: В норму учтены производственные работы и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м Состав: 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Монтаж и демонтаж переговальной связи. 5. Прокладка кабеля. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка.	м кабеля	55	1 594	87 670
309	243-107-1007	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	м	60	10 114	606 840
310	1308-0201-1614 Ккл=1,09	Монтаж заделок концевой сухой для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ²	шт.	2	6 786	13 572

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: Примечание: В норму учтены производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м Состав: 1. Разделка конца кабеля. 2. Заделка конца кабеля. 3. Установка и крепление заделки.				
311	243-903-2934	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срезными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа гск-1КнТ-5х25/50-В-нб	шт.	2	15 552	31 104
312	243-902-1004	Наконечник медный дуженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25	100 шт.	0,1	18 087	1 809
	Подраздел № 6.2	Оборудование в ВРУ				54 048
313	1308-0303-0301 Кэл=1,09	Установка предохранителя на изоляционном основании на ток до 100 А	шт.	6	7 624	45 744
		Состав работ: Примечание: Норму следует применять только при реконструкции и техническом перевооружении промышленных предприятий В норму учтены производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м Состав: 1. Установка. 2. Присоединение.				
314	247-207-0502	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00С, от 2А до 160А	шт.	6	1 384	8 304
	Раздел № 7	Мусор строительный.				19 135
315	414-104-0601	Мусор строительный (ручной). Погрузка	т	7,657	1 549	11 861
316	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	76,57	95	7 274

Составил

ИП "Феникс"

Кунаев В.С.

Проверил



Должность, подпись (инициалы, фамилия)

ССЦ 2026 пр 67-нк, Костанайская область, Карасуский район введен с 01.07.2026
ПСС Август 2026, Костанайская область, Карасуский район введен с 01.08.2026

Форма 4рс

Наименование стройки Текущий ремонт помещения прачечной в здании КГУ "Карасуский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области. 111000.Костанайская область, Карасуский район с.Карасу, ул.Исакова А., д.65

Наименование объекта Здание государственного учреждения.

Объект номер - 2-46-46-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к локальной смете № 2-46-46-02. Текущий ремонт помещения прачечной в здании центра социальных услуг.

на Текущий ремонт помещения прачечной в здании центра социальных услуг.

Основание:

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

тыс. тенге

Номер п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная	Отпускная	Транспортные	Стоимость (Всего)
					цена на единицу	цена на единицу	расходы на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда по специальности								
1	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9)	чел.-ч	0,391	4,001	-	-	1,564
2	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	6,6061	3,982	-	-	26,305
3	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,6985	4,054	-	-	2,832
4	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)	чел.-ч	80,2589	4,129	-	-	331,389
5	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	4,9318	4,134	-	-	20,388
6	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	3,6322	4,210	-	-	15,292
7	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	13,866	4,288	-	-	59,458
8	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	0,9267	4,355	-	-	4,036
9	006-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	28,923	4,432	-	-	128,187

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,0547	4,404	-	-	9,049
11	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	1,2324	4,504	-	-	5,551
12	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	30,7263	4,598	-	-	141,279
13	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	3,6112	4,516	-	-	16,308
14	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,4114	4,676	-	-	6,600
15	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	31,6495	4,843	-	-	153,278
16	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	24,7703	4,831	-	-	119,665
17	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	17,7543	4,801	-	-	85,239
18	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	5,5586	4,848	-	-	26,948
19	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	3,8666	4,895	-	-	18,927
20	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	7,9157	4,988	-	-	39,463
21	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	5,3779	4,943	-	-	26,583
22	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	224,0646	5,038	-	-	1 128,838
23	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	4,4805	5,086	-	-	22,788
24	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,5244	5,200	-	-	2,727
25	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	84,4824	5,130	-	-	433,395

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	11,5158	5,210	-	-	59,996
27	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	7,8156	5,293	-	-	41,368
28	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	39,6687	5,390	-	-	213,815
29	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	27,9543	5,224	-	-	146,033
30	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	9,3745	5,273	-	-	49,432
31	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	9,683	5,486	-	-	53,121
32	006-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	8,2426	5,400	-	-	44,511
33	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	6,5173	5,581	-	-	36,373
34	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	47,551	5,678	-	-	269,995
35	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	26,3747	5,502	-	-	145,114
36	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	17,2935	5,598	-	-	96,809
37	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	9,81	5,777	-	-	56,672
38	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	48,0493	5,866	-	-	281,857
39	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	2,18	5,294	-	-	11,541
40	009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	1,7842	5,898	-	-	10,523
41	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	18,4483	6,090	-	-	112,350

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	009-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	1,5654	6,233	-	-	9,757
43	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	0,904	6,317	-	-	5,711
44	004-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	6,54	6,773	-	-	44,295
		Итого по специальностям:	тенге	890,9874	-	-	-	4 515,384
Трудовые ресурсы								
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,0969	2,905	-	-	(96,145)
		Всего трудовые ресурсы:	тенге	-	-	-	-	4 515,384
Строительные машины и механизмы подрядчика								
1	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,026639	9,995	-	2,975	0,266
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,948178	8,679	-	2,975	51,624
3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,051215	12,138	-	17,696	0,622
4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,928045	0,100	-	0,152	0,393
5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластмассовых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	14,48808	0,110	-	-	1,594
6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,040501	16,282	-	4,249	0,659
7	313-302-0201	Выборатор глубинный	маш.-ч	0,098868	0,075	-	0,172	0,007
8	313-302-0202	Выборатор поверхностный	маш.-ч	8,801999	0,033	-	-	0,290

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	4,38507	0,025	-	-	0,110
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,990745	0,023	-	-	0,069
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	15,953748	8,850	-	2,975	141,191
12	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,097773	11,882	-	2,975	1,162
13	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,138668	14,331	-	2,975	1,987
14	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,868239	13,502	-	4,249	25,225
15	314-502-0301	Дембелки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,029764	0,042	-	-	0,043
16	314-502-0303	Дембелки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75768	0,092	-	-	0,070
17	314-502-0308	Дембелки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	4,38507	9,147	-	2,490	40,110
18	315-202-1001	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,74298	0,527	-	-	0,382
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	31,906952	0,085	-	-	2,712
20	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,111698	0,104	-	-	0,012
21	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	31,177215	0,025	-	-	0,779
22	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,06028	0,123	-	-	0,007
23	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,181089	6,417	-	2,490	26,830
24	314-504-0601	Подъемники одноплатовые грузоподъемностью до 500 кг, высотой	маш.-ч	0,027236	5,493	-	2,490	0,150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОДЪЕМ 4,5 М					0,068	
25	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7412	0,158	-	-	0,117
26	343-501-0101	Шлифососы промышленные	маш.-ч	0,626375	0,172	-	-	0,108
27	313-101-0602	Растворомесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,029299	5,270	-	2,490	0,154
28	313-401-0301	Смесители прочные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,495392	0,213	-	0,073	1,597
29	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	25,697643	0,345	-	-	8,866
30	343-204-0101	Фреза столарная	маш.-ч	0,222768	0,133	-	-	0,030
31	343-302-0301	Шруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,41864	0,025	-	-	0,285
32	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш емкостью 0,5 до 0,65 м ³ , масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,11092	19,393	-	4,249	2,151
33	313-401-0302	Электроинвертер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,75005	0,053	-	0,471	0,146
34	343-102-0301	Электрошлифкорез	маш.-ч	2,928372	0,098	-	-	0,287
		Всего строительные машины и механизмы подрядчика:	тенге				96 145,0	310,045
Материалы поставки подрядчика								
1	217-605-0108	Ацетилен технический газобразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,06799	5,901	5,829	-	0,401
2	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	93,332	89,272	-	0,149
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,055904	40,738	26,897	-	43,015
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,01144	42,577	28,707	-	0,487

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,66	39,249	25,431	-	25,904
6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,224551	1,438	1,410	-	0,323
7	223-203-0303	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокламерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-10, однополый	м2	2,23	64,452	63,624	-	143,728
8	223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокламерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-9, однополый	м2	1,94	65,289	64,451	-	126,661
9	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокламерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024 ДПВ 24-15, двухполый	м2	3,15	64,006	63,162	-	201,619
10	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополый с глухими полотнами ДП 21-9П, ДП 21-10П	м2	3,9	23,976	23,666	-	93,506
11	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотн-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотн-откидная створка	м2	1,73	59,795	58,949	-	103,445
12	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотн-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотн-откидной	м2	1,1	61,914	61,044	-	68,105
13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001941	954,056	940,554	-	1,852
14	215-202-0702	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000518	88,455	86,607	-	0,046
15	215-202-0502	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000518	88,455	86,607	-	0,046

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00231	127,301	125,000	-	0,294
17	261-201-0604	Бумага шпифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,0855	0,398	0,388	-	0,830
18	218-103-0203	Бумага шпифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,09184	4,057	4,009	-	0,373
19	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,069	0,939	0,919	-	0,065
20	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шуруповым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	шт.	3,0	8,727	8,621	-	26,181
21	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3,0	4,175	4,125	-	12,525
22	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2,95973	1,103	1,088	-	3,285
23	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,4198	1,403	1,384	-	3,395
24	Прайс-лист	Витраж из ПВХ профилией, с глухим заполнением нижней части непрозрачными материалами и верхним остеклением, с дверным блоком и верхними открывающимися створками.	Комплект	1,0	462,438	466,757	-	462,438
25	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,513932	0,455	0,455	-	0,234
26	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,493507	0,025	0,025	-	0,062
27	261-107-0815	Водостойкий оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	5,124	0,865	0,846	-	4,432
28	247-207-0502	Вставка планки предохранителя типа ШНИИ-33, габарит 00С, от 2А до 160А	шт.	6,0	1,384	1,367	-	8,304
29	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	53,1	0,016	0,016	-	0,850
30	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" IP 16A 4,5 кА "С", /Примечание: для подключения электропроводки/	шт.	1,0	0,581	0,574	-	0,581

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	247-204-7202	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "С" IP 10А 6 кА "С"	шт.	2,0	1,894	1,871	-	3,768
32	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 20А 25кА	шт.	2,0	15,037	14,856	-	30,074
33	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	2,0	15,037	14,856	-	30,074
34	247-204-3408	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	1,0	15,037	14,856	-	15,037
35	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однополюсный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1,0	0,574	0,567	-	0,574
36	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,06578	0,861	0,849	-	0,918
37	235-202-0102	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый, 310 мл	шт.	2,15824	1,528	1,509	-	3,298
38	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0153	31,625	31,250	-	0,484
39	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	6,842814	3,196	3,155	-	21,870
40	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,352	2,082	2,055	-	0,733
41	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,48332	1,253	1,228	-	0,606
42	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00026	38,482	36,638	-	0,010
43	236-101-0116	Грунтовка водо-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	71,57676	0,187	0,182	-	13,385
44	223-503-0203	Доборная планка дверная с декоративной обшивкой на основе CPL-технологии	м2	1,4	7,048	6,959	-	9,867
45	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0039	58,514	57,143	-	0,228
46	215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм	м3	0,03216	122,783	120,536	-	3,949

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8480-80 сорт 4						
47	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02074	122,783	120,536	-	2,547
48	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	2,44	2,186	2,148	-	5,334
49	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,2028	1,086	1,071	-	0,220
50	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,86606	1,186	1,170	-	1,027
51	Прайс-лист	Заглушка для плинтуса ПВХ	Штука	4,0	0,209	0,210	-	0,834
52	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,035417	1,993	1,967	-	0,071
53	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	1,0	3,459	3,414	-	3,459
54	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запираения ЗЦЦ	шт.	1,0	1,988	1,964	-	1,988
55	216-102-0301	Известь строительная неташеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000054	64,654	62,500	-	0,003
56	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,236	4,837	4,777	-	1,142
57	247-216-1101	Изолента прорезанная на ХБ основе	кг	0,19522	3,256	3,214	-	0,636
58	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	м	25,96	0,646	0,638	-	16,770
59	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x10 (ок)-0,66	м	13,7496	4,113	4,061	-	56,552
60	243-107-1007	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x25 (ок)-1	м	60,0	10,114	9,988	-	606,840
61	243-107-1004	Кабель силовой не распространяющийся горение, с низким дымо- и	м	93,61	2,551	2,519	-	238,799

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		газовые, число жил 5, напряжение 1 кв ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1			-	-	-	
62	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 2, напряжение 0,66 кв ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	6,1	0,234	0,231	-	1,427
63	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 2, напряжение 0,66 кв ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66. /Примечание: для подключения вытяжного вентилятора/	м	7,65	0,234	0,231	-	1,790
64	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 3, напряжение 0,66 кв ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66. /Примечание: прокладка от автоматического выключателя установленного в ЩРН подключенному к каландру гладильному/.	м	13,5	0,518	0,512	-	6,993
65	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,57016	125,065	105,575	-	71,307
66	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1765	0,526	0,595	-	0,110
67	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	9,76	0,248	0,246	-	2,420
68	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,013315	0,501	0,490	-	0,007
69	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,009	1 180,596	1 174,197	-	10,625
70	247-202-0103	Коробка ответственная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44	шт.	4,0	0,914	0,903	-	3,656
71	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	2,04	0,042	0,041	-	0,086
72	Прайс-лист	Кран Мавеского, ручной, диаметр 20 мм	шт.	6,0	0,560	0,565	-	3,360
73	Прайс-лист	Кран полипропиленовый РРР, шаровый, приварной диаметр 20 мм.	шт.	3,0	1,258	1,270	-	3,774
74	Прайс-лист	Кран шаровой латунь никель STRONG Ду 20 (3/4") "НР-ВР" Сабоочка	шт.	9,0	3,032	3,060	-	27,288
75	236-202-0403	Краска водо-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая предназначена для внутренних работ	кг	36,925	0,324	0,316	-	11,964

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	236-202-1014	Краска масляная, атмосферостойкая ГОСТ 10503-71	кг	0,166	0,446	0,438	-	0,074
77	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	11,7645	1,056	1,043	-	12,423
78	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,30032	1,293	1,264	-	2,974
79	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,086	0,246	0,238	-	0,021
80	223-503-0504	Лента бутиловая	м	33,009221	0,089	0,088	-	2,938
81	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	16,6401	0,121	0,120	-	2,013
82	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,015456	2,313	2,263	-	0,036
83	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	23,135567	0,259	0,256	-	5,992
84	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	10,7916	5,105	5,037	-	55,091
85	Прайс-лист	Матриальный фильтр очистки холодной воды, модель АБФ-20ББ-Л, диаметр 25 мм, резьба "1"	шт	2,0	11,790	11,900	-	23,580
86	243-904-0108	Металлоручка типа РЗ-ЦХ 38	м	56,0	0,641	0,632	-	35,896
87	243-904-0109	Металлоручка типа РЗ-ЦХ 50	м	55,0	0,902	0,889	-	49,610
88	Прайс-лист	Муфта канализационная, соединительная, ПВХ, для соединения в раструб, диаметр 110 мм.	шт	1,0	0,644	0,650	-	0,644
89	Прайс-лист	Муфта канализационная, соединительная, ПВХ, для соединения в раструб, диаметр 50 мм.	шт	3,0	0,337	0,340	-	1,010
90	243-903-2934	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа гк-1КНТ-5х25/50-В-нб	шт.	2,0	15,552	15,362	-	31,104
91	Прайс-лист	Муфта полипропиленовая РРР, комбинированная, диаметр 20 мм, с	шт	13,0	0,486	0,490	-	6,313

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		наружной резарои.						
92	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,1	0,017	0,016	-	0,189
93	243-902-1002	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469-0-81 марки Ю-10	100 шт.	0,1	12,700	12,547	-	1,270
94	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469-0-81 марки Ю-2,5	100 шт.	0,1	9,175	9,066	-	0,918
95	243-902-1004	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469-0-81 марки Ю-25	100 шт.	0,1	18,087	17,868	-	1,809
96	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469-0-81 марки Ю-6	100 шт.	0,16	9,175	9,066	-	1,468
97	223-503-0103	Напичник дверной с декоративной обшивкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	22,848	0,770	0,759	-	17,593
98	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,015	1,416	1,386	-	0,021
99	236-104-0101	Олифа "Оксол" ГОСТ 32389-2013	кг	0,083	0,781	0,768	-	0,065
100	241-221-0102	Опора полипропиленовая РР-Р оливарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	13,824	0,004	0,004	-	0,055
101	241-221-0103	Опора полипропиленовая РР-Р оливарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	33,816	0,006	0,006	-	0,203
102	Прайс-лист	Отвод гнутый, стальной, резьбовой под приварку, диаметр 20 мм	шт.	12,0	1,060	1,070	-	12,723
103	Прайс-лист	Отвод канализационный ПВХ с раструбом, диаметр 50 мм, 45 градусов	шт.	1,0	0,193	0,195	-	0,193
104	Прайс-лист	Отвод канализационный ПВХ с раструбом, диаметр 50 мм, 90 градусов	шт.	2,0	0,193	0,195	-	0,386
105	Прайс-лист	Отвод полипропиленовый РРР, диаметр 20 мм.	шт.	10,0	0,045	0,045	-	0,450
106	Прайс-лист	Отводы компрессионные, обжимные, соединительные, диаметр 25 мм, 90 градусов.	шт.	6,0	0,312	0,315	-	1,874
107	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с	м	6,678	0,954	0,933	-	6,371

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		полимерным покрытием						
108	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,083	0,426	0,419	-	0,035
109	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1 562,871	1 529,996	-	0,031
110	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	1,11	2,011	1,969	-	2,232
111	252-207-3979	Перекрышки гибкие, тип ПС-50	шт.	15,55	1,446	1,429	-	22,485
112	Прайс-лист	Переход канализационный ПВХ эксцентрический, размер 110 мм х 50 мм (бутылка)	шт	1,0	0,445	0,450	-	0,445
113	223-502-0201	Пеглы накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4,0	0,568	0,561	-	2,272
114	Прайс-лист	Планка откоса ПВХ с крышкой, размер 60 мм х 10 мм.	М.	16,7	0,516	0,521	-	8,616
115	Прайс-лист	Планка откоса ПВХ с крышкой, размер 60 мм х 10 мм.	М.	8,36	1,011	1,021	-	8,455
116	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	М	6,678	0,665	0,652	-	4,441
117	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	М	11,2514	0,166	0,161	-	1,868
118	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	10,58	1,083	1,048	-	11,458
119	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,5304	35,520	34,461	-	18,840
120	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 глянцевая одноцветная	м2	89,3724	2,620	2,515	-	234,156
121	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	62,1364	3,908	3,750	-	242,829
122	Прайс-лист	Поручень для раковины из нержавеющей стали, размер 850 мм х 700 мм х 500 мм.	шт	1,0	34,676	35,000	-	34,676

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	Прайс-лист	Поручень для унітаза из нержавеющей стали, с буматодержателем, откидной, размер 800 мм x 270 мм x 100 мм.	Шт	1,0	21,796	22,000	-	21,796
124	Прайс-лист	Поручень для унітаза из нержавеющей стали, стационарный, с двумя опорами, размер 600 мм x 750 мм x 80 мм.	Шт	1,0	21,796	22,000	-	21,796
125	261-107-0967	Притои оловинно-свинцовые в чушках бесприманистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000555	7 763,690	7 609,570	-	4,309
126	Прайс-лист	Пробка чугунного радиатора, размер 32x20, левая.	Шт	6,0	0,322	0,325	-	1,933
127	Прайс-лист	Пробка чугунного радиатора, размер 32x20, правая.	Шт	6,0	0,322	0,325	-	1,933
128	Прайс-лист	Пробка чугунного радиатора, глухая, левая.	Шт	6,0	0,327	0,330	-	1,962
129	Прайс-лист	Провод ПУГВ, размер 1x6 мм ²	М	4,4	0,624	0,629	-	2,744
130	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,266	0,210	0,204	-	0,056
131	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00004	0,175	0,170	-	-
132	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0304	1,019	1,013	-	0,031
133	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,3744	0,880	0,875	-	2,969
134	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полусовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,030628	446,500	443,350	-	13,675
135	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полусовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,058005	445,964	442,816	-	25,868
136	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,3	0,251	0,246	-	0,075
137	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП	м	11,802	0,410	0,408	-	4,839

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		размерами 40 мм х 40 мм						
138	Прайс-лист	Профиль начальный (стартовый) ПВХ, размер 18 мм х 25 мм.	М.	7,56	0,523	0,528	-	3,952
139	Прайс-лист	Профиль, начальный (стартовый) ПВХ, размер 18 мм х 25 мм.	М.	15,6	0,124	0,125	-	1,940
140	244-104-0101	Представ для умывальника	шт.	1,0	9,054	8,929	-	9,054
141	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	7,59	24,660	24,271	-	187,169
142	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м3	0,53958	38,682	25,972	-	20,872
143	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50	м3	0,3432	33,607	20,978	-	11,534
144	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м3	0,038214	34,460	21,817	-	1,317
145	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,66621	26,164	21,763	-	17,431
146	247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	4,0	1,952	1,929	-	7,808
147	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1,0	0,835	0,823	-	0,835
148	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2,0	0,921	0,908	-	1,842
149	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000888	4 216,417	4 196,429	-	3,744
150	Прайс-лист	Светильник светодиодный линейный Естоп AL5020 IP40 36W 4000К 1200*23*60мм матовый.	Шт	9,0	4,650	4,694	-	41,852
151	261-404-0530	Жимы ответвительные	100 шт.	0,082	5,671	5,433	-	0,465
152	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,	шт.	1,0	0,815	0,804	-	0,815

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ			-			
153	261-404-0209	Скобы двухшпалковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	37,384	0,300	0,294	-	11,215
154	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1,0	1,357	1,339	-	1,357
155	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,2772	1,113	1,098	-	0,309
156	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1,0	6,779	6,696	-	6,779
157	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1 094,49572	0,073	0,069	-	79,898
158	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	3,411856	0,112	0,107	-	0,382
159	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	35,048	0,172	0,166	-	6,028
160	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	44,3322	0,145	0,140	-	6,428
161	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	350,48	0,078	0,075	-	27,337
162	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов	кг	38,026352	0,127	0,122	-	4,829
163	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	454,0748	0,131	0,126	-	59,484
164	232-501-0301	Смесь сухая штукатурочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	229,32158	0,084	0,080	-	19,263
165	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,4128	2,250	2,222	-	0,929
166	Прайс-лист	Соединительный элемент для плинтуса ПВХ	Штука	4,0	0,209	0,210	-	0,834
167	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000104	363,338	360,580	-	0,038

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	Прайс-лист	Сэндвич-панель ПВХ, толщиной 10 мм, размер 1500 мм x 3000 мм.	Кв.м	5,57	2,726	2,751	-	15,181
169	Прайс-лист	Тройник канализационный ПВХ с раструбом, диаметр 110 мм с выходом на 50 мм, 90 градусов	Шт	1,0	0,777	0,785	-	0,777
170	Прайс-лист	Тройник канализационный ПВХ с раструбом, размером 110x110/90	Шт	2,0	1,046	1,055	-	2,091
171	Прайс-лист	Тройник полипропиленовая РРР, соединительный, диаметр 50x20x50 мм	Шт	2,0	0,416	0,420	-	0,832
172	Прайс-лист	Тройник полипропиленовый РРР, диаметр 20 мм.	Шт	7,0	0,056	0,056	-	0,391
173	Прайс-лист	Труба канализационная ПВХ с раструбом, диаметр 110 мм, толщина стенки 2,2 мм	М	1,1	1,501	1,515	-	1,651
174	Прайс-лист	Труба канализационная ПВХ с раструбом, диаметр 50 мм, толщина стенки 2,2 мм	М	8,1	0,644	0,650	-	5,218
175	Прайс-лист	Труба полипропиленовая РРР, армированная стекловолокном, диаметр 20 мм, толщина стенки 3,4 мм.	М	38,4	0,351	0,355	-	13,496
176	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	М	15,2	1,388	1,372	-	21,098
177	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,248	0,492	0,480	-	0,122
178	Прайс-лист	Угол внутренний для плинтуса ПВХ	Штук	4,0	0,260	0,263	-	1,042
179	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0696	362,940	360,164	-	25,261
180	244-101-0104	Умывальник без pedestal полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L, 650 мм, B 500 мм	шт.	1,0	21,725	21,429	-	21,725
181	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1,0	36,171	35,714	-	36,171
182	Прайс-лист	Фильтр полипропиленовый РРР, диаметр 20 мм, внутренний/внутренний	Шт	1,0	1,099	1,110	-	1,099
183	241-216-0309	Хомут для крепления трубы диаметром 59-66, с резиновым	шт.	5,016	0,087	0,085	-	0,436

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ушлпнтесем						
184	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	5,0	1,265	1,250	-	6,325
185	261-107-0450	Шпатель бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,017	0,401	0,391	-	0,007
186	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,21789	1,855	1,830	-	0,404
187	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,3072	1,674	1,652	-	0,514
188	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,04	1,251	1,234	-	0,050
189	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм	шт.	15,3988	0,003	0,003	-	0,046
190	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 ПР54	шт.	2,0	28,193	27,835	-	56,386
191	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,46898	1,154	1,138	-	2,849
192	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000499	1 095,348	1 077,586	-	0,547
		Всего по материалам поставки подрядчика:	тенге					4 270,631
Транспортные расходы								
1	414-104-0601	Мусор строительный (гручая). Погрузка	т	7,657	1,549	-	1,549	11,861
2	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т.км	76,57	0,095	-	0,095	7,274
		Всего транспортные расходы:	тенге					19,135
Оборудование поставки подрядчика								
1	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1,0	44,108	-	-	44,108
		Всего оборудование поставки подрядчика:	тенге					44,108

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по ведомости:	тенге					9 159,303

Составил

ИП "Феникс"

Купаев В.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)



Канализационная труба д. 110 мм

