

**Сатып алынатын құрылысқа байланысты емес жұмыстардың  
техникалық ерекшелігі  
(тапсырыс беруші толтырылады)**

<b>Тапсырыс берушінің атауы:</b>	"Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
<b>Ұйымдастырушының атауы:</b>	"Бөрлі ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
<b>Конкурстың №:</b>	№ 5815987-1
<b>Конкурстың атауы:</b>	БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласындағы 7,9,11,12,13 шағын аудандарға және Береке,8 наурыз, Солтүстік көшелері жол құрылысына жобалық- сметалық құжаттама әзірлеу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 43989550-OK1
<b>Лоттың атауы</b>	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации
<b>Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:</b>	821913.000.000006
<b>Жұмыстың атауы:</b>	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Жұмыс
<b>Саны (көлемі):</b>	1
<b>Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:</b>	5982142
<b>Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:</b>	5982142
<b>Жұмыстарды орындау мерзімі</b>	3 месеца
<b>Аванстық төлем мөлшері:</b>	0
<b>Кепілдік мерзімі (айлар)</b>	12

<p><b>Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы</b></p>	<p>Өндіріс технология бойынша негізгі талаптар: Техникалық пайдалану ережесі және еңбек қауіпсіздігі талаптарына сәйкес. Тапсырыс берушіге табысталатын жобалық-сметалық құжаттама ҚР СНМЕ-мен анықталған құрамда және талаптарына сәйкес орындалып, техникалық шарт берген кәсіпорындармен келісілуі қажет. ЖСҚ-ны мемлекеттік кешенді ведомстводан тыс сараптамаға тапсырғанға дейін тапсырыс берушімен келісілуі қажет. Жобалық-сметалық құжаттама құрылыс жауапкершілігінің деңгейін көрсетумен оң қорытындысын алу қажет. Бойлық профильді әзірлеу, аумақ жоспарын жобалау; - бөлімдер бойынша: дайындық жұмыстары, жер төсемі, жол жабыны, қоршаған ортаны қорғау, сметалық құжаттаманы жасау, құрылыстық және технологиялық шешімдер; - тротуарлар орнату; - инженерлік коммуникация құдықтарының қылталарын арттыру және оған соңғы жолаушылар бөлігі мен тротуарлар орналасқан жерде люктерді монтаждауды қарастыру; - аула аумақтарының жанасатын көшелер мен бөліктердің асфальтбетонды төсемесімен қосылуын қарастыру; - ауласы абаттандырылатын үйлер бойынша пәтер иелер кооперативі және барлық қиылысатын коммуникациялардың иелерімен жоба бойынша келісілу; - геологиялық геодезиялық ізденістер жүргізу - жобалық шешімдер Тапсырыс берумен келісілу қажет; - жобаны дайындаушы техникалық сүйемелдеуін жобаның қорытындысын алғанша жүргізеді, ҚР-ның қолданыстағы нормаларына сәйкес бақылаушы, қызмет көрсетуші органдарда жоба бойынша барлық қажетті келісімдер мен рұқсаттарды алады. - топографиялық түсірілім жасау; - геологиялық зерттеуді орындау; - нысанды техникалық тексеруді орындау; - бойлық, көлденең профильді дайындау, трасса жоспарын жобалау; - тараулар бойынша зерттеу: даярлық жұмыстар, жер жұмыстары (жол жиегін бегіту), жол жабыны бойынша жұмыстар, су әкету бойынша жұмыстар, қоспа және қиылыстар, жол қозғалыс қауіпсіздігін ұйымдастыру, қоршаған ортаны қорғау, сметалық құжаттамаларын келтіру, құрылыс және технологиялық шешімі; топогеодезиялық қарастыру (реперді көрсетумен); - техникалық шарттар бойынша қанағаттандырмайтын коммуникацияны қайта құру және қорғау (инженерлік желілердің баланс иелерінің сұратылған техникалық шарттарына сәйкес); - инженерлік коммуникациялардың құдықтарының қылталарының ұзартуын ескерту және оларға көлік жүретін бөліктердегі мен тротуарлардың орындарындағы соңғы сағалармен люктері құрастыру; - көшелермен өтпелермен жанасулар мен қиылысуларды қарастыру; - жол белгілерін қою, көлденең белгінің құрылғысындағы, жолдың пайдалануы мен көліктік қимылын қауіпсіз және қолайлы жағдайларда және жаяу қамтамасыз ететін шаралардың кешені; - қажет болған жағдайда коммуналдық желілердің ауыстырылуын қарастыру; - дайындалған жобаның қиылысатын барлық коммуникация иелерімен, тізілімге кірмейтін табиғи монополиялар субъектілерімен, мемлекеттік мекемелермен және ұялы байланыс операторларымен, сондай-ақ жол қозғалысын ұйымдастыру органымен келісу. Жұмыс құжаттамасында (ЖҚ) құрылыс-монтаж жұмыстарына жеткілікті жұмыс сызбалары болуы тиіс. Жобаны нақтылы орындау шығындарын қамтамасыз ету. Ресурс әдісінде сметалық құжаттарды жасаңыз. Жобаны ҚР ҚНЖЕ 3.03-09-2006 «Автомобиль жолдары», ҚР ҚНЖЕ 3.01-01-2008 «Қалалық жоспарлау. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау</p>
--	---

<p><b>Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)</b></p>	
--	--

**Техническая спецификация  
закупаемых работ, не связанных со строительством  
(заполняется заказчиком)**

<b>Наименование заказчика</b>	Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
<b>Наименование организатора</b>	Государственное учреждение "Аппарат акима Бурлинского района"
<b>№ конкурса:</b>	№ 5815987-1
<b>Наименование конкурса:</b>	Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог микрорайонов 7,9,11,12,13 и улиц Береке, 8 марта, Северная в городе Аксай Бурлинского района ЗКО
<b>Номер лота:</b>	№ 43989550-ОК1
<b>Наименование лота:</b>	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации
<b>Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:</b>	821913.000.000006
<b>Наименование работы:</b>	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации
<b>Единица измерения:</b>	Работа
<b>Количество (объем):</b>	1
<b>Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:</b>	5982142
<b>Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:</b>	5982142
<b>Срок выполнения работы:</b>	3 месяца
<b>Размер авансового платежа:</b>	0 %
<b>Гарантийный срок (в месяцах)</b>	12

<p><b>Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных</b></p>	<p>Основные требования по технологии производства: В соответствии с Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда. Разработанная проектно-сметная документация, передаваемая заказчику, должна быть выполнена в соответствии с требованиями и в составе, определенном СНиП РК и согласована со службами, выдавшими технические условия. Согласовать ПСД с заказчиком до сдачи в государственную комплексную вневедомственную экспертизу. В случае замечаний в период проверки экспертизы до получения положительного заключения, сопровождать и корректировать проектно-сметную документацию. Разработанная проектно-сметная документация должна получить положительное заключение экспертизы. Выполнение топографической съемки(с указанием репера); - выполнение геологических изысканий; - выполнение технического обследования объекта; - разработка продольного, поперечного профиля, проектирование плана трассы; - разработку по разделам: подготовительные работы, земляные работы, работы по дорожной одежде, работы по водоотведению, охрана окружающей среды, составление сметной документации, строительные и технологические решения, - переустройство и защиту коммуникации, не удовлетворяющих техническим условиям (согласно запрашиваемых технических условий балансодержателей инженерных сетей); - предусмотреть наращивание горловин колодцев инженерных коммуникаций и монтаж на них люков с оголовками в местах расположения последних на проезжей части и тротуарах; - предусмотреть примыкания к пересекаемым улицам и проездам; - комплекс мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия эксплуатации дороги и безопасности движения транспорта и пешеходов, устройство горизонтальной разметки, установка дорожных знаков; - при необходимости предусмотреть перенос коммунальных сетей; - согласовать со всеми владельцами пересекаемых коммуникации разработанного проекта, с субъектами не входящих в регистр субъектов естественных монополий, ГУ и операторов сотовой связи, а так же органов по организации дорожного движения. Рабочая документация (РП) должна содержать рабочие чертежи, достаточные для выполнения строительно-монтажных работ. Предусмотреть расходы на вынос проекта в натуру. Составить сметную документацию в ресурсном методе. Проект выполнить в соответствии с требованиями», СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги», СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и прочих нормативно- правовых актов, действующих на территории РК. В соответствии с действующими нормами: СН РК 3.06-01-2011 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП РК 3.06-101-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп». При проектировании максимально использовать строительные материалы отечественного производства. Разработать раздел «Охраны окружающей среды». Разработанная проектно-сметная документация,</p>
---	---

<p><b>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</b></p>	
---	--